

Projekt strojarskih instalacija za kuću za odmor

Rudan, Kristijan

Master's thesis / Diplomski rad

2022

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Rijeka, Faculty of Engineering / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/um:nbn:hr:190:008938>

Rights / Prava: [Attribution 4.0 International/Imenovanje 4.0 međunarodna](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-19**



Repository / Repozitorij:

[Repository of the University of Rijeka, Faculty of Engineering](#)



**SVEUČILIŠTE U RIJECI
TEHNIČKI FAKULTET**

Sveučilišni diplomski studij strojarstva

Diplomski rad

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA KUĆE ZA ODMOR

Rijeka, rujan 2022.

Kristijan Rudan
0069062748

**SVEUČILIŠTE U RIJECI
TEHNIČKI FAKULTET**

Sveučilišni diplomski studij strojarstva

Diplomski rad

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA KUĆE ZA ODMOR

Mentor: Izv.prof. dr. sc. Igor Wolf

Rijeka, rujan 2022.

Kristijan Rudan
0069062748

Ja, Kristijan Rudan, izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno, te da nisu na nedozvoljeni način korišteni dijelovi tuđih radova. Svi navodi, citati ili ideje koji se temelje na knjigama, naučnim radovima ili internet stranicama, pravilno su označeni i navedeni u popisu literature.

Kristijan Rudan

Zahvaljujem se svom mentoru izv. prof. dr. sc. Igoru Wolfu na pomoći i podršci te korisnim savjetima i sugestijama prilikom izrade ovog rada. Također se zahvaljujem svojoj obitelji koja me podupirala u studiranju te osigurala da mi ništa ne nedostaje.

SVEUČILIŠTE U RIJECI
TEHNIČKI FAKULTET
POVJERENSTVO ZA DIPLOMSKE ISPITE

Rijeka, 12. ožujka 2021.

Zavod: **Zavod za termodinamiku i energetiku**
Predmet: **Tehnika klimatizacije i automatska regulacija**
Grana: **2.11.02 procesno energetsko strojarstvo**

ZADATAK ZA DIPLOMSKI RAD

Pristupnik: **Kristijan Rudan (0069062748)**
Studij: Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Modul: Termotehnika

Zadatak: **Projekt strojarskih instalacija za kuću za odmor / HVAC System Design for a Holiday Home**

Opis zadatka:

Izraditi glavni projekt strojarskih instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije, pripreme potrošne tople vode te grijanja vode u vanjskome i unutarnjem bazenu za kuću za odmor na području Istre, čije su arhitektonske podloge sastavni dio ovoga zadatka. Uz grijanje i hlađenje svih prostorija u stambenom dijelu objekta, potrebno je projektirati instalacije grijanja, hlađenja, tlačne i odsisne ventilacije podrumskih prostorija s vinskim podrumom, saunom i unutarnjim bazenom, te instalacije grijanja vode u bazenima. Predviđeni i središnji akumulacijski sustav pripreme potrošne tople vode. U izradi projekta valja se pridržavati važećih tehničkih normativa za slične objekte. Projekt mora obuhvaćati sve potrebne proračune, odabir opreme, nacrtnu dokumentaciju i troškovnik.

Rad mora biti napisan prema Uputama za pisanje diplomskih / završnih radova koje su objavljene na mrežnim stranicama studija.

Zadatak uručen pristupniku: 15. ožujka 2021.

Mentor:

Predsjednik povjerenstva za
diplomski ispit:

Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf

Prof. dr. sc. Kristian Lenić

SADRŽAJ

SADRŽAJ	6
1. UVOD	6
1.1. Ugodnost boravka u prostoru	6
1.2. Projektiranje strojarskih sustava.....	7
1.3. Sustav površinskog grijanja i hlađenja.....	8
1.4. Sustav grijanja, ventilacije i klimatizacije (GVIK).....	10
1.5. Dizalice topline	11
2. TOPLINSKI ZAHTJEVI ZGRADE	13
2.1. Proračun toplinskog opterećenja zgrade	16
2.1.1. Toplinsko opterećenje za grijanje prema normi EN 12831	17
2.1.2. Toplinsko opterećenje za hlađenje prema smjernici VDI 2078.....	19
2.2. Proračun godišnje potrebne toplinske energije za grijanje.....	21
2.2.1. Proračun godišnje potrebne toplinske energije za grijanje $Q_{H,nd}$	21
2.2.2. Proračun godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje $Q_{C,nd}$	21
3. TOPLINSKI ZAHTJEVI VANJSKOG I UNUTARNJEG BAZENA	24
3.1. Proračun vanjskog bazena.....	24
3.1.1. Ulazni parametri.....	24
3.1.2. Gubici topline ishlapljivanjem.....	26

3.1.3.	Gubici topline konvekcijom.....	28
3.1.4.	Gubici topline zračenjem	30
3.1.5.	Gubici topline transmisijom.....	31
3.1.6.	Gubici zbog dovođenja svježe vode	33
3.1.7.	Dobici topline od sunčevog zračenja	34
3.2.	Bilanca topline vanjskog bazena	36
3.3.	Proračun unutarnjeg bazena	36
3.3.1.	Ulagani parametri.....	36
3.3.2.	Gubici topline ishlapljivanjem.....	37
3.3.3.	Transmisija.....	38
3.3.4.	Gubitak zbog dovođenja svježe vode	38
3.4.	Bilanca topline unutarnjeg bazena	39
3.5.	Početno zagrijavanje unutarnjeg bazena	40
4.	DIMENZIONIRANJE SUSTAVA VENTILACIJE WELLNESSA	42
4.1.	Određivanje potrebne količine zraka za prostor.....	42
4.2.	Dimenzioniranje razvoda kanala ventilacije	45
4.3.	Odabir otvora i balansiranje sustava	49
4.4.	Dimenzioniranje i odabir bazenske klima-komore	59
5.	DIMENZIONIRANJE OGRJEVNIH I RASHLADNIH TIJELA	63

5.1.	Podno grijanje	63
5.2.	Podno i zidno hlađenje	69
5.3.	Balansiranje instalacije podnog grijanja i hlađenja.....	70
5.4.	Dodatna ogrjevna i rashladna tijela.....	74
6.	DIMENZIONIRANJE SUSTAVA POTROŠNE TOPLE VODE (PTV)	76
6.1.	Proračun sustava PTV-a.....	76
6.2.	Odabir spremnika PTV-a	81
7.	ODABIR DIZALICE TOPLINE I INERCIJSKOG SPREMNIKA.....	85
7.1.	Ukupna potrebna energija za grijanje i hlađenje sustava	87
7.2.	Odabir dizalice topline	89
7.3.	Odabir inercijskog spremnika	90
8.	DIMENZIONIRANJE CIJEVOVODA GRIJANJA I HLAĐENJA.....	95
8.1.	Određivanje protoka za svaku granu glavnog razdjelnika	95
8.2.	Dimenzioniranje cjevovoda.....	96
8.3.	Dimenzioniranje razdjelnika	98
9.	BALANSIRANJE SUSTAVA I ODABIR CIRKULACIJSKIH PUMPI.....	100
9.1.	Odabir troputnih motornih regulacijskih ventila.....	100
9.2.	Određivanje pada tlaka bez balansiranja za pojedinu granu	103
9.3.	Odabir balansirajućih ventila pojedinoj grani cijevnog razvoda.....	107

9.4. Proračun padova tlaka u pojedinim cirkulacijskim krugovima.....	108
9.5. Odabir cirkulacijskih pumpi pojedinih krugova grijanja	111
9.6. Odabir troputnih ventila i cirkulacijskih pumpi u krugu dizalice topline	112
10. DIMENZIONIRANJE I ODABIR EKSPANZIJSKE POSUDE	113
10.1. Proračun volumena ekspanzijskih posuda prema DIN 4807.....	113
11. TEHNIČKI OPIS SUSTAVA.....	116
11.1. Dizalica topline.....	116
11.2. Cijevna mreža sustava	116
11.3. Podno grijanje.....	117
11.4. Podno i zidno hlađenje	117
11.5. Ventilokonvektori	117
11.6. Ventilacija.....	118
11.7. Način regulacije.....	118
12. ZAKLJUČAK	120
LITERATURA	121
SAŽETAK	123
SUMMARY	124
POPIS OZNAKA I KRATICA.....	125
POPIS SLIKA.....	130

POPIS TABLICA	133
DODATAK.....	136

1. UVOD

Tema ovog rada je izrada projekta strojarskih instalacija za kuću za odmor. U radu se, osim prilaganja rezultata proračuna, opisuje postupak proračuna s izvodima, te specijalnim programima za proračun prema važećim propisima i normama. Osim same izrade i razrade projekta koja će biti prikazana kasnije u tekstu, u nastavku su ukratko opće stavke na koje je potrebno obratiti pozornost prilikom projektiranja ovakvog sustava.

Prije svega projektant mora biti upoznat s propisima i normama koji su na snazi za regiju i državu za koju se sustav projektira. Jedan od najvažnijih propisa je *Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama* [1] kojeg svaki projektant treba znati. Ovim se propisom propisuju:

- tehnički zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite građevinskog dijela zgrade, tehničkih sustava grijanja, ventilacije, hlađenja, klimatizacije, pripreme potrošne tople vode i rasvjete koje treba ispuniti prilikom projektiranja i građenja novih zgrada, te tijekom uporabe zgrada koje se griju na unutarnju temperaturu višu od 12 °C,
- tehnički zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite koje treba ispuniti prilikom projektiranja rekonstrukcije i veće rekonstrukcije postojećih zgrada koje se griju na unutarnju temperaturu višu od 12 °C,
- ostali tehnički zahtjevi za racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu u zgradama,
- sadržaj projekta zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije te toplinsku zaštitu,
- sadržaj Iskaznice energetskih svojstava zgrade,
- održavanje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu. [hrv komora arhitekata]

1.1. Ugodnost boravka u prostoru

Svaki arhitekt ili strojarski inženjer mora osigurati udobnost u svojim zgradama. Toplinsku udobnost, američko udruženje inženjera za grijanje hlađenje i ventilaciju (engl. American Society of Heating Refrigerating and Air-conditioning Engineers, ASHRAE) definira kao stanje uma koje izražava zadovoljstvo toplinskim okruženjem. Sustavi grijanja, ventilacije i klimatizacije (GVIK) imaju ulogu stvoriti ugodnu toplinsku okolinu, pa je tako toplinska udobnost posljedica toplinske ravnoteže između zgrade i stanara.

Primjeri radnji koje bi ljudi mogli poduzeti da bi promijenili okolinu su korištenje kontrola (uglavnom ventilatoru) ili kretanje unutar prostora ili između prostora kako bi se pronašli ugodniji uvjeti. Sposobnost zgrade da omogući prilagodbu naziva se adaptacijska mogućnost zgrade. Veća mogućnost prilagodbe omogućuje korisnicima zgrade da se osjećaju udobno i u promjenjivim uvjetima. Primjeri radnji koje ljudi mogu poduzeti kako bi se osjećali ugodno u određenom okruženju su skidanje odjeće, prilagodba držanja ili promjena aktivnosti.

Uvjeti koje ljudi smatraju "uobičajenim" varirat će s njihovom klimom, godišnjim dobom, aktivnostima i kulturom. Budući da temperatura koju ljudi smatraju ugodnom varira s vanjskom temperaturom, energija potrebna za osiguravanje ugodnih temperatura može smanjiti. To je još jedan razlog za preispitivanje adaptivnog modela tj. korištenja ljudske prirodne sposobnosti za promjenu može smanjiti energiju korištenu za grijanje i hlađenje.

Možemo zaključiti da je, u svrhu postizanja što ugodnijeg okruženja u stambenom prostoru, bitno razmotriti mogućnost izrade sustava koji daje mogućnosti korisniku da dijelom upravlja njime (npr. temperaturom u pojedinim prostorima, ili nekom vrstom upozorenja da željena temperatura nije ekonomičan odabir) jer na taj način može i uštedjeti.

1.2. Projektiranje strojarskih sustava

Bez obzira na veličinu, popunjenoš i namjenu, zgrada se oslanja na brojne strojarske i električne sustave kako bi osigurala sigurnost i udobnost svojih stanovnika ili korisnika. Zbog toga će prilikom gradnje ili adaptacije zgrade ponajprije biti potrebno projektirati sustave koji će osigurati da zgrada ispunjava prethodno uvjetovane kriterije.

Inženjeri strojarstva odgovorni su za projektiranje, izgradnju i servisiranje različitih vrsta sustava u nekom objektu, te ovisno o projektu mogu uključivati:

- sustav grijanja, ventilacije i klimatizacije (u dalnjem tekstu: GVIK)
- razvod ventilacijskih kanala
- razvod cijevi za toplu/hladnu vodu
- razvod cijevi za potrošnu toplu vodu (u dalnjem tekstu: PTV)
- kotlovi, pumpe, dizalice topline.

Strojarski inženjeri, štoviše, moraju osigurati da se sve strojarske komponente adekvatno integriraju u arhitektonski i strukturni raspored zgrade, te u tu svrhu moraju koordinirati svoj

rad sa svim ostalim strukama koje sudjeluju u projektu. Kada gradnja započne, potrebno je popratiti montažu strojarskih sustava, te predvidjeti relevantne zahtjeve za izmjenama na projektu. Uz to, potrebno je osigurati da ugradnja izmijenjenih komponenti u potpunosti komplementira primarnu funkciju projekta.

Loše projektiran sustav grijanja i hlađenja može imati ozbiljan utjecaj na udobnost boravka, raspoloženje i troškove energije. Uobičajeni učinci neprikladne GVIK opreme mogu uključivati svrbež kože, suho grlo, alergije i neravnomjernu rasподјelu topline u objektu. Isto tako, nepropisno projektirani sustavi klimatizacije mogu rezultirati nepotrebno visokim operativnim troškovima.

Zato, prije svega, GVIK sustav mora biti pravilno dimenzioniran. Potrebno je odrediti odgovarajuća opterećenja grijanja i hlađenja zbog odabira prikladne strojarske opreme kako bi unutrašnjost zgrade bila udobna, a da pritom troši što manje energije. Kad su vidljivi, GVIK kanali prilično su upadljivi zbog svojih velikih dimenzija, zato je potrebno pažljivo formiranje razvoda kanala koji funkcioniра u skladu sa strukturnim i arhitektonskim značajkama zgrade.


1.3. Sustav površinskog grijanja i hlađenja

Sustavi niskotemperaturnog površinskog grijanja i hlađenja, koji kao izvor (ili ponor) topline koriste površine podova ili zidova, postaju sve popularniji u zgradama novijih izvedbi. Povećanje cijene energije primorava korisnike na korištenje instalacija koje su suvremene, pogonski jeftine, te proizvedene u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša. Odabir ovog načina grijanja prvenstveno je vođen energetskom učinkovitošću i udobnošću. Ispravno projektiran sustav, s optimalnom raspadnjem temperature, rezultira toplinskom udobnošću koja može biti postignuta i uz nižu srednju temperaturu prostora, što rezultira smanjenjem količine isporučene topline. Niska temperatura dovedenog medija također smanjuje i gubitak topline. U nekim slučajevima dovoljne su dvije godine za puni povrat investicije zbog čega sustav površinskog grijanja može biti jedan od jeftinijih rješenja grijanja.

Druge prednosti su u estetici instalacije. Površinsko zagrijavanje je nevidljivo, što omogućuje fleksibilan dizajn interijera. Takvo rješenje je ujedno i "čisto" rješenje, zbog smanjenja strujanja zraka uzrokovanog konvekcijom, koje eliminira kruženje i taloženje prašine.


Posljednja, ali ne manje važna prednost je pouzdanost i izdrživost, pri čemu je jedino ograničenje trajnost izvora topline. Još jedna neosporna vrlina površinskog grijanja je njegov niski ugljični otisak kao sustav u kombinaciji s alternativnim izvorom topline (dizalica topline, geotermalna energija, solarna energija, itd.).

Sustavi površinskog grijanja i hlađenja značajno poboljšavaju percipiranu toplinsku udobnost unutar zatvorenog prostora. Za ovaj sustav grijanja većina topline prenosi se zračenjem. Prosječna temperatura ogrjevne/rashladne površine samo je malo viša (ili niža za hlađenje) od temperature zraka unutar prostora. Za površinsko grijanje, prostorija temperature od 20 °C pruža istu toplinsku udobnost kao prostorija temperature 21-22 °C postignutu tradicionalnim radijatorima ili konvektorima, rezultirajući uštedom energije od 5-10%.



Slika 1.1. Raspoloživa temperatura po visini prostorije za različite ogrjevne sustave [2]

Površinsko grijanje, a posebno podno grijanje, nudi najpovoljniji raspored temperature za čovjeka, tj. najsličnije je idealnom rasporedu temperature. To znači ugodnu toplinu u razini nogu i povoljnu malo hladniju temperaturu u razini glave. Odnos između percipirane temperature i temperature pregradnih zidova kao i temperature zraka opisan je Koenigovim dijagrame.



Slika 1.2. Koenigov dijagram [3]

Sustavi podnog grijanja ravnomjerno zrače toplinu, pa su od posebne važnosti za grijanje prostorija s visokim stropovima. U slučaju konvekcijskih grijaca topli zrak u visokim prostorijama skuplja se u gornjem dijelu, te se za održavanje temperature prostora mora potrošiti više energije.


Možemo zaključiti da u suvremenim objektima, u svrhu ugodnijeg boravka, manjih operativnih troškova, te zaštite okoliša, pribjegava korištenju površinskog sustava grijanja i hlađenja u kombinaciji s dobro toplinski izoliranom kućom i iskorištavanjem obnovljivih izvora energije pomoću npr. dizalice topline.

1.4. Sustav grijanja, ventilacije i klimatizacije (GVIK)

Kod sustava s ventilacijom, dimenzioniranje i postavljanje otvora je od kritične važnosti, a protok zraka od ulaza do izlaza ne smije biti ometan (npr. zatvorenim perimetralnim prostorijama). Projektanti bi trebali razmotriti korištenje prirodne ventilacije kao dopunu mehaničkoj ventilaciji naročito pri projektiranju ventilacije za objekte s dugim radnim vremenom, no takvo rješenje treba dobro razmotriti zbog količine izvora zagađivača i vanjske buke.

Zrak u zatvorenom prostoru može biti 2 do 5 puta zagađeniji od vanjskog zraka, stoga većina inženjera projektira GVIK sustave s povećanom količinom vanjskog zraka jer se time postiže veća kvaliteta unutrašnjeg zraka. Ipak, postoji zabrinutost zbog implikacija koje ova dodatna količina dovedenog vanjskog zraka ima na operativne troškove GVIK sustava, kao i na kontrolu vlage u objektu (previše vlažno ili pre suho). Problem operativnih troškova može se riješiti ugradnjom neke vrste povrata energije, npr. rekuperatorom.

Kako bi se osigurao ispravan rad i održavanje komponenti GVIK sustava, ključno je da projektant komponente učini lako dostupnima. Označavanje GVIK komponenti je jeftina i učinkovita metoda za pomoć osoblju u objektima da ispravno upravlja i održava GVIK sustav. Oznake bi trebale biti lako čitljive kada stoje pored opreme i izdržljive kako bi odgovarale vijeku trajanja opreme na koju su pričvršćene. Na slici 2.3 prikazana je shema jednokanalnog jednozonskog GVIK sustava.



Slika 1.3. Jednokanalni jednozonski GVIK sustav sa stalnim volumnim protokom zraka [4]

1.5. Dizalice topline

Veliki se dio populacije za grijanje svojih domova još uvijek oslanja na korištenje fosilnih goriva, kao na primjer korištenje lož ulja i prirodnog plina za grijanje ili za proizvodnju električne energije s kojom će se napajati kućna električna grijalica ili klima-uređaji. Sustavi grijanja i hlađenja su jedni od najvećih potrošača u većini kuća diljem svijeta. U Europi su 2019. godine oni predstavljali 64% ukupne kućne potrošnje. Tipični elektrootporni grijaci imaju efikasnost 100%, to znači da za svaki 1 W koji uđe u grijaci element dobiva se 1 J topline.

Implementacija obnovljivih izvora energije (u dalnjem tekstu "OIE") u objekte je već neko vrijeme u planu za mnoge investitore, budući da nastoje integrirati održivost u strukturu dizajna svojih građevinskih projekata. Dok su početni izdaci za implementaciju obnovljivih izvora energije na građevinski objekt često visoki, nagrade se često uzdižu mnogo više. Ne samo da smanjuju potrebu za toplinskim energijom dobivenom zagađujućim fosilnim gorivima, već nude niže račune, uz potencijal bespovratnih sredstava za kompenzaciju i nadoknadu početnih troškova.


Dizalice topline pretvaraju toplinsku obnovljivu energiju dostupnu i na nižim temperaturama iz prirodnog okruženja u toplinsku energiju na višim temperaturama. Ciklus dizalice topline također se može koristiti za hlađenje. Dizalice topline koriste aerotermalnu, hidrotermalnu i geotermalnu energiju, a može se kombinirati s toplinom iz drugih obnovljivih izvorima energije u hibridnim sustavima. Navedeni izvori energije mogu biti obnovljivi ili otpadna energija iz industrijskih procesa, otpadni zrak iz ventilacije zgrada i slično. Grijanje/hlađenje prostora i opskrba toplom vodom čine otprilike polovicu globalne potrošnje energije u zgradama, a potražnja posebno brzo raste u gospodarstvima u razvoju. Ipak, većina te potražnje i dalje se zadovoljava izgaranjem fosilnih goriva koji emitiraju stakleničke plinove.

Više o tim uređajima biti će opisano u poglavljju odabira dizalice topline i popratnih sadržaja.

2. TOPLINSKI ZAHTJEVI ZGRADE

Najjednostavniji, najisplativiji i najlakši način uštede energije u zgradama je isključivanje sve rasvjete, svih sustava grijanja i hlađenja, svih uređaja i opreme. Takva zgrada ne bi trošila nikakvu energiju, ali bi u njoj bilo neugodno hladno ili vruće, neadekvatno prozračeno, slabo osvijetljeno svjetlošću koja dolazi kroz prozore, te na koncu vrlo neugodno mjesto za rad.


Cilj uštede energije je korištenje minimalne količine energije potrebne za obavljanje rada u zgradama na siguran i učinkovit način. Količina energije koju zgrada koristi ovisi o njenoj veličini, lokaciji, vrsti zgrade, te o projektnim parametrima zgrade kao što su orijentacija zgrade, orijentacija prozora, odabir GVIK sustava i karakteristika vanjske ovojnica grijanog prostora. U slučaju iste arhitekture zgrade, zgrada s većom potrebnom količinom zraka trošiti će više energije od zgrade s nižom potrebnom količinom zraka, zgrada s višom razinom osvjetljenja će trošiti više energije nego zgrada s nižom razinom osvjetljenja, te će zgrada s višom zadanim temperaturom u sezoni grijanja i nižom zadanim temperaturom u sezoni hlađenja trošiti više energije nego od suprotnog. Na slici 2.1 prikazan je objekt unesen u softver za BIM modeliranje "DDS-CAD", te je iz slike vidljivo da se radi o zgradama s tri etaže (suteren, prizemlje i kat).



Slika 2.1. Prikaz 3D modela predmetnog objekta


Kuća se nalazi u selu Fabci na području Višnjana, te se meteorološki podaci uzimaju iz najbliže meteorološke postaje koja je u ovom slučaju postaja Poreč.

Na slici 2.2 prikazan je tlocrt podruma podijeljen na njegove dijelove prema namjeni. Hodnik predstavlja toplu vezu s prizemljem objekta te sadržava stepenice kojim se korisnik diže na razinu prizemlja. Iz hodnika se može pristupiti *wellnesu* i kušaoni iz koje se dalje može pristupiti vinskom podrumu, te nakon njega i strojarnici.




Slika 2.2. Tlocrt podruma podijeljen prema namjeni

Na slici 2.3 prikazano je prizemlje koje se sastoji od prostora hodnika koji sadrži ulaz i izlaz iz objekta, te stepenište prema suterenu. Hodnik i stambeni dio, tj. dnevni boravak, blagovaona i ostalo obojeno je u istu boju zato što ti prostori spadaju u stambeni dio objekta. Radi bolje preglednosti, iako spadaju u stambeni dio objekta, sobe, toaleti i kupaone, obojani su u crvenu i plavu boju.



Slika 2.3. Tlocrt prizemlja s namjenama prostora

Na sljedećoj slici (slika 2.4) prikazan je tlocrt kata koji se sastoji od hodnika/stepeništa koji spaja prizemlje i kat, te triju soba sa svojim kupaonama. Dodatna prostorija na katu je zatvorena terasa koja se ne grijе, već je tu za vrijeme prijelaznog razdoblja u godini, tj. razdoblja kada su vanjske temperature malo niže od onih ugodnih, pa ju u to razdoblje grijе insolacija prolaskom kroz stakleni krov i veliki dio ostakljene južne strane pregrade.



Slika 2.4. Tlocrt kata s namjenama prostora

2.1. Proračun toplinskog opterećenja zgrade

IntegraCAD 2011 je softverski alat namijenjen rješavanju svih problema projektiranja cjevovoda pitke vode i odvodnje, cjevovoda grijanja, odabira radijatora (za dvocijevni i jednocijevni sustav), odabira ventilokonvektora i cjevovoda ventilokonvektora, podnog i zidnog grijanja i hlađenja. U struci se naviše koristi za izračun projektnog toplinskog opterećenja pojedinih prostorija u zgradu na temelju kojih projektant može odabrati adekvatno ogrjevno tijelo. Nakon izračuna potrebnog opterećenja moguće je izravno ispisati rezultate izračuna i popis materijala ili ih izvesti u nekoliko .xls datoteka.

Proračun toplinskog opterećenja provodi se za stambenu zgradu u selu Fabci na području Višnjana, a vanjski projektni podaci uzimaju se za Poreč. Vrijednost unutarnje temperature varira ovisno o namjeni prostora. U *wellnesu* je temperatura zraka 28 °C, u stambenom prostoru

22 °C, u fizički odvojenim hodnicima i stepeništu 18 °C, u spavaćim sobama 20 °C, te u toaletima 24 °C.

2.1.1. Toplinsko opterećenje za grijanje prema normi EN 12831

Norma EN 12831, koja je na snazi od 2003. godine, sadrži postupak proračuna toplinskog opterećenja koji je dijelom obvezan za sve zemlje, a dijelom različit kao nacionalni dodatak za pojedinu zemlju.

Dodatak (aneks na normu) je neophodan za cijelokupni proračun, a različit je za pojedine zemlje zbog različitih karakterističnih uvjeta u zemlji. Dijeli se na dva postupka proračuna, jednostavni i detaljni. U jednostavni postupak proračuna ulaze objekti s ne više od tri stambene jedinice čija je nepropusnost ovojnica manja od 3 h⁻¹.

U proračun toplinskog opterećenja objekta ulaze gubici transmisijom i gubici ventilacijom. A prikazano je sljedećim izrazom:

$$\Phi_i = \Phi_{T,i} + \Phi_{V,i} [W] \quad (2.1)$$

gdje je:

$\Phi_{T,i}$ – transmisijski toplinski gubici [W]

$\Phi_{V,i}$ – ventilacijski toplinski gubici [W].

Transmisijski toplinski gubici računaju se prema sljedećem izrazu:

$$\Phi_{T,j} = (H_{T,ie} + H_{T,iue} + H_{T,ig} + H_{T,ij}) \cdot (\theta_{int,i} - \theta_e) [W] \quad (2.2)$$

gdje je:

$H_{T,ie}$ – koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka prema okolici [W/K]

$H_{T,iue}$ – koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka prema negrijanim prostorijama [W/K]

$H_{T,ig}$ – koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka prema tlu [W/K]

$H_{T,i,j}$ – koef. transmisijskih toplinskih gubitaka između susjednih grijanih prostorija [W/K]

$\Theta_{int,i}$ – temperatURA prostorije [°C]

Θ_e – vanjska projektna temperatURA – nacionalni dodatak [°C].

Ventilacijski toplinski gubici prikazani su sljedećom formulom:

$$\Phi_{V,i} = H_{V,i} \cdot (\Theta_{int,i} - \Theta_e) [W] \quad (2.3)$$

gdje je:

$H_{V,i}$ – koeficijent ventilacijskog toplinskog gubitka [W/K]

$\Theta_{int,i}$ – temperatURA prostorije [°C]

Θ_e – vanjska projektna temperatURA – nacionalni dodatak [°C]

Rezultati proračuna toplinskog opterećenja grijanja za svaku prostoriju prikazani su u tablici 2.1.

Tablica 2.1. Rezultati proračuna toplinskog opterećenja grijanja za objekt

Oznaka	Prostorija	A (m ²)	t _u (°C)	Φ _T (W)	Φ _V (W)	Φ _n (W)
S1	Stepenište	17	18	139	189	328
S2	Blagovaona	46	22	319	569	888
S3	Vinski podrum	29	18	148	308	456
S4	Strojarnica	31	18	585	329	914
S5	Rashladna komora	5	18	25	53	78
S6	Wellness	149	28	1451	2253	3704
P1	Predulaz Istok	8	20	557	210	767
P2	Blagovaona	88	22	2863	1141	4004
P3	WC	4	22	165	170	335
P4	Garderoba	7	20	275	91	366
P6	Spavaća soba	19	20	281	236	517
P7	WC	28	24	1211	1165	2376
P8	Stepenište	6	22	90	84	174
K1	Hodnik	14	22	898	190	1088
K2	Spavaća soba	15	20	368	188	556
K3	WC	7	24	218	295	513
K4	Spavaća soba	27	20	978	328	1306
K5	WC	7	24	304	295	599
K6	Spavaća soba	28	20	920	346	1266
K7	WC	8	24	499	337	836
Ukupno:				12294	8777	21071

2.1.2. Toplinsko opterećenje za hlađenje prema smjernici VDI 2078

Proračun rashladnog opterećenja prema smjernici VDI 2078 uzima u obzir projektne uvjete za lokaciju objekta, unutrašnju temperaturu promatranih prostorija, tip i količinu rasvjete, broj osoba i njihov uobičajeni fizički rad prema namjeni prostorije, itd.

U *wellnesu* je temperatura zraka 28 °C, u stambenom prostoru 24 °C, u fizički odvojenim hodnicima i stepeništu 18 °C, u spavaćim sobama 22 °C, te u toaletima 24 °C.

U proračun ukupnog toplinskog opterećenja objekta za hlađenje ulazi unutarnje i vanjsko toplinsko opterećenje prikazano sljedećim izrazom:

$$\phi_{uk} = \phi_{un} + \phi_{vanj} \quad (2.4)$$

gdje je:

ϕ_{un} – unutarnje toplinsko opterećenje [W]

ϕ_{vanj} – vanjsko toplinsko opterećenje [W].

Unutarnje toplinsko opterećenje određuje se sljedećim izrazom:

$$\phi_{un} = \phi_{os} + \phi_{ras} + \phi_{suo} + \phi_{u,zid} + \phi_{prol} + \phi_{ost} \quad (2.5)$$

gdje je:

ϕ_{os} – toplina koju odaju osobe [W]

ϕ_{ras} – toplina koju odaju rasvjetna tijela [W]

ϕ_{suo} – toplina koju odaju strojevi, uređaji i oprema [W]

$\phi_{u,zid}$ – toplina dovedena iz susjednih prostorija provođenjem i konvekcijom kroz unutarnji zid, strop ili pod [W]

ϕ_{prol} – toplina koju odaju predmeti pri prolasku kroz prostoriju [W]

ϕ_{ost} – ostali izvori topline (npr. razni procesi, biljke i sl.) [W].

Vanjsko toplinsko opterećenje dano je izrazom 2.6.

$$\phi_{vanj} = \phi_{v_zid} + \phi_{proz_konv} + \phi_{proz_zr} + \phi_{vent} \quad (2.6)$$

gdje je:

ϕ_{v_zid} – toplina dovedena iz okolice provođenjem i konvekcijom kroz vanjski zid [W]

ϕ_{proz_konv} – toplina dovedena iz okolice provođenjem i konvekcijom kroz ostakljene plohe [W]

ϕ_{proz_zr} – toplina dovedena iz okolice zračenjem kroz ostakljene plohe [W]

ϕ_{vent} – toplina dovedena uslijed prirodne ventilacije (npr. kroz zazore) [W].

Rezultati proračuna toplinskog opterećenja hlađenja za svaku prostoriju prikazani su u tablici 2.2.

Tablica 2.2. Rezultati proračuna toplinskog opterećenja hlađenja za objekt

Oznaka		ϕ_{suh} (W)	$\phi_{vlažno}$ (W)	ϕ_{ukupno} (W)
S1	P3 Stepenište	162	28	190
S2	P4 Blagovaona	912	383	1295
S3	P5 Vinski podrum	427	124	551
S4	P6 Strojarnica	517	28	545
S5	P7 Rashladna komora	24	0	24
S6	P8 Wellness	854	215	1069
P1	P1 Predulaz Istok	352	28	380
P2	P2 Blagovaona	5651	303	5954
P3	P3 WC	254	28	282
P4	P4 Garderoba	275	28	303
P6	P6 Spavaća soba	629	55	684
P7	P7 WC	5562	37	5599
P8	P9 Stepenište	127	28	155
K1	P1 Hodnik	2820	28	2848
K2	P2 Spavaća soba	542	56	598
K3	P3 WC	195	37	232
K4	P4 Spavaća soba	1813	54	1867
K5	P5 WC	214	37	251
K6	P6 Spavaća soba	2027	56	2083
K7	P7 WC	670	37	707
	Ukupno:	24027	1590	25617

2.2. Proračun godišnje potrebne toplinske energije za grijanje

Za proračun godišnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrade koristimo se softverom "Ki Expert Plus". Program je namijenjen projektantima i energetskim certifikatorima, te je u potpunosti usklađen s Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/2015 i dopune), Algoritmom za proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora zgrade prema HRN EN ISO 13790 te najnovijim Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 88/17 i dopune.).

2.2.1. Proračun godišnje potrebne toplinske energije za grijanje $Q_{H,nd}$

U proračun uzima vrijednosti samo onih mjeseci za koje su vrijednosti mjesečne potrebne toplinske energije za grijanje pozitivne, a računa se prema sljedećem izrazu.

$$Q_{H,nd,cont} = Q_{Tr} + Q_{Ve} - \eta_{H,gn}(Q_{int} + Q_{sol}) \text{ [kWh]} \quad (2.7)$$

gdje je:

Q_{Tr} – izmjenjena toplinska energija transmisijom za proračunsku zonu [kWh]

Q_{Ve} – potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju za proračunsku zonu [kWh]

$\eta_{H,gn}$ – faktor iskorištenja toplinskih dobitaka [-]

Q_{int} – unutarnji toplinski dobici zgrade (ljudi, uređaji, rasvjeta) [kWh]

Q_{sol} – toplinski dobici od Sunčeva zračenja [kWh].

2.2.2. Proračun godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje $Q_{C,nd}$

Proračun godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje provodi se pomoću sljedećeg izraza.

$$Q_{C,nd} = Q_{int} + Q_{sol} - \eta_{C,ls}(Q_{Tr} + Q_{Ve}) \text{ [kWh]} \quad (2.8)$$

gdje je:

Q_{int} – unutarnji toplinski dobici zgrade: ljudi, rasvjeta i uređaji [kWh]


Q_{sol} – toplinski dobici od Sunčeva zračenja [kWh]

$\eta_{C,ls}$ – faktor iskorištenja toplinskih gubitaka kod hlađenja [-]

Q_{Tr} – izmjenjena toplinska energija transmisijom za proračunsku zonu [kWh]

Q_{Ve} – potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju za proračunsku zonu [kWh]

Na slici 2.5 prikazan je graf s vrijednostima mjesecnih potrošnji za grijanje i hlađenje stambenog djela objekta, te pripremu PTV-a.



Slika 2.5. Prikaz mjesecne toplinske energije za grijanje, hlađenje i pripremu PTV-a

Na tablici 2.3 prikazana je mjesecna potreba za grijanje i hlađenje stambenog djela zgrade.

Tablica 2.3. Mjesecna potrebna toplinska energija za grijanje i hlađenje

Mjesec	Q H,nd,m [kWh]	Q C,nd,m [kWh]
Siječanj	4849,47	0,00
Veljača	3606,75	0,00
Ožujak	2527,37	0,00
Travanj	606,80	0,00
Svibanj	0,00	492,68
Lipanj	0,00	1965,79
Spanj	0,00	3117,97
Kolovoz	0,00	2900,68
Rujan	0,00	840,70
Listopad	59,04	0,00
Studen	2261,38	0,00
Prosinac	4300,04	0,00
UKUPNO =	18210,85	9317,81

Q Tr,H [kWh]	Q Ve,H [kWh]	Q int [kWh]	Q sol [kWh]	y H,1 [-]	y H,2 [-]	y H [-]	y H,lim
4942,42	2172,12	1830,29	1216,64	0,44	0,50	0,43	1,32
4469,86	1949,21	1653,17	1955,00	0,50	0,65	0,56	1,32
4054,92	1732,32	1830,29	2445,69	0,65	0,95	0,74	1,32
2657,75	1108,15	1771,25	2616,65	0,95	2,10	1,17	1,32
1180,31	366,40	1830,29	2857,51	2,10	501,52	3,03	1,32
-124,35	-185,28	1771,25	2801,46	501,52	1000,00	1000,00	1,32
-940,47	-528,50	1830,29	2956,18	1000,00	1000,00	1000,00	1,32
-880,32	-469,78	1830,29	2842,13	502,57	1000,00	1000,00	1,32
613,23	240,93	1771,25	2616,20	3,36	502,57	5,14	1,32
1799,09	823,95	1830,29	2310,54	1,14	3,36	1,58	1,32
3059,08	1378,09	1771,25	1320,11	0,58	1,14	0,70	1,32
4439,11	1981,27	1830,29	1100,89	0,44	0,58	0,46	1,32
11752,44							

*Slika 2.7. Mjesecna potrebna toplinske energija po vrsti gubitaka i karakteristični koeficijenti
 y_H*

3. TOPLINSKI ZAHTJEVI VANJSKOG I UNUTARNJEG BAZENA

Kako bismo odredili snagu i dimenzije izmjenjivača topline preko kojeg će se održavati stalna temperatura u unutarnjem i vanjskom bazenu, moramo računski odrediti sve toplinske gubitke bazena. Parametri o kojim će ovisiti potrebna snaga razlikovati će se za unutarnji i vanjski bazen zbog različitih uvjeta okoline. Najveća razlika javljat će se zbog većeg strujanja vanjskog zraka preko površine vode vanjskog bazena, te zbog zračenja topline u okolinu preko noći.

3.1. Proračun vanjskog bazena

3.1.1. Ulagani parametri

Bazen je zakrivljenog oblika te je prikazan na slici 1.3. Podaci o duljini, širini, i dubini dobiveni su aproksimacijom na način da se dobije realni obujam i površine preko 3 navedene varijable.


Dimenzije bazena: $15 \text{ m} \times 5,2 \text{ m} \times 1,3 \text{ m}$

Volumen bazena: $V_{baz} = 101,4 \text{ m}^3$

Površina vode bazena: $F_{baz} = 78 \text{ m}^2$

Oplošje bazena: $F_{opl} = 130,5 \text{ m}^2$

Temperatura bazenske vode: $\theta_w = 25^\circ\text{C}$




Slika 3.1. Tlocrt vanjskog bazena

Tablica 3.1. Klimatsko meteorološki podaci za Poreč

RELATIVNA VLAŽNOST					
mjesec	5	6	7	8	9
$\phi_{mm} [\%]$	72,0	70,0	67,0	69,0	74,0
TEMPERATURA ZRAKA					
mjesec	5	6	7	8	9
$\theta_{zr} [^{\circ}\text{C}]$	17,5	21,3	23,6	23,2	18,3
BRZINA VJETRA					
mjesec	5	6	7	8	9
$w_{mm} [\text{m/s}]$	2,7	2,4	2,1	2,1	2,5
DOZRAČENA SUNČEVA ENERGIJA NA VODORAVNU PLOHU					
mjesec	5	6	7	8	9
$G [\text{MJ/m}^2]$	681	707	737	626	467
TLAK OKOLIŠNOG ZRAKA					
mjesec	5	6	7	8	9
p_{zr}, mbar	1011,7	1011,1	1011	1011,9	1012,9

Za određivanje gubitaka vanjskog bazena potrebno je znati glavne tokove energije otvorenog bazena. Na slici 3.2 prikazani su glavni gubici i dobici vanjskog bazena čija će vrijednost biti izračunata u nastavku poglavlja.



Slika 3.2. Prikaz tokova energije za vanjski bazen

U nastavku je prikazan postupak izračuna svakog prikazanog dobitka/gubitka energije bazena.

3.1.2. Gubici topline ishlapljivanjem

Ishlapljivanje se javlja pri proticanju, vodom nezasićenog zraka, po površini bazena. Tako se zrak s mogućnošću apsorpcije vode miješa sa zasićenim slojem zraka na površini bazenske vode te ga odnosi sa sobom. Stalnim dolaskom novog i suštijeg zraka na površinu bazenske vode stvara se pojačano vezivanje ishlapljene vode na njega. Prema tome ovaj je gubitak veliki na suhim i vjetrovitim područjima.

Kako bi se odredio gubitak zbog ishlapljivanja važno je što točnije izračunati koliko se ishlapljene vode odvodi vjetrom, pa je potrebno znati srednje mjesečne brzine vjetra, vlažnost zraka, parcijalne tlakove vodene pare na površini bazenske vode, te srednje tlakove okolišnog zraka.

Najprije je potrebno odrediti parcijalni tlak vodene pare na graničnoj površini p_g [Pa] što se očitava iz termodinamičkih tablica i dijagrama [5].

Slijedi određivanje parcijalnog tlaka vodene pare dalje od granične površine, a računamo ga sljedećim izrazom:

$$p_a = \frac{\phi_{mm} [\%]}{100} \cdot p_g [\text{Pa}] \quad (3.1)$$

Sada se određuje temperatura graničnog sloja pomoću koje se očitava apsolutna vlažnost graničnog sloja, a određuje se sljedećim izrazom:

$$\vartheta_g = \vartheta_w - \frac{1}{8}(\vartheta_w - \vartheta_{vl}) [\text{°C}] \quad (3.2)$$

gdje je:

ϑ_w – temperatura vode u bazenu [°C]

ϑ_{vl} – temperatura vlažnog termometra za stanje okolnog zraka [°C]

ϑ_g – korekcijska temperatura graničnog područja vode u bazenu [°C].

Slijedi određivanje koeficijenta ishlapljivanja:

$$\sigma = 25 + 19w \text{ [kg/m}^2\text{h]} \quad (3.3)$$

gdje je:

σ – koeficijent ishlapljivanja [kg/m²h]

w – brzina vjetra [m/s].

Sad kad su određene absolutne vlažnosti i koeficijent ishlapljivanja moguće je odrediti količinu ishlapljene vode po jedinici vremena:

$$W = \sigma(x_g - x_0)F_{baz} \text{ [kg/h]} \quad (3.4)$$

gdje je:

x_g – absolutna vlažnost graničnog sloja [g/kg]

x_0 – absolutna vlažnost okolnog zraka [g/kg]

F_{baz} – površina bazena [m²].

Ostaje samo određivanje topline ishlapljivanja r_{ϑ_g} [kJ/kg] za temperaturu graničnog sloja ϑ_g [°C].

$$\phi_{\sigma} = Wr_{\vartheta_g} \frac{1}{3600} \text{ [kW]} \quad (3.5)$$

Rezultati su prikazani u tablicama 3.2, 3.3, 3.4:

Tablica 3.2. Parcijalni tlakovi i absolutna vlažnost zraka

mjesec	ϑ_{zr} [°C]	ϕ_{mn} [%]	p_{zr} [mbar]	p_{zr} [Pa]	p_g [Pa]	p_d [Pa]	x_{zr} [g/kg]
5	17,5	72,0	1011,7	101170,0	1989,8	1432,7	8,9
6	21,3	70,0	1011,1	101110,0	2521,3	1764,9	11,0
7	23,6	67,0	1011	101100,0	2903,2	1945,1	12,2
8	23,2	69,0	1011,9	101190,0	2833,2	1954,9	12,3
9	18,3	74,0	1012,9	101290,0	2092,2	1548,2	9,7

Tablica 3.3. Parcijalni tlakovi i absolutna vlažnost graničnog sloja

Temperatura graničnog sloja							
mjesec	ϑ_{bazen} [°C]	ϑ_l [°C]	ϑ_g [°C]	r [kJ/kg]	p_g [Pa]	p_{zr} [Pa]	x_g [g/kg]
5	25	14,7	23,7	2444,9	2923,1	101170	18,5
6	25	17,5	24,1	2444,1	2986,0	101110	18,9
7	25	19,1	24,3	2443,6	3022,4	101100	19,2
8	25	19,3	24,3	2443,6	3027,0	101190	19,2
9	25	15,4	23,8	2444,7	2938,7	101290	18,6

Tablica 3.4. Koeficijent ishlapljivanja, ishlapljena voda i energija ishlapljivanja

Koeficijent ishlapljivanja		Količina ishlapljene vode na sat		
mjesec	σ , [kg/m ² h]	W [kg/h]	r [kJ/kg]	Q_σ [kW]
5	75,4	73,2	2444,9	49,7
6	69,9	55,8	2444,1	37,9
7	64,3	45,4	2443,6	30,8
8	64,3	45,2	2443,6	30,7
9	72,1	65,3	2444,7	44,3

3.1.3. Gubici topline konvekcijom

Na gubitak konvekcijom utjecat će brzina zraka koji struji iznad površine bazenske vode i razlika između temperature zraka i graničnog sloja površine vode.

Najprije je potrebno odrediti koeficijent prijelaza topline s vode na zrak:

$$\alpha = \sigma c_p \text{ [W/m}^2\text{K]} \quad (3.6)$$

$$\alpha = \left(\frac{25 + 19w}{3600} \right) c_p \text{ [W/m}^2\text{ K]} \quad (3.7)$$

gdje je:

α – koeficijent prijelaza topline [W/m²K]

c_p – specifični toplinski kapacitet zraka [kJ/kgK] .

Nakon toga koristi se klasični postupak računanja toplinskog toka izmijenjenog konvekcijom.

$$\phi_\alpha = \alpha(\vartheta_g - \vartheta_{zr})F_{baz} \text{ [kW]} \quad (3.8)$$

gdje je:

ϕ_α – toplina odvedena konvekcijom [W/m²K]

ϑ_g – korekcijska temperatura graničnog područja vode u bazenu [°C]

ϑ_{zr} – temperatura zraka [°C].

Na tablici 3.5 prikaženi su rezultati proračuna gubitaka topline konvekcijom

Tablica 3.5. Gubici topline konvekcijom

mjesec	ϑ_{zr} [°C]	ϑ_l [°C]	ϑ_g [°C]	α [W/m ² K]	ϕ_α [kW]
5	17,5	14,7	23,7	21,0	10,2
6	21,3	17,5	24,1	19,5	4,2
7	23,6	19,1	24,3	18,0	0,9
8	23,2	19,3	24,3	18,0	1,5
9	18,3	15,4	23,8	20,1	8,6

3.1.4. Gubici topline zračenjem

Izmjena topline zračenjem javlja se između dviju površina različitih temperatura. Kad uzmemo u obzir da je bazen vanjski te da gleda prema "nebu" prva misao koja dolazi je da nema izmjene topline pošto nema objekta u atmosferi. No to je krivi zaključak jer u ovom slučaju atmosfera predstavlja objekt. Najveći gubitak zračenja javlja se noću jer je i atmosfera hladnija noću. Za proračun izmjene topline zračenjem koristi se Stefan-Boltzmannov zakon sa usvojenim emisijskim koeficijentom $\varepsilon = 0,95$:

$$q_{zr} = \varepsilon C_C \left[\left(\frac{T_g}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_0}{100} \right)^4 \right] [\text{W/m}^2] \quad (3.9)$$

gdje je:

q_{zr} – specifična toplina odvedena zračenjem [W/m^2]

ε – emisijski koeficijent [-], $\varepsilon = 0,95$

C_C – konstanta zračenja crnog tijela [$\text{W/m}^2 K^4$], $C_C = 5,667$ [$\text{W/m}^2 K^4$]

T_g – korekcijska temperatura graničnog područja vode u bazenu [K]

T_0 – temperatura okolnog zraka [K].

Uvrštavanjem specifične odzračene toplinske energije u sljedeći izraz, moguće je odrediti ukupnu odzračenu energiju.

$$\phi_{zr} = F_{baz} q_{zr} [\text{kW}] \quad (3.10)$$

Tablica 3.6. Gubici topline zračenjem

mjesec	θ_{zr} [°C]	ϕ_{mm} [%]	θ_R [°C]	T_{zr} [K]	T_{neba} [°C]	θ_g [°C]	T_g [K]	ϕ_{zr} [kW]
5	17,5	72,0	12,0	290,7	272,8	23,7	296,9	8,9
6	21,3	70,0	15,3	294,5	278,5	24,1	297,2	7,1
7	23,6	67,0	16,3	296,8	281,4	24,3	297,4	6,2
8	23,2	69,0	16,0	296,4	280,8	24,3	297,4	6,4
9	18,3	74,0	13,7	291,5	274,7	23,8	297,0	8,3

3.1.5. Gubici topline transmisijom

Gubici transmisijom nastaju prijenosom topline s bazenske vode kroz stijenku bazena prema hladnijoj zemlji koja ga okružuje. Stoga će veličina tog gubitka ovisiti o godišnjem dobu, tj. o razlici temperature vode i tla.

Prema tome, prva potrebna varijabla bit će temperatura zemlje po dubini za pojedini mjesec koja se računa po Kasuda-inoj jednadžbi:

$$\vartheta_{zem} = \vartheta_{zr} - \vartheta_{amp} \cdot e^{-D\sqrt{\frac{\pi}{365 \cdot a}}} \cdot \cos \left[\frac{2\pi}{365} \cdot \left(n_{tren} - n_{min} - \frac{D}{2} \cdot \sqrt{\frac{365}{\pi \cdot a}} \right) \right] \quad (3.11)$$

gdje je:

ϑ_{zem} – temperatura na traženoj dubini tla [°C]

ϑ_{zr} – prosječna temperatuta okolnog zraka, $\vartheta_{zr} = [13, 6^{\circ}\text{C}]$

ϑ_{amp} – amplituda promjene površinske temperature tla, $\vartheta_{amp} = 17, 6$ [°C]


D – dubina tla [m]

a – temperatuma difuzivnost tla, $a = 0,006$ [cm²/s]

n_{tren} – trenutni redni broj dana u godini

n_{min} – redni broj dana u godini s minimalnom površinskom temperaturom (6. siječnja).

Na slici 3.3 prikazan je graf koji uspoređuje temperaturu na dubini tla za mjesece u godini.



Slika 3.3. Prikaz temperature tla po dubini za svaki mjesec

Kad je određena temperatura po dubini tla, može se odrediti srednja površinska temperatura stjenke bazena koja se dalje uvrštava u sljedeću formulu:

$$\phi_T = kF_{opl}(\vartheta_w - \vartheta_{zem})[W] \quad (3.12)$$

gdje je:

ϕ_T – toplina izmjenjena transmisijom [W]

k – koeficijent prolaza topline, $k = 3$ [W/m²K]

ϑ_w – temperatuta vode u bazenu, $\vartheta_w = 25$ [°C]

ϑ_{zem} – temperatuta zemljišta koje okružuje bazen [°C].

Tablica 3.7. Gubuci topline transmisijom

mjesec	0.5 m	1 m	1.5 m	θ_{sr} [°C]	ϕ_T [kW]
5	21,4	16,4	14,0	19,7	3,4
6	26,2	20,4	15,6	23,3	2,5
7	26,1	20,8	14,7	22,6	2,8
8	24,3	21,4	16,2	21,4	2,6
9	19,5	19,6	16,5	18,0	3,1

3.1.6. Gubici zbog dovođenja svježe vode

Za vrijeme rada bazena postoje određeni gubici bazenske vode koje treba nadoknaditi hladnom vodom, što znači da će biti potrebna dodatna toplinska energije za zagrijavanje te vode.

Već spomenuto ishlapljivanje vode uzrokuje značajne gubitke vode, pogotovo ako se ne koristi pokrivač za bazene za vrijeme noći. Osim ishlapljivanja, za očekivati je da će se dio vode odnijeti izvan bazena na kupačima i prelijevanjem bazena zbog nastanka valova. Također, potrebno je obratiti pozornost na *Pravilnik o sanitarno - tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta, te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda NN107/12 i 88/14* [6].

Odabiremo dnevno dovođenje 2% svježe vode od ukupnog volumena bazena.

$$V_{svj} = 0,02 \cdot V_{baz} \text{ [m}^3\text{]} \quad (3.13)$$

Sada se može odrediti protok svježe vode s obzirom da bazen radi 24h dnevno.

$$\dot{m}_{svj} = \frac{V_{svj} \cdot \rho_w}{t_R \cdot 3600} \text{ [kg/s]} \quad (3.14)$$

gdje je:

\dot{m}_{svj} – maseni protok svježe vode dovedene u bazen [kg/s]

V_{svj} – volumen dnevno dovedene svježe vode [m^3]

ρ_w – gustoća vode [kg/ m^3]

t_R – dnevno radno vrijeme bazena [h].

Konačni gubitak topline zbog dovođenja svježe vode javit će se zbog temperaturne razlike između bazenske i svježe vode, a računa se sljedećim izrazom:

$$\phi_{svj} = \dot{m}_{svj} (\vartheta_w - \vartheta_{svj}) [\text{kW}] \quad (3.15)$$

gdje je:

\dot{m}_{svj} – maseni protok svježe vode dovedene u bazen [kW]

ϑ_w – Temperatura bazenske vode [$^{\circ}\text{C}$]

ϑ_{svj} – temperatura dovedene svježe vode [$^{\circ}\text{C}$].

Tablica 3.8. Gubitak zbog dovođenja svježe vode

mjesec	θ_{zem} [$^{\circ}\text{C}$]	ϑ_{vode} [$^{\circ}\text{C}$]	ϕ_{svj} [kW]
5	16,4	16,7	1,2
6	20,4	21,2	0,6
7	20,8	22,9	0,3
8	21,4	24,2	0,1
9	19,6	22,3	0,4

3.1.7. Dobici topline od sunčevog zračenja

Osim gubitaka, u bilanci topline vanjskog bazena treba uzeti u obzir i jedini dobitak topline uslijed zračenja Sunca. Postoje sustavi, npr. solarni kolektori, preko kojih možemo bolje iskoristiti zračenje Sunca no u ovom slučaju ih nemamo. To znači da će se izmjena topline

odvijati samo preko površine bazena i takav dobitak zovemo pasivni. Formula preko koje se računa pasivni dobitak zračenja Sunca je sljedeća.

$$\phi_{dob} = a \dot{G} F_{baz} \text{ [kW]} \quad (3.16)$$

gdje je:

ϕ_{dob} – iskorištena toplina apsorpcijom Sunčevog zračenja [kW]

a – faktor apsorpcije, usvojeno $a = 0,48$ [-]

\dot{G} – dozračena sunčeva energija na vodoravnu plohu [W/m²]

F_{baz} – površina bazena [m²].

$$\dot{G} = \frac{G \cdot 1000}{Z \cdot t_S} \text{ [MJ/m}^2\text{]} \quad (3.17)$$

\dot{G} – globalno sunčeve zračenje [MJ/m²]

Z – broj dana u mjesecu [-]

t_S – efektivni sati sijanja sunca dnevno [h].

Tablica 3.9. Dobici zbog zračenja Sunca

mjesec	t_s [h]	n	G , [W/m ²]	ϕ_{dob} [kW]
5	8,7	31	701,4	25,7
6	9,6	30	681,9	25,0
7	10,9	31	605,9	22,2
8	10	31	560,9	20,6
9	7,9	30	547,4	20,1

3.2. Bilanca topline vanjskog bazena

Na kraju proračuna gubitaka i dobitaka vanjskog bazena može se napraviti usporedba u tablici. Bazen je u pogonu od 5. do 9. mjeseca, koji su ujedno i najzahtjevniji za održavanje konstantne temperature bazena.

Tablica 3.10. Sumarni prikaz toplinskih gubitaka i dobitaka

mjesec	ϕ_{σ} [kW]	ϕ_{α} [kW]	ϕ_{zr} [kW]	ϕ_{T} [kW]	ϕ_{svj} [kW]	ϕ_{dob} [kW]	ϕ_{gub} [kW]
5	49,7	10,2	8,9	3,4	1,2	25,7	47,7
6	37,9	4,2	7,1	2,5	0,6	25,0	27,2
7	30,8	0,9	6,2	2,8	0,3	22,2	18,8
8	30,7	1,5	6,4	2,6	0,1	20,6	20,8
9	44,3	8,6	8,3	3,1	0,4	20,1	44,7

Odabrani je izmjenjivač Longtherm RLG-07-20.

3.3. Proračun unutarnjeg bazena

Potrebitno je provesti proračun potrebne energije za zagrijavanje bazenske vode zatvorenog bazena koji se nalazi u suterenu u prostoru wellnessa. Bazenska voda zagrijava se na temperaturu od 27°C dok se unutrašnji zrak održava na temperaturi od 28°C , te relativnoj vlažnosti od 55%. Radno vrijeme je od 0-24h. Potrebno je odrediti kapacitet izmjenjivača topline.

3.3.1. Ulagani parametri

Bazen je pravokutnog oblika, te je prikazan na slici x. Podaci o duljini, širini, i dubini prikazani su u nastavku.

Dimenzije bazena: $6,9 \text{ m} \times 3,22 \text{ m} \times 1,3 \text{ m}$

Volumen bazena: $V_{baz} = 28,9 \text{ m}^3$

Površina vode bazena: $F_{baz} = 22,2 \text{ m}^2$

Oplošje bazena: $F_{opl} = 48,5 \text{ m}^2$

Temperatura bazenske vode: $\theta_w = 27^\circ\text{C}$

3.3.2. Gubici topline ishlapljivanjem

U ishlapljivanju bazenske vode unutarnjeg bazena sudjeluje bazenska voda različite temperature nego u slučaju vanjskog bazena, te zrak drugačijih parametara. Zrak je manje relativne vlažnosti što znači da ima veći kapacitet apsorpcije vodene pare. Zbog te činjenice za očekivati je veću količinu ishlapljene vode po jedinici vremena, no osim relativne vlažnosti zraka veliku ulogu u krajnjem rezultatu ima brzina strujanja zraka po površini vode. Ako nema strujanja zraka, suhi zrak iznad površine vode zasiti se vodenom parom, nakon čega ju više ne može apsorbirati, pa ishlapljene vode staje. Proračun ishlapljivanja bazenske vode izrađen je prema smjernici VDI 2089.

Količina ishlapljene vode računa se prema sljedećem izrazu:

$$W = \frac{\sigma \cdot (p_s - p_d) \cdot F_{baz}}{3600} \text{ [kg/s]} \quad (3.18)$$

gdje je:

W – količina ishlapljene vode [kg/s]

σ – koeficijent ishlapljivanja – 20 [kg/m²h] – za vodu sa umjerenim kretanjem [7]

p_s – tlak zasićenja vodene pare – 33,9 [hPa] [5]

p_d – parcijalni tlak vodene pare – 20,8 [hPa] [5]

F_{baz} – površina bazena [m²].

Toplinsku energiju ishlapljene vode računa se preko topline ishlapljivanja r_{ϑ_g} [kJ/kg] za temperaturu graničnog sloja ϑ_g [°C].

$$\phi_{\sigma} = W r_{\vartheta_g} \frac{1}{3600} \text{ [kW]} \quad (3.19)$$

Tablica 3.11. Proračun ishlapljene energija unutarnjeg bazena

Koeficijent ishlapljivanja		Količina ishlapljene vode na sat		
mjesec	σ , [kg/m ² h]	W [kg/h]	r [kJ/kg]	ϕ_σ [kW]
1	20,0	1,6	2439,2	1,1

3.3.3. Transmisijski gubici

Transmisijski gubici bazena javljaju se provođenjem kroz oplošje bazena koje ovisi o razlici temperature bazenske vode i oplošja. Temperatura tla pretpostavljena je i iznosi $\vartheta_{zem} = 15^\circ\text{C}$. Toplina izmijenjena transmisijskom računa se prema sljedećem izrazu:

$$\phi_T = kF_{opl}(\vartheta_w - \vartheta_{zem})[\text{W}] \quad (3.20)$$

gdje je:

ϕ_T – toplina izmijenjena transmisijskom [W]

k – koeficijent prolaza topline, $k = 3$ [W/m²K]

ϑ_w – temperatura vode u bazenu, $\vartheta_w = 25$ [°C]

ϑ_{zem} – temperatura zemljista koje okružuje bazen [°C].

Tablica 3.12. Gubici transmisijskim

ϑ_{sr} [°C]	ϕ_T [kW]
15,0	1,7

3.3.4. Gubitak zbog dovođenja svježe vode

Razlika se javlja u volumenu vode unutarnjeg bazena koji je manji, pa je i potreba za izmijenjenom vodom manja. Osim volumena razlika u temperaturi svježe vode i bazenske vode biti će veća zbog veće temperature unutarnjeg bazena.

Tablica 3.13. Gubitak zbog dovođenja svježe vode

Gubitak zbog dovođenja svježe vode				
mjesec	θ_{mora} [°C]	θ_{zem} [°C]	ϑ_{vode} [°C]	ϕ_{svj} [kW]
1	12,5	6,3	9,4	0,7
2	11	6,0	8,5	0,8
3	11	9,1	10,0	0,7
4	12	12,4	12,2	0,6
5	17	16,4	16,7	0,4
6	22	20,4	21,2	0,2
7	25	20,8	22,9	0,2
8	27	21,4	24,2	0,1
9	25	19,6	22,3	0,2
10	22	14,8	18,4	0,4
11	17	5,3	11,2	0,7
12	15	2,9	8,9	0,8

3.4. Bilanca topline unutarnjeg bazena

Na kraju proračuna gubitaka i dobitaka unutarnjeg bazena može se napraviti usporedba u tablici kao i na proračunu vanjskog bazena. Bazen je u pogonu cijelog ljeta, a uvjeti su uglavnom kontrolirani. Mala razlika se javlja kod gubitaka zbog dovođenja svježe vode, a javlja se zbog različite temperature svježe vode u toku godine. Na tablici 3.14 prikazani su rezultati proračuna unutarnjeg bazena.

Tablica 3.14. Sumarni prikaz toplinskih gubitaka i dobitaka

mjesec	ϕ_{σ} [kW]	ϕ_{τ} [kW]	ϕ_{svj} [kW]	ϕ_{gub} [kW]
1	1,1	1,7	0,7	3,6
2	1,1	1,7	0,8	3,6
3	1,1	1,7	0,7	3,6
4	1,1	1,7	0,6	3,5
5	1,1	1,7	0,4	3,3
6	1,1	1,7	0,2	3,1
7	1,1	1,7	0,2	3,0
8	1,1	1,7	0,1	3,0
9	1,1	1,7	0,2	3,0
10	1,1	1,7	0,4	3,2
11	1,1	1,7	0,7	3,5
12	1,1	1,7	0,8	3,6

3.5. Početno zagrijavanje unutarnjeg bazena

Potrebna energija za zagrijavanje unutarnjeg bazena nije toliko velika, no kako se radi o kući za odmor kojoj može zatrebati iznenadno uključivanje u pogon nakon što neko vrijeme nije bila u funkciji, treba predvidjeti grijač bazena takvog kapaciteta da bazen može zagrijati u 48 sati. Kapacitet takvog izmjenjivača topline računa se sljedećom formulom:

$$Q = m \cdot c_p \cdot \Delta\vartheta \text{ [kJ]} \quad (3.21)$$

$$Q = 2056582 \text{ [kJ]}$$

gdje je:

Q – toplina izmijenjena transmisijom [kJ]

m – količina vode u bazenu [kg]

c_p – specifični toplinski kapacitet vode - $c_p = 4,186 \text{ [kJ/kgK]}$

$\Delta\vartheta$ – razlika temperatura prije i nakon zagrijavanja bazena - $\Delta\vartheta = 27 - 10 = 17 \text{ [K]}$.

Ako je potrebno zagrijati bazen u 48 sati, dobiveni rezultat podijelimo s željenim vremenom zagrijavanja bazena (u sekundama).

$$\phi = \frac{2056582}{24 \cdot 3600} = 23,8 \text{ [kW]} \quad (3.22)$$

Proračunom je određeno da učin grijajuća mora iznositi 23,8 kW.

Odabrani izmjenjivač je Longtherm RMG-07-10.

4. DIMENZIONIRANJE SUSTAVA VENTILACIJE WELLNESSA

U suterenu kuće nalazi se prostor *wellnessa* koji se prostire na površini od 149 m². U tom prostoru su smješteni teretana, tuš, jacuzzi, sauna i grijani bazen. Pri dimenzioniranju sustava ventilacije prva najvažnija stvar je odrediti minimalnu potrebnu količinu svježeg zraka određenih parametara kako bi se zadovoljila potreba za izmjenama zraka prema namjeni prostora, te potrebna količina zraka za odvodnju ishlapljene vode sa površine bazena i jacuzzi-a.

4.1. Određivanje potrebne količine zraka za prostor


Kako bismo izračunali ukupnu potrebnu količinu zraka za prostor *wellnessa* moramo podijeliti taj prostor na dijelove prema namjeni prostora, te svakom podijeljenom volumenu pridružiti minimalni broj izmjena zraka u satu. U tablici 4.1 prikazani su volumeni koji zauzimaju pojedini prostor *wellnessa*.

Tablica 4.1. Minimalna potrebna količina svježeg zraka prema namjeni prostora

Količina zraka po namjeni prostora				
Prostorija	V_{pros}	V_{izmj}	ΣV_{pros}	$\Sigma V_{pros, usv}$
[·]	[m ³]	[h ⁻¹]	[m ³ /h]	[m ³ /h]
Fitness	39,4	10,00	394	400
WC	9	8	72	80
Bazen	74,5	6	447	450
Odmor	182,5	3	547,5	550
Tuš + Sauna	73,00	6	438	450
			1898,50	1930,00

Prostori navedeni u tablici 4.1 nalaze se u prostoru *wellnessa* te nisu međusobno ograđeni, izuzev toaleta. Tim prostorima potrebno je dovoditi količinu zraka navedenu u prethodnoj tablici, no nije neophodno da odsis dovedenog zraka bude u istom prostoru. Zbog skupih fitness sprava koje stoje u istom prostoru gdje se nalazi bazen i *jacuzzi*, te čija je konstrukcija uglavnom izvedena od metala, potrebno je na neki način osigurati strujanje zraka prema prostoru bazena i *jacuzzia*. Takvo je strujanje zraka postignuto stvaranjem podtlaka na području bazena i *jacuzzia* na način da se većina zraka odvodi iznad bazena.

Na slici 4.1 prikazan je tlocrt *wellnessa* podijeljen na prostore fitnesa, toaleta, bazena, odmora i saune/jacuzzi.



Slika 4.1. Podjela prostora prema namjeni

Uz minimalnu potrebnu izmjenu zraka prema namjeni prostora, potrebno je odrediti i minimalnu količinu svježeg zraka potrebnog za odvođenje ishlapljene bazenske vode. Ta će količina zraka ovisiti o vlažnosti dovedenog zraka jer će vlažniji zrak na sebe moći primiti manje ishlapljene vode s površine bazena. Na stranicama tvrtke Proklima nalazi se alat koji prema normi VDI 2089 računa potreban svježi zrak zadanih parametara koji prolazom po površini bazena odnosi ishlapljenu vodu, te na taj način program preporučuje najprikladniju klima-komoru s potrebnim protokom zraka.

Novi izračun

Bazen bez dodatnih atrakcija		
Temperatura prostora bazena	28	°C
Relativna vлага	55	%
Temperatura bazenske vode	27	°C
Vodena površina bazena	22,2	m ²

Slika 4.2. Proklima - online proračun potrebnog dovedenog zraka za prostor s bazenom [8]

Osim potrebne količine svježeg zraka za odvodnju ishlapljene vode s površine bazena, kalkulator nudi i unos volumena prostora bazena za dodatno računanje minimalne potrebne količine zraka za minimalnu izmjenu zraka s obzirom na namjenu prostora. Pošto je minimalna potrebna količina zraka prema namjeni prostora već određena, unašamo volumen i izmjenu zraka na način da umnožak dviju varijabli daje već određenu minimalnu izmjenu zraka, u ovom slučaju 1930 m³/h.

Rezultati - protok zraka		
Min. maseni protok dobavnog zraka	1.251	kg/h
Min. volumni protok dobavnog zraka	1.042	m ³ /h

Rezultat - Provjera min. potrebnog broja izmjena zraka		
Min. volumni protok dobavnog zraka	1.930	m ³ /h
Protok dobavnog zraka	1.930	m ³ /h
Min. potrebeni broj izmjena zraka valjan isključivo za usporedbu s izračunatim min. protokom zraka		
Za odabir preporučene veličine uređaja koristi se isključivo VDI izračun min. protoka dobavnog zraka.		

Preporučena veličina klima komore: ProkPOOL 20GC			
Min. protok zraka	Naz. protok zraka	Maks. protok zraka	
1300	2000	2100	m ³ /h

Slika 4.3. Proklima - prikaz rezultata dobivenih u online proračunu [8]

Osim navedenog online kalkulatora, može se koristi i kalkulator GEA-e, jedne od najvećih kompanija proizvođača specijaliziranih za strojeva, postrojenja, procesne tehnologije i pripadajućih komponenti. Sučelje softvera prikazano je na slici 4.4.

**Calculation of dehumidifiers for indoor pools and
calculation of required air volume flow**

Technical data:

Project ...

acc. VDI 2089 Bl.1 / January 2010

Technical data of the pool:

Pool:

Room volume:

R ca. **380 m³**

Pool water surface:

A **22,20 m²**

Pool water temperature:

t_w **27,00 °C**

Steam pressure: Water 100% re

P_s **35,64 mbar**

Air temperature:

t_R **28,00 °C**

Relative humidity:

rel.F. **55,00 %**

Steam pressure: Air

P_d **20,78 mbar = X Ist 13,03 g/kg (Soll X lt. VDI 14,3 g/kg)**

Empiric scale of operation mode:

$\beta_{ges} = \Delta\beta_{Amax} + \beta_b$ **30,00**

Empiric scale of idle mode:

β_u **21,00**

β - factor = Water/Air changing coefficient (m/h)

0,7 = Idle mode with water cov er
7 = Idle mode without water cov er
21 = Private pool, smal water surface, less number of people per water surface
28 = Public pool, water depth > 1,35 m
40 = Public pool, water depth < 1,35 m
50 = Wave pool, whirl-pool
50 = Row and row basin

Calculation of evaporation :

Max. quantity of evaporation :

W max = **7,13 kg/h** W= 0,321 kg/m²h

Operation time 8,00 h/d

W max/d = **57,0 kg/d**

h W maxd =

Min. quantity of evaporation:

W min = **5,00 kg/h** W= 0,225 kg/m²h

W min/d = **80,0 kg/d**

h W minid =

W average/d **5,7 kg/d**

Air volume flow for dehumidification:

Max. air volume flow:


max. VL = **1,538 m³/h** According to data, mixed air operation

Slika 4.4. GEA - proračun potrebnog dovedenog zraka prostor s bazenom

Usporedbom minimalne potrebne količine zraka prema broju izmjene zraka i prema količini ishlapljene vode, usvajamo rezultat s većom količinom potrebnog svježeg zraka, u ovom slučaju je to rezultat minimalne potrebne količine zraka prema namjeni prostora.


4.2. Dimenzioniranje razvoda kanala ventilacije

Dovod zraka treba biti postavljen tako da se u svaki dio *wellnessa*, ovisno o namjeni, dovodi dovoljna količina svježeg zraka. Kako bismo izbjegli utjecaj ishlapljene bazenske vode(klorirane vode) na metalne elemente u *wellnessu*, treba osigurati strujanje dovedenog zraka prema bazenu. Na sljedećoj slici prikazan je tlocrt *wellnessa* na kojem je linijom skiciran razvod ventilacijskih kanala te strelicama iscrtan željeni tok zraka.



Slika 4.5. Prikaz skice razvoda ventilacijskih kanala na tlocrtu wellnessa

Sustav kanala se dijeli na dionice na svakom mjestu gdje se mijenja protok, dimenzije presjeka kanala ili oblik presjeka kanala. Slijedi numeriranje svake dionice kanala i upisivanje protoka zraka kroz svaku dionicu.



Slika 4.6. Detalj numeriranja dionica s upisanim protocima

Standardne dimenzije presjeka kanala se mogu naći u literaturi vezanoj za izradu ventilacijskih kanala kao npr. Gregurić, Aleksandar "Smjernice za projektiranje i izradu NISKOTLAČNIH

LIMENIH KANALA za ventilaciju i klimatizaciju. U literaturi se navodi kako su duljine stranica pravokutnih kanala i nazivni promjeri okruglih kanala odabrani prema "ISO red20" te u mm iznose: 50, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500, 2800, 3150. [9]

Osim duljina stranica, pri dimenzioniranju kanala potrebno je obratiti pozornost i na standardne kombinacije tih duljina (slika 4.7.).

PRAVOKUTNI KANAL		PRAVOKUTNI KANAL	
dimenzijsi mm	debljina lima mm	dimenzijsi mm	debljina lima mm
250x250	0,6	160x100	0,5
315x250	0,6	250x100	0,6
500x250	0,75	200x160	0,5
630x250	0,75	250x160	0,6
500x315	0,75	400x160	0,6
710x315	0,75	200x200	0,6
400x400	0,6	315x200	0,6
630x400	0,75	500x200	0,75
710x400	0,75	630x200	0,75


Slika 4.7. Standardne veličine i debljine lima pravokutnih kanala [9]

Za dimenzioniranje presjeka kanala koriste se proračunske metode od kojih razlikujemo:

- Metodu konstantnog pada tlaka
- Metodu konstantne brzine
- Metodu povrata statičkog tlaka
- T metodu

Odabrana je metoda konstantnog pada tlaka gdje se pri određivanju presjeka kanala uzima pad tlaka kao konstantna vrijednost po jedinici duljine. Odabran je pad tlaka od 0.8 Pa/m, no takav pad tlaka se nije moglo uvijek postići zato jer su odabirani kanali standardnih dimenzija. Kada bi se projektant striktno držao uvijek istog pada tlaka (bez odstupanja), presjek kanala bio bi različit za svaku dionicu, te bi se kanali morali raditi po narudžbi što drastično povećava početnu cijenu investicije.

Za proračun pada tlaka kroz kanal po jedinici duljine mogu se koristiti razni online kalkulatori dok je za ovaj proračun korišten "CalcDUCT" [10]. Potrebno je odabratи vrstu presjeka kanala (pravokutni/kružni), materijal, temperaturu i relativnu vlažnost zraka, protok i dimenzije kanala, nakon čega kalkulator, između ostalog, računa i pad tlaka u Pa/m. Sučelje online kalkulatora prikazano je na sljedećoj slici.



Slika 4.7. Kalkulator pada tlaka u ventilacijskim kanalima [10]

Pad tlaka je izračunat za svaku dionicu ventilacijskog razvoda, te ubačen u tablicu za daljnje korištenje. Tablica jednog dijela ventilacijskog razvoda s padovima tlaka pridruženim svakoj dionici prikazana je na tablici 4.2.

Tablica 4.2. Tablica padova tlaka po dionici ventilacijskog razvoda

oblik	$V(\text{m}^3/\text{h})$	$a(d)(\text{mm})$	$b(\text{mm})$	Ekvivalentni promjer (mm)	$w(\text{m/s})$	$\Delta p(\text{Pa/m})$
kvadratni	800	250,00	250,00	273,29133	3,555556	0,64
kružni	150	140,00		140,00000	2,70809	0,84
kružni	650	250,00		250,00000	3,680113	0,72
kružni	150	140,00		140,00000	2,70809	0,84
kružni	500	224,00		224,00000	3,526158	0,76
kružni	250	180,00		180,00000	2,730378	0,62
kružni	250	180,00		180,00000	2,730378	0,62
kružni	250	180,00		180,00000	2,730378	0,62

4.3. Odabir otvora i balansiranje sustava

Kada je određen razvod kanala, te kada su određeni protoci za pojedini prostor mogu se odabrati izlazne/ulazne rešetke i distributeri zraka. Kod odabira otvora potrebno je obratiti pozornost na njegove dimenzije s obzirom na protok, buku koju otvor stvara, područje reguliranja protoka, te estetski utjecaj na prostor u kojem je instaliran. Zbog specifičnosti prostora i izlaznih rešetki, protok je povećan od 1850 na 1980 m^3/h .


Na dovodnom dijelu ventilacije odabrane su 3 vrste otvora:

- Linijski distributer zraka LDD 30-1



Slika 4.8. Linijski distributer LDD

LDD30-1




Slika 4.9. Pad tlaka i buka na rešetki LDD 30-1

- Specijalni distributer za sanitарне просторије ZOT 100




Slika 4.10. Distributer ZOT

ZOT - 100




Slika 4.11. Pad tlaka i buka na distributeru ZOT 100

- Rešetka OAH-2-L-425x75



Slika 4.12. Rešetka OAH

1.3 Pad tlaka i razina zvučne snage OAH, OAV, CCH, CCV



Slika 4.13. Pad tlaka i buka na rešetki OAH

Najveći izvor buke u cijelom ventilacijskom sustavu je ventilator klima-komore, te se obično prigušivači zvuka postavljaju na ventilacijske kanale koji idu od klima-komore prema stambenom prostoru. Na slici 4.14 prikazana je tablica jačine zvuka iz kataloga proizvođača klima-komore koju generira ventilator, u kojoj je zvuk podijeljen na karakteristične frekvencije.

	Octave bands [Hz]									Total [dB(A)]
	63 [dB]	125 [dB]	250 [dB]	500 [dB]	1k [dB]	2k [dB]	4k [dB]	8k [dB]		
Sound power level										
Supply	80	71	72	72	70	66	59	52	74	
Outdoor	74	70	64	59	54	50	44	37	62	
Return	74	68	60	58	53	47	36	28	60	
Exhaust	75	72	69	69	68	63	53	44	71	
Surrounding	61	62	64	55	48	48	46	43	59	

Slika 4.14. Jačina zvuka ventilatora razvrstana po karakterističnim frekvencijama

Prema namjeni prostora kojeg klima-komora snabdijeva svježim zrakom, dopuštena buka na izlazu iz rešetke je 35dB. Prilikom odabira prigušivača zvuka treba uzeti u obzir da se jačina buke gubi svakim metrom cijevi do prve rešetke. Dakle bit će potreban prigušivač zvuka koji

će smanjiti buku dovoljno da ju, potpomognut duljinom ventilacijskog kanala, smanji na 35 dB do rešetke. Na tablici 4.15. prikazano je prigušenje zvuka u kanalu.


Gušenje u kanalu bez zvukoupojnog materijala s metalnim stjenkama (u dB/m kanala)						
Bočne dimenzije kanala (mm)	O.B.C.F.(Hz)					
	63	125	250	500	1k	$\geq 2k$
Promjer-okrugli presjek 100 – 300	0.1	0.1	0.1	0	0	0
Promjer-okrugli presjek > 300	0	0	0	0	0	0
Pravokutni presjek 150 x 150	0.65	0.65	0.5	0.35	0.35	0.35
Pravokutni presjek 600 x 600	0.65	0.65	0.35	0.15	0.15	0.15
Pravokutni presjek 1800 x 1800	0.35	0.35	0.15	0.03	0.03	0.03

Slika 4.15. Gušenje zvuka različitih konfiguracija kanala ventilacijskog sustava

Odabran je prigušivač zvuka proizvođača Proklima PZ - 200/100 - 500x300x1600 - RS, kao najprikladniji prema prigušenju zvuka i prema dostupnom prostoru u koji ga se može smjestiti (slika 4.16.).



Slika 4.16. Sekcija odabranog prigušivača zvuka




Slika 4.17. Nacrt prigušivača sa dimenzijskim oznakama

(1) Model prigušivača	(2) Kulisna širina/razmak	(3) Dimenzija	(4) Obloga kulise
PZ	d/s	B x H x L	S
(1) Model - PZ			
(2) Kulisna širina/razmak			
(3) Dimenzija			
(4) Obloga (kaširanje) kulise:			
	S - Staklena svila		
	RS - Re leksni lim i staklena svila		
	PS - Perforacija i staklena svila		


Slika 4.18. Način imenovanja modela prigušivača zvuka

Prema prethodnoj slici, o odabranom prigušivaču zvuka "Proklima PZ - 200/100 - 500x300x1600 – RS" odmah je poznato da je to model "PZ", širi i razmak kulise iznose 200/100, dimenzije prigušivača su (šxvxh) 500x300x1600 i obloga kulise je refleksni lim i staklena svila.

Na sljedećim slikama prikazani su grafovi intenziteta buke prije prigušivača, nakon prigušivača, na prvoj rešetki, te na zadnjoj rešetki.



Slika 4.19. Graf intenziteta buke dobavnog razvoda ventilacije



Slika 4.20. Graf intenziteta buke odsisnog razvoda ventilacije

Kad su odabrani otvorovi može se odrediti padove tlaka za sve moguće puteve struje zraka u kanalu, tj. skup dionica od bilo kojeg ulaza do bilo kojeg izlaza zraka u sustav ventilacije. Nakon zbrajanja padova tlaka za svaki skup dionica, svakom skupu se dodaju lokalni padovi tlaka, tj. padovi tlaka na koljenima, račvama, itd.

Pad tlaka na fazonskim komadima u razvodu ventilacije računa se preko sljedeće jednadžbe:

$$\Delta p = \zeta \cdot \frac{\rho}{2} \cdot w^2 \quad (4.1)$$

Gdje je:

ζ – koeficijent otpora za fazonski komad

ρ – gustoća zraka [kg/m^3]

w – brzina zraka kroz fazonski komad [m/s]

Nakon što su određeni padovi tlaka po jedinici duljine, množe se s duljinom dionice te se dobiva ukupni dužinski pad tlaka po dionici. Sada zbrajamo sve padove tlaka za pojedini skup dionica što uključuje pad tlaka same dionice, pad tlaka na fazonskim komadima, i pad tlaka na otvorima.

Tablica 4.3. Određivanje pada tlaka za svaku dionicu dobavnog kanala

Dionica	Duljina	Protok	Jedinični dužinski pad tlaka	Dužinski pad tlaka	Koeficijent otpora	Lokalni pad tlaka	Pad tlaka na rešetki	Pad tlaka na prig.zvuka	Ukupni pad tlaka	Potreban dodatni pad tlaka
[-]	[m]	[m^3/h]	[Pa/m]	[Pa]	[ζ]	[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]
1	0,08	1980	1,13	0,09	0,3	5,45		36	41,54	
2	11,48	1160	0,72	8,26	1,06	10,65			18,91	
3	1,11	140	1,26	1,39	1,4	8,44	20		40,84	11,00
4	4,28	1020	1	4,28	0,32	3,95			8,23	
5	0,55	70	1,07	0,58	1,53	5,63	16		33,22	11,00
6	5,74	950	0,87	5,00	0,35	3,74			8,74	
7	0,15	125	0,04	0,01	1,05	0,76	4		23,77	19,00
8	1,45	825	1,08	1,56	0,33	4,32			5,88	
9	0,15	125	0,04	0,01	1,05	0,76	4		17,77	13,00
10	1,23	700	0,8	0,98	0,02	0,19			1,17	
11	0,15	125	0,04	0,01	1,05	0,76	4		16,77	12,00
12	1,21	575	0,96	1,16	0,02	0,20			1,36	
13	0,15	125	0,04	0,01	1,05	0,76	4		15,77	11,00
14	0,88	450	1,06	0,93	0,35	2,11			3,04	
15	0,15	125	0,04	0,01	1,05	0,76	4		12,77	8,00
16	1,36	375	0,76	1,04	0,02	0,13			1,17	
17	0,15	125	0,04	0,01	1,05	0,76	4		11,77	7,00
18	1,35	250	1,08	1,46	0,01	0,07			1,53	
19	0,15	125	0,04	0,01	1,05	0,76	4		9,77	5,00
20	1,33	125	1,03	1,37	0,04	0,19			1,56	
21	0,15	125	0,04	0,01	1,1	0,80	4		8,80	4,00
22	10,24	800	0,64	6,56	1,99	15,09			21,65	
23	1,40	150	0,84	1,18	1,4	6,16	20		38,34	11,00
24	1,79	650	0,72	1,29	0,06	0,49			1,78	
25	1,40	150	0,84	1,18	1,25	5,50	20		36,68	10,00
26	4,06	500	0,76	3,09	0,416	3,10			6,19	
27	1,40	250	0,62	0,87	1,4	6,26	23		30,13	
28	1,89	250	0,62	1,17	0,278	1,24			2,42	
29	1,40	250	0,62	0,87		0,00	23		27,87	4,00

Na tablici 4.4, vidi se slijed određivanja ukupnog pada tlaka za pojedinu dionicu, te potrebni parametri za određivanje ukupnog pada tlaka. Plavim slovima su označeni padovi tlaka dionice do otvora(rešetke ili distributera).

Osim određivanja pada tlaka za pojedinu dionicu, u zadnjem stupcu određen je dodatni potreban pad tlaka za dionicu zbog uravnoveženja ventilacijskog sustava. Zelenom bojom su označeni potrebni padovi tlaka koji se uspiju postići namještanjem zaklopke na otvoru. Na sljedećoj slici prikazana je tablica ukupnog pada tlaka za skupove dionica.

Tablica 4.4. Određivanje ukupnog pada tlaka za skupove dionica dobavnog kanala

1 2 3	1 2 4 5	1 2 4 6 7	1 2 4 6 8 9	1 2 4 6 8 10 11	1 2 4 6 8 10 12 13	1 2 4 6 8 10 12 14 15	1 2 4 6 8 10 12 14 16 17	1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19	1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21	1 2 2 2 3	1 2 2 2 4 2 5	1 2 2 2 4 2 6 27	1 2 2 2 4 2 6 28 29
[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]
41,54	41,54	41,54	41,54	41,54	41,54	41,54	41,54	41,54	41,54	41,54	41,54	41,54	41,54
18,91	18,91	18,91	18,91	18,91	18,91	18,91	18,91	18,91	18,91	18,91	18,91	18,91	18,91
40,84													
	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23			
	33,22												
	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74			
	23,77												
		5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88			
		17,77											
			1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17			
			16,77										
				1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36			
				15,77									
					3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04			
					12,77								
						1,17	1,17	1,17	1,17	1,17			
						11,77							
							1,53	1,53	1,53	1,53			
							9,77						
								1,56	1,56	1,56	1,56		
								8,80	8,80	8,80	8,80		
									21,65	21,65	21,65	21,65	
									38,34	38,34	38,34	38,34	
										1,78	1,78	1,78	1,78
										36,68	36,68	36,68	36,68
											6,19	6,19	6,19
											30,13	30,13	30,13
											2,42	2,42	2,42
											27,87	27,87	27,87
101,29	101,89	101,18	101,07	101,24	101,59	101,64	101,81	101,34	101,94	101,52	101,64	101,28	101,44

U prvom redu tablice 4.4 upisani su redni brojevi dionica koje ulaze u pojedini skup dionica. Pad tlaka pojedinog skupa dionica je zbroj ukupnih padova tlaka dionica koje ga čine. Pad tlaka skupa dionica prikazan je u zadnjem redu, slični rezultati padova tlaka znak su dobro izbalansiranog sustava. Taj sustav bit će dobro izbalansiran samo ako se na zaklopkama otvora postigne potreban pad tlaka koji je prikazan u zadnjem redu tablice 4.4.

Isti postupak primijenio se i za sustav odsisne ventilacije prikazan u tablici 4.5. Veći padovi tlaka upućuju na drugačiju raspoređenost otvora, te drugačiji razvod ventilacijskih kanala. Balansiranje sustava se opet mora provesti kako bi se osigurao projektirani protok zraka u sustavu ventilacije. Na tablici 4.5. prikazano je određivanje pada tlaka po dionicama. U slučaju balansiranja sustava odsisne ventilacije javlja se problem nedovoljne mogućnosti regulacije protoka kroz rešetke na dionicama 25, 27, 29 i 31. To znači da je na dionice potrebno dodati regulacijsku zaklopku. Potreban dodatni pad tlaka na svakoj od navedenih dionica je takav jer su padovi tlaka skupova dionica, kojih sačinjavaju navedene problematične dionice (25, 27, 29 i 31), premali u odnosu na ostale dionice. Problematične dionice nalaze se na jednom kanalu i to jedna za drugom, što znači da bi se problem mogao riješiti dodavanjem samo jedne regulacijske zaklopke na zajednički kanal prije njih. Taj kanal je označen kao dionica 24, i na njega je potrebno dodati regulacijsku zaklopku koja treba imati mogućnost podizanja pada tlaka za 41 Pa, koja je u tablici 4.5. obojena u rozu boju. Na dionicama obojenim u zeleno je moguće podesiti pad tlaka (regulirati protok) preko zaklopki na otvoru.

Tablica 4.5. Određivanje padova tlaka za svaku dionicu odsisnog kanala

Dionica	Duljina	Protok	Brzina	Jedinični dužinski pad tlaka	Dužinski pad tlaka	Koefficije nt otpora	Lokalni pad tlaka	Pad tlaka na rešetki	Buka	Pad tlaka na prig.zvuka	Ukupni pad tlaka	Potreban dodatni pad tlaka
[-]	[m]	[m ³ /h]	[m/s]	[Pa/m]	[Pa]	[z]	[Pa]	[Pa]	[dB]	[Pa]	[Pa]	[Pa]
1	0,78	1980	5,5	1,13	0,88479	0,54	9,801			36	46,69	
2	10,95	1580	4,9	0,96	10,50912	1,35	19,80877				30,32	
3	0,35	140	3,2	1,26	0,441	1,25	7,539334	20	25		37,98	10
4	4,09	1440	5,1	1,08	4,4172	0,01	0,1548				4,57	
6	4,32	1440	5,1	1,08	4,6656	0,3	4,6818				9,35	
7	0,74	680	3,8	0,76	0,56544	1,47	13,0732				13,64	
8	0,15	170	0,9	0,07	0,0105	1,05	0,497778	2	17		10,51	8
9	1,03	510	3,6	0,77	0,79618	0,02	0,155233				0,95	
10	0,15	170	0,9	0,07	0,0105	1,1	0,521481	2	17		9,53	7
11	0,96	340	3,0	0,64	0,61504	0,02	0,108561				0,72	
12	0,15	170	0,9	0,07	0,0105	1,1	0,521481	2	17		9,53	7
13	0,90	170	3,1	0,54	0,48762	0,07	0,395631				0,88	
14	0,15	170	0,9	0,07	0,0105	1,1	0,521481	2	17		8,53	6
15	1,56	680	3,8	0,76	1,18788	0,35	3,112668				4,30	
16	0,15	170	0,9	0,07	0,0105	1,05	0,497778	2	17		20,51	18
17	1,03	510	3,6	0,77	0,79618	0,02	0,155233				0,95	
18	0,15	170	0,9	0,07	0,0105	1,1	0,521481	2	17		19,53	17
19	0,96	340	3,0	0,64	0,61504	0,02	0,108561				0,72	
20	0,15	170	0,9	0,07	0,0105	1,1	0,521481	2	17		18,53	16
21	0,90	170	3,1	0,54	0,48762	0,07	0,395631				0,88	
22	0,15	170	0,9	0,07	0,0105	1,1	0,521481	2	17		17,53	15
23	3,14	400	1,8	0,64	2,00896	0,18	0,341333				2,35	
24	13,48	400	2,8	0,86	11,59452	0,588	2,807451				55,40	41
25	0,15	100	0,7	0,05	0,0075	1,1	0,308569	3	14		10,32	7
26	2,11	300	3,3	0,85	1,7918	0,06	0,386465				2,18	
27	0,15	100	0,7	0,05	0,0075	1,05	0,294543	3	14		8,30	5
28	2,33	200	2,8	0,72	1,67904	0,3929	1,801644				3,48	
29	0,15	100	0,7	0,05	0,0075	1,1	0,308569	3	14		4,32	1
30	1,59	100	2,3	0,68	1,07916	0,06	0,184637				1,26	
31	0,15	100	0,7	0,05	0,0075	1,1	0,308569	3	14		3,32	

Tablica 4.6. prikazuje izračunate padove tlaka za sve skupove dionica sustava odsisne ventilacije. Sličnost vrijednosti ukupnih padova tlaka za pojedini skup dionica upućuje na dobru balansiranost sustava, te samim time na sigurnost o vjerodostojnosti projektiranih vrijednosti protoka kroz pojedine otvore.

Tablica 4.6 Određivanje ukupnog pada tlaka za skupove dionica odsisnog kanala

123	124 67 8	124 67 9 10	124 67 9 11 12	124 67 9 11 13 14	124 615 16	124 615 17 18	124 615 17 19 20	124 615 17 19 21 22	1 23 24 25	1 23 24 26 27	1 23 24 26 28 29	1 23 24 26 28 30 31
[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]	[Pa]
46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
30,32	30,32	30,32	30,32	30,32	30,32	30,32	30,32	30,32	30,32			
37,98												
	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57				
	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35				
	13,64	13,64	13,64	13,64								
10,51												
	0,95	0,95	0,95									
	9,53											
		0,72	0,72									
		9,53										
			0,88									
			8,53									
				4,30	4,30	4,30	4,30					
					20,51							
						0,95	0,95	0,95				
						19,53						
							0,72	0,72				
								18,53				
									0,88			
									17,53			
										2,35	2,35	2,35
										55,40	55,40	55,40
										10,32		
											2,18	2,18
											8,30	
												3,48
												4,32
												1,26
												3,32
114,98	115,07	115,05	115,77	115,65	115,73	115,71	115,43	115,31	114,75	114,92	114,41	114,68

4.4. Dimenzioniranje i odabir bazenske klima-komore

Na odabir klima-komore (u daljem tekstu KK), kao glavna stavka, utječe minimalni potreban protok zraka. Protok zraka potreban za ventilaciju wellnessa je $1980 \text{ m}^3/\text{h}$. Osim protoka, važan je smještaj KK kako bi servisiranje i održavanje bilo što lakše, a sam uređaj bio na mjestu sigurnom od vanjskih utjecaja.

Tvrtka Systemair Global nudi široki asortiman GVIK proizvoda koji obuhvaćaju energetski učinkovite ventilatore, klima-komore i popratne elemente, proizvode vezane za distribuciju zraka, klima uređaja, zračnih zavjesa, itd.


Osim navedenih proizvoda, tvrtka je razvila softver "SystemairCAD" za odabir klima-komore prema određenim parametrima dostupnog rashladnog i ogrjevnog medija, te prema zahtjevima obrađenog dobavnog zraka. Sličan softver ima i u online verziji (Slika 4.21.).

The screenshot shows the Systemair online software interface for configuring a Topvex unit. The main sections include:

- Installation type:** Options include False ceiling, Side, and Above. Above is selected.
- Heat exchanger:** Options include Rotating, Counter flow (selected), and None (supply unit).
- Installation:** Options include Indoor (selected) and Outdoor.
- Air flow:** Supply and Return values are set to 1,980 m³/h and 110 Pa respectively.
- External pressure:** Values are 120 Pa.
- Temperature and Humidity:** Fields for entering fluid temperature (EFT) at 45 °C, leaving fluid temperature (LFT) at 40 °C, and leaving air temperature (LAT) at 28 °C.
- Heater options:** Heater type is set to Water coil. Calculation based on Fluid and Outl... (partially visible).
- Options:** Impeller type and Defrosting both have All selected.
- Efficiency requirements:** Min. Temperature efficiency (wet) is set to %, and SFPV limit is set to kW/(m³/s).


At the bottom right are buttons for Reset and Search.

Slika 4.21. Sučelje online softvera systemair-a [11]



Slika 4.22. Prozor za unos ulaznih parametara za odabir KK

Odabrana je klima-komora "Topvex TC35-R-HWH-S", kompaktna klima-komora koja ima otvore za ventilacijske kanale na gornjoj strani kućišta što u strojarnici male površine štedi prostor.



Slika 4.23. Prikaz 3D modela odabrane KK

Tablica 4.7. Tehničke karakteristike KK

Oznaka	KK1	[-]
Protok	1980,00	[m ³ /h]
Eksterni pad tlaka	120,00	[Pa]
Q _{gr}	4,45	[kW]
Protok grijач	1045	[l/h]
Protok grijач	1,05	[m ³ /h]
Pad tlaka grijач	10,6	[kPa]
Priklučak grijач	1"	[-]
dT	40/35	[°C]
Q _{hl}	9,86	[kW]
Protok hladnjak	2043,00	[l/h]
Protok hladnjak	2,04	[m ³ /h]
Pad tlaka hladnjak	18,74	[kPa]
Priklučak hladnjak	1"	[-]
dT	9/14	[°C]

5. DIMENZIONIRANJE OGRJEVNIH I RASHLADNIH TIJELA

Za dimenzioniranje podnog grijanja korišten je softver "LoopCAD". U softveru se izrada tlocrta odvija brzo zbog mogućnosti korištenja unaprijed definiranih prostorija, vrata, prozora i drugih objekata. Prostoriji se može promijeniti veličina povlačenjem zidova ili kutova, a krugovi podnog grijanja se jednostavno spajaju kako bi se stvorilo složeni tlocrt. Oblici sobe mogu se brzo uređivati kako bi se stvorili složeni oblici krugova grijanja, a također je moguće koristiti alate za prostoručno crtanje za stvaranje složenijih oblika krugova grijanja.

Nakon unosa tlocrta prostorije, LoopCAD može automatski generirati krugove podnog grijanja u prostoriji na način da zaobilazi prepreke (stepenice, ormare, itd...) koje je korisnik ucrtao u tlocrtu. U postavkama pojedinog kruga grijanja moguće je urediti vrstu uzorka kruga grijanja, smjer postavljanja cijevi, razmak između cijevi i drugo. Za složenije prostorije automatsko generiranje kruga može biti prezahtjevno za algoritam automatskog generiranja, pa u tom slučaju postoji alat za ručno crtanje kruga grijanja.

Softver sadrži i hidrauličke izračune koji su ključni za dimenzioniranje podsustava razvoda ogrjevnog medija do perifernog razdjelnika krugova podnog grijanja, a sadrži i sljedeće analize:


- toplinski učin površine obuhvaćene krugom grijanja
- temperaturu površine obuhvaćene krugom grijanja
- temperaturu medija (polaz, povrat, razlika)
- trotok i pad tlaka kroz krug grijanja.

5.1. Podno grijanje

Kod projektiranja sustava podnog grijanja, za početak je potrebno znati projektna toplinska opterećenja prostora pošto će o tome ovisiti gustoća (korak) postavljanja krugova grijanja u tlo. Korisnik softvera postepeno unosi podatke potrebne za proračun te naposljetku dobiva relevantne informacije o dimenzioniranom sustavu.


Osim toplinskog opterećenja, daljnjim ispunjavanjem početnih parametara dolazimo do projektne temperature sobe u režimu grijanja i u režimu hlađenja, zadano razmaka između cijevi, dimenzije cijevi, zadane temperturne razlike, tipa radnog medija, itd.

Nakon ispunjavanja početnih parametara ulazimo u sučelje za skiciranje krugva grijanja u koji unosimo arhitektonski tlocrt te označimo granice sobe. Nakon toga unos kruga grijanja može biti automatski ili se krug grijanja ucrtava ručno.




Slika 5.1. Sučelje softvera LoopCAD za unašanje tlocrta objekta

Kod automatskog generiranja kruga grijanja na ekranu se otvara prozor u koji unosimo parametre po kojima se petlja generira. Neke od smjernica su koncept kruga koji se odabire s lijeve strane prozora, udaljenost (korak) cijevi, broj krugova po površini, udaljenost kruga od zida, itd. (slika 5.2). U nastavku su prikazane automatski generirani krugovi grijanja različitog koncepta za hodnik prednjeg ulaza i prostor blagovaone (slika 5.3).




Slika 5.2. Automatski generirana protustrujna (engl. Counterflow) petlja blagovaone




Slika 5.3. Automatski generirana pojedinačna (engl. Single) petlja prednjeg hodnika

Kad su za svaku grijanu prostoriju generirani/skicirani krugovi grijanja, potrebno je provjeriti da li krugovi zadovoljavaju toplinska opterećenja za pripadajući prostor. U slučaju da krug

grijanja ne uspijeva odati dovoljno topline u prostor, valja pokušati dobiti više topline smanjenjem koraka kruga grijanja ili smanjenjem temperaturne razlike polaza i povrata ogrjevnog medija(slike 5.4. i 5.5.).



Slika 5.4. Krug grijanja s korakom od 300 mm




Slika 5.5. Krug grijanja s korakom od 150 mm

Te promjene će rezultirati povećanjem srednje temperature površine poda te samim time će pod zračiti većom energijom u okolinu tj. prostoriju. Kod takve intervencije potrebno je obratiti pozornost na temperaturu poda pošto će previsoka temperatura poda rezultirati nelagodom stanara.

Maksimalne granične temperature podnih površina za različite prostore su sljedeće [12]:

- za stambene prostorije i radne prostorije u kojima ljudi uglavnom stoje: 21... 27 °C
- za dnevne sobe i uredske: 29 °C
- za predvorje, hodnike i hodnike: 30 °C
- za kupke, bazene: 33 °C
- za sobe u kojima se odvija aktivna aktivnost: 17 °C.

Osim temperature površine poda, smanjenjem razlike temperature, uz konstantnu polaznu temperaturu, protok kroz krug grijanja raste. Zbog povećanja protoka kroz krug, raste i pad tlaka. U svrhu što jednostavnijeg naknadnog balansiranja lokalnog razdjelnika, treba pripaziti na to da su padovi tlaka kroz krugove grijanja što sličniji.



Slika 5.6. Dijagram pada tlaka na regulacijskim ventilima na razdjelniku [12]


Na slici 5.6. prikazan je dijagram pada tlaka na regulacijskim ventilima na razdjelniku koji služe za balansiranje krugova. Na slici su označene tri duljine različite boje:

- prva duljina je plave boje te označava područje balansiranja za krug koji ima protok 0,5 l/min, a prostire se od 0,6 – 8 mbar.

- druga duljina je žute boje te označava područje balansiranja za krug koji ima protok 2 l/min, a prostire se od 9 – 120 mbar.
- treća duljina je žute boje te označava područje balansiranja za krug koji ima protok 4 l/min, a prostire se od 40 – 500mbar.

Vidimo da područje regulacije jako ovisi o protoku što znači da treba obratiti pozornost na to da se protoci što manje razlikuju.

Ako se naknadnim smanjenjem koraka i razlike temperature polaza i povrata kruga grijanja ne uspije dobiti traženi učin, potrebno je dodati dodatno ogrjevno tijelo u prostor koje će nadoknaditi razliku do projektnog opterećenja promatranog prostora. Taj slučaj se dogodio u kupaonicama na katu kod kojih je veliki dio zidova - vanjski zid, te imaju malo dostupne površine za instalaciju podnog grijanja. U tom slučaju dodan je električni kupaonski radijator.



Slika 5.7. Tlocrt i karakteristika kruga podnog grijanja za kupaonicu sobe 3

Na slici 5.7. vidljivo je toplinsko opterećenje od $93,6 \text{ W/m}^2$, te na temelju mogućeg toplinskog učina kruga grijanja izračunato je da nedostaje još 28 W/m^2 za zadovoljiti projektne toplinske potrebe. U tu kupaonicu dodajemo električni kupaonski radijator s minimalnom snagom od 180 W, jer je $28 \text{ W/m}^2 \cdot 6.4 \text{ m}^2 = 179 \text{ W}$. U ostalim kupaonicama potrebni su kupaonski radijatori snage 429 W, 64 W, 317 W.

5.2. Podno i zidno hlađenje

Za hlađenje prostora nastojalo se iskoristiti instalaciju podnog grijanja. Pošto verzija LoopCAD-a koja je korištena nije imala integrirani algoritam za podno hlađenje prostora, iskoristio se softver IntegraCAD na način da se u već definirane prostorije otvorilo funkciju proračuna podnog hlađenja te prilagodilo duljinu i površinu kruga da odgovaraju onima iz LoopCAD-a. Taj korak je bio neophodan u svrhu određivanja rashladnog učinka pojedinog kruga hlađenja.

Zbog male razlike između projektne temperature prostora i površinske temperature poda u režimu hlađenja, rashladni učini krugova su bili manji od onih ogrjevnih, ali su zadovoljili rashladna opterećenja nekih prostora.

Zbog smanjenog učina podnog hlađenja, u svrhu postizanja maksimalne ugodnosti u često korištenim prostorima, bila je neophodna instalacija zidnog sustava hlađenja. Zidno hlađenje stambenog dijela objekta postavljeno je u sobama, dok je rashladni učin u prostoru dnevnog boravka nadoknađen podnim ventilkonvektorima. U prostoru kušaone se nadoknada rashladnog učina ostvarila dodavanjem zidnog ventilkonvektora.

Tablica 5.1. Popis krugova hlađenja i pripadajući rashladni učini


Kat	Prostorija	Kolektor	Krug	Protok1	Provjera	Instalirana Snaga	Potrebna Snaga	Razlika
[-]	[-]	[-]	[-]	[l/h]	[W]	[W]	[W]	[W]
S	Hodnik	M1	K11	95,00	222	693	1406	713,33
S	Kušaona	M1	K12	101,00	236			
S	Kušaona	M1	K13	101,00	236			
S	Wellness	M2	K21	102,00	238			
S	Wellness	M2	K22	97,00	226			
S	Wellness	M2	K23	95,00	222			
S	Wellness	M2	K24	96,00	224			
S	Wellness	M2	K25	74,00	173			
S	Wellness	M2	K26	72,00	168			
S	Wellness	M2	K27	99,00	231			
S	Wellness	M2	K28	99,00	231			
O	Blagovaona	M3	K31	130,00	455	1514	5224	3710,39
O	Blagovaona	M3	K32	134,00	313			
O	Blagovaona	M3	K33	159,00	371			

0	Blagovaona	M3	K34	161,00	375			
0	Soba	M4	K41	72,00	210			
0	Soba	M4	K45	75,00	219			
0	Soba	M4	K46	75,00	219			
1	Soba 1	M5	K51	52,00	121			
1	Soba 1	M5	K53	70,70	165			
1	Soba 1	M5	K54	70,70	165			
1	Soba 1	M5	K55	70,70	165			
1	Soba 2	M6	K61	158,00	368			
1	Soba 2	M6	K63	110,00	257			
1	Soba 2	M6	K64	110,00	257			
1	Soba 2	M6	K65	110,00	257			
1	Soba 2	M6	K66	110,00	257			
1	Soba 2	M6	K67	110,00	257			
1	Soba 3	M7	K71	97,00	226			
1	Soba 3	M7	K73	130,00	303			
1	Soba 3	M7	K74	130,00	303			
1	Soba 3	M7	K75	130,00	303			
1	Soba 3	M7	K76	130,00	303			
1	Soba 3	M7	K77	130,00	303			

Na tablici 5.1 prikazani su rezultati iz IntegraCAD-a. Rezultat usporedbe je višak/manjak rashladnog učina. U žuto su obojane ćelije prostorija čija se razlika rashladnog učina nadoknadila podnim i zidnim ventilokonvektorima.

5.3. Balansiranje instalacije podnog grijanja i hlađenja

Ono što softver LoopCAD nema je izračun otvorenosti regulacijskih ventila koji se nalaze na razdjelniku lokalnih krugova grijanja. Podatak o otvorenosti regulacijskih ventila je potreban za balansiranje krugova razdjelnika, a određuje se preko "dijagrama pada tlaka na regulacijskim ventilima na razdjelniku". U dijagramu je označen pad tlaka kroz regulacijski ventil u odnosu na razinu otvorenosti ventila i protoka kroz ventil. Odnos je označen preko pravca i to od 0,25 okreta do 2,5 okreta s tim da je vrijednost od 2,5 okretaja – otvoreni ventil. Treba uzeti u obzir da u korist što sigurnijeg balansiranja krugova grijanja i hlađenja, kod projektiranja obratimo pozornost na duljinu kruga i protoke kroz njega. Što su sličnija ta dva parametra, lakše će biti balansiranje.



Slika 5.8. Dijagram pada tlaka na regulacijskim ventilima na razdjelniku [12]

Osim pada tlaka na regulacijskim ventilima značajan pad tlaka javlja se i prolaskom medija kroz razdjelnik, te kroz pojedini krug grijanja i hlađenja. LoopCAD ima mogućnost računanja pada tlaka kroz cijev i pripadajući razdjelnik, pa je za podno grijanje računata samo otvorenost regulacijskog ventila. Kod hlađenja je uz otvorenost ventila računat pad tlaka na razdjelniku i krugu hlađenja pošto studentska verzija LoopCAD-a ne podržava hlađenje.

Tablica 5.2. Određivanje područja regulacije ventila na razdjelniku podnog grijanja

Kat	Prostorija	Kolektor	Krug	Protok	dp R+K+reg.min	dp R+K+reg.max	područje regulacije
[-]	[-]	[-]	[-]	[l/h]	[kPa]	[kPa]	mjerodavni [kPa]
S	Hodnik	R01	K11	126,60	6,92	21,09	
S	Kušaona	R01	K12	49,20	9,06	11,27	9,06
S	Kušaona	R01	K13	48,60	9,06	11,21	11,21
S	Wellness	R02	K21	127,80	6,74	21,18	
S	Wellness	R02	K22	103,80	6,85	16,44	
S	Wellness	R02	K23	103,80	6,35	15,94	
S	Wellness	R02	K24	98,40	6,77	15,40	8,00
S	Wellness	R02	K25	101,40	6,61	15,77	13,16
S	Wellness	R02	K26	84,60	7,39	13,80	

S	Wellness	R02	K27	79,20	7,53	13,16		
S	Wellness	R02	K28	114,00	8,00	19,54		
S	Wellness	M2	K34	114,00	7,30	18,84		
0	Blagovaona	R03	K31	225,00	14,08	58,05		
0	Blagovaona	R03	K32	130,80	12,29	27,41		
0	Blagovaona	R03	K33	170,40	11,94	37,38		
0	Blagovaona	R03	K34	184,20	14,19	43,85		
0	Blagovaona WC	R03	K35	103,80	8,35	17,94		
0	Soba	R04	K41	34,20	3,08	4,16		
0	Soba WC	R04	K42	102,00	1,52	10,79		
0	Soba WC	R04	K43	102,00	1,52	10,79		
0	Soba WC	R04	K44	130,20	7,18	22,16		
1	Soba 1	R05	K51	127,20	4,43	18,74		
1	Soba 1 WC	R05	K52	87,00	12,82	19,60		
1	Soba 2	R06	K61	109,20	12,03	22,62		
1	Soba 2 WC	R06	K62	149,40	6,96	26,60		
1	Soba 3	R07	K71	128,40	2,45	17,02		
1	Soba 3 WC	R07	K72	121,80	6,83	19,97		

U tablici na slici 5.2 označeni su krugovi podnog grijanja i pripadajući razdjelnici. Svakoj petlji je pridružen svoj dužinski pad tlaka, pad tlaka na razdjelniku, te minimalni i maksimalni pad tlaka na regulacijskim ventilima za zadani protok. U desnom dijelu tablice zbrojeni su svi padovi tlaka u pojedinom krugu, pa tako imamo minimalni ukupni pad tlaka i maksimalni ukupni pad tlaka za svaki krug. Ciljni pad tlaka za svaki krug pojedinog razdjelnika biti će najmanji pad tlaka koji se može postići izjednačavanjem svih padova tlaka kruga na pojedinom razdjelniku. Ista logika je primijenjena na tablici 5.3. za režim hlađenja.

Tablica 5.3 Određivanje područja regulacije ventila na razdjelniku podnog i zidnog hlađenja

Kat	Prostorija	Kolektor	Krug	Protok	dp R+K+reg.mi n	dp R+K+reg.ma x	područje regulacije	
[-]	[-]	[-]	[-]	[l/h]	[kPa]	[kPa]	mjerodavni [kPa]	
S	Hodnik	M1	K11	95,00	5,02	13,07		
S	Kušaona	M1	K12	101,0 0	6,48	15,57		
S	Kušaona	M1	K13	101,0 0	6,90	15,99		

S	Wellness	M2	K21	102,0 0	6,61	15,88		
S	Wellness	M2	K22	97,00	6,35	14,74		
S	Wellness	M2	K23	95,00	6,01	14,06		
S	Wellness	M2	K24	96,00	6,22	14,44		
S	Wellness	M2	K25	74,00	4,46	9,39		
S	Wellness	M2	K26	72,00	3,89	8,56		
S	Wellness	M2	K27	99,00	5,52	14,26		
S	Wellness	M2	K28	99,00	6,83	15,56		
0	Blagovaon a	M3	K31	130,0 0	10,93	25,87		
0	Blagovaon a	M3	K32	134,0 0	10,45	26,30		
0	Blagovaon a	M3	K33	159,0 0	13,06	35,26		
0	Blagovaon a	M3	K34	161,0 0	11,31	34,07		
0	Blagovaon a WC	M3	K35	115,0 0	7,56	19,29		
0	Soba	M4	K41	72,00	3,56	8,23		
0	Soba	M4	K45	75,00	4,08	9,14		
0	Soba	M4	K46	75,00	4,08	9,14		
0	Soba WC	M4	K42	143,0 0	10,64	28,65		
0	Soba WC	M4	K43	135,0 0	9,40	25,49		
0	Soba WC	M4	K44	148,0 0	11,62	30,90		
1	Soba 1	M5	K51	52,00	2,05	4,51		
0	Soba 1	M5	K53	70,70	3,32	7,83		
0	Soba 1	M5	K54	70,70	3,32	7,83		
0	Soba 1	M5	K55	70,70	3,32	7,83		
1	Soba 1 WC	M5	K52	67,00	2,56	6,61		
1	Soba 2	M6	K61	158,0 0	12,90	34,82		
1	Soba 2	M6	K63	110,0 0	9,57	20,32		
1	Soba 2	M6	K64	110,0 0	9,57	20,32		
1	Soba 2	M6	K65	110,0 0	9,57	20,32		
1	Soba 2	M6	K66	110,0 0	9,57	20,32		
1	Soba 2	M6	K67	110,0 0	9,57	20,32		
1	Soba 2 WC	M6	K62	94,00	5,83	13,72		
1	Soba 3	M7	K71	97,00	5,09	13,48	10,79	13,45


1	Soba 3	M7	K73	130,0 0	10,79	25,72		
1	Soba 3	M7	K74	130,0 0	10,79	25,72		
1	Soba 3	M7	K75	130,0 0	10,79	25,72		
1	Soba 3	M7	K76	130,0 0	10,79	25,72		
1	Soba 3	M7	K77	130,0 0	10,79	25,72		
1	Soba 3 WC	M7	K72	99,00	4,72	13,45		

5.4. Dodatna ogrjevna i rashladna tijela

Kao što je već navedeno u potpoglavlju 5.1 podnog grijanja, u nekim prostorijama, zbog više faktora, došlo je do nemogućnosti postizanja dovoljnog ogrjevnog učina za prostor. To se događalo u kupaonicama gdje je projektna temperatura nešto viša od ostalih, površina poda je mala, te je veći dio zidova prostorije granica sa vanjskim zrakom. Takva kombinacija ispostavila se najzahtjevnijom za zadovoljavanje projektnog toplinskog opterećenja, te je bilo potrebno predvidjeti dodatno ogrjevno tijelo za postizanje traženog toplinskog učina. U slučaju grijanja to su bili električni kupaonski radijatori.


Za slučaj hlađenja najprikladnjim sustavom pokazao se sustav s ventilokonvektorima pošto su fleksibilni u smislu različitih temperatura polaza, te generiraju visoki toplinski učin u bilo kojem temperaturnom režimu.

U režimu grijanja, samo je blagovaona ostala kao prostorija kojoj je potreban još neki izvor topline da zadovolji projektno toplinsko opterećenje. Iako je bio dovoljan jedan ventilokonvektor da zadovolji razliku u učina od 197 W, dodana su tri ventilokonvektora koji će se koristiti i za hlađenje, gdje je potrebno nadoknaditi 3710 W rashladnog učina. Pad tlaka na podnim ventilokonvektorima za projektni učin hlađenja je 4,3 kPa.



Slika 5.9. Podni ventilokonvektor Kampmann Katherm HK [13]

Osim blagovaone dodatni rashladni učin bio je potreban i u podrumu u prostoru kušaone, gdje je bio dovoljan jedan ventilokonvektor (slika 5.10.) za nadoknadu 713 W rashladnog učina. Pad tlaka na zidnom ventilokonvektoru za projektni učin grijanja je 2,5 kPa.



Slika 5.10. Ugradbeni ventilokonvektor Kampmann Venkon [13]

6. DIMENZIONIRANJE SUSTAVA POTROŠNE TOPLE VODE (PTV)


S obzirom na namjenu prostora, ili vrstu zgrade u kojoj se dimenzionira sustav potrošne tople vode, količine vode su dosta promjenljive. Primjera radi, potrebna količina vode za stanove ovisit će o veličini stana, broju i starosti osoba, životnom standardu, godišnjem dobu, te o danu u tjednu. Zbog više slobodnog vremena tokom vikenda (subota i eventualno petak), uobičajeno se koristi približno 30% ukupne sedmične količine potrošene vode [7].

6.1. Proračun sustava PTV-a

Pri dimenzioniranju sustava za pripremu PTV-a od odlučujućeg je značaja, da se zna koliko ima potrošača, te kolika je ukupna potrošnja vode. Ako u objektu imamo 10 izljevnih mjeseta, gotovo je nemoguće da se svi koriste u isto vrijeme. Kako bi se ta pojava uzela u obzir prilikom dimenzioniranja sustava, potrebno je koristiti tablice ili grafove, dobivene na osnovu iskustva, iz kojih se očitava faktor istovremenosti s obzirom na broj stambenih jedinica. Vrijednost faktora istovremenosti opada s brojem promatranih potrošača.

Broj stanova	Faktor istovremenosti	Kapacitet kotla \dot{Q}_K u kW pri z_s u h	Veličina rezervoara V_s u l (m^3) za z , u h							
			0,5			1			2,5	
			$(t_o - t_u)$ u K							
n	φ		0,5	1	2,5	30	50	30	50	
1	1,15	14	12	8	200	150	350	200	600	350
2	0,86	21	17	12	300	200	500	300	900	500
4	0,65	31	26	17	450	300	750	450	1200	750
6	0,56	40	34	22	600	400	1000	600	1600	950
8	0,5	48	40	27	700	450	1150	700	2000	1200
10	0,47	56	47	31	800	500	1350	800	2200	1400
12	0,47	68	57	38	1000	600	1650	1000	2700	1600
15	0,44	79	66	44	1150	700	1900	1150	3200	1900
18	0,42	91	78	50	1300	800	2300	1350	3600	2200
20	0,4	96	80	53	1400	850	2400	1400	3800	2300
25	0,38	114	95	63	1600	1000	2700	1700	4500	2700
30	0,36	130	108	72	1900	1200	3100	1900	5200	3100
36	0,35	151	127	84	2200	1300	3600	2200	6000	3600
50	0,32	192	161	106	2800	1700	4600	2800	7600	4600
60	0,31	223	187	124	3200	2000	5400	3200	8900	5300
80	0,29	278	233	155	4000	2400	6700	4000	11,1	6700
100	0,28	336	281	186	4800	2900	8100	4800	13,3	8000
120	0,27	389	326	215	5600	3400	9400	5600	15,4	9300
150	0,26	468	392	260	6700	4100	11,3	6700	18,6	11,2
200	0,25	600	502	333	8600	5200	14,4	8600	23,9	14,3

Slika 6.1. Prikaz tablice s vrijednostima faktora istovremenosti u odnosu na broj stanova [7]



Slika 6.2. Graff faktora istovremenosti za različite zgrade

Pri dimenzioniranju sustava PTV-a za stambenu zgradu, dovoljno je uzeti u obzir broj kada i tuševa, dok se ostale potrebe PTV-a za umivanje ili kuhinjsku potrebu mogu zanemariti. Osim toga potrebno je odabratи način zagrijavanja PTV-a jer će se učin grijачa znatno razlikovati u akumulacijskom sustavu i u protočnom sustavu zagrijavanja vode.

Na primjeru ovog objekta, ako se uzme u obzir da u objektu ima 5 tuševa, 1 kada, 8 slavina, uz faktor istovremenosti $\varphi = 0,65$

Pri određivanju toplinskog učina akumulacijskog sustava potrebno je prepostaviti da je dnevna potrošnja PTV-a ograničena na z_B sati. Vrijeme zagrijavanja akumulacijskog spremnika traje z_A sati te se u tom vremenu proizvede potrebna toplina. Varijable z_A i z_B utjecati će na količinu PTV-a i učin grijачa spremnika.

Proračun se započinje s formulom koja određuje satnu potrošnju PTV-a za dane stanove s obzirom na tip potrošača i broj korisnika. Prepostavljamo da će potrošnja vode u prilikom korištenja kade biti 250l po korištenju na sat, a prilikom korištenja tuša biti 80l po korištenju, znači 160l ako tuš koriste 2 osobe.

Slijedi formula za satnu potrošnju PTV-a:

$$\dot{V}_{PTV} = m \cdot n \cdot \varphi \text{ [l/h]} \quad (6.1)$$

$$\dot{V}_{PTV} = \left(\frac{1 \cdot 500 + 3 \cdot 160}{4} \right) \cdot 4 \cdot 0,65 \quad (6.2)$$

$$\dot{V}_{PTV} = 637 \text{ l/h} \quad (6.3)$$

gdje je:

\dot{V}_{PTV} – potrošnja vode u jednom stanu, [l/h]

m – količina vode, [l]

n – broj soba, [-]

φ – faktor učestalosti, [-].

Na prvim dijelu jednadžbe određena je srednja vrijednost potrošnje PTV-a po stanu. To je izvedeno na način da se odredi maksimalna potrošnja vode po stanu za 2 osobe. Svi stanovi imaju tuš kabine, no jedan stan ima i kadu. Maksimalna satna potrošnja za stan s kadom je 500 l ili 250 l u jednom korištenju po osobi. Kod stanova s tuš kabinama taj broj iznosi 80 l po osobi, ili 160 l vode po stanu na sat.

Uvezši u obzir da dnevna potrošnja PTV-a traje $z_B = 2$ h:

$$\dot{V}_{uk} = z_B \cdot \dot{V} \text{ [l/dan]} \quad (6.4)$$

$$\dot{V}_{uk} = 2 \cdot 637 \text{ l/dan} \quad (6.5)$$

$$\dot{V}_{uk} = 1274 \text{ l/dan} \quad (6.6)$$

gdje je:

z_B – trajanje potrošnje PTV-a u jednom danu, [h]

\dot{V}_{uk} – ukupna potrošnja PTV-a u jednom danu, [l/dan].

Toplinska energija potrebna za zagrijavanje potrebne količine vode od 10 °C na 45 °C:

$$\phi = \dot{V} * n * c_p * \Delta\vartheta \text{ [kJ]} \quad (6.7)$$

$$\phi = 637 * 4,186 * 35 \text{ [kJ/h]} \quad (6.8)$$

$$\phi = \frac{93327}{3600} \text{ [kJ/s]} \quad (6.9)$$

$$\phi = 26 \text{ kW} \quad (6.10)$$

gdje je:

ϕ – toplinska energija za zagrijavanje PTV-a, [kW]

c_{pw} – toplinski kapacitet vode, [kJ/kgK].

Učin grijачa za zagrijavanje PTV-a određuje se prema sljedećoj formuli:

$$\phi_K = \frac{\phi \cdot z_b}{z_a + z_b} \text{ [kW]} \quad (6.11)$$

$$\phi_K = \frac{26 \cdot 2}{2 + 2} \text{ [kW]} \quad (6.12)$$

$$\phi_K = 13 \text{ [kW]} \quad (6.13)$$

gdje je:

ϕ_K – toplinski učin grijala za zagrijavanje PTV-a, [kW]

z_A – vrijeme zagrijavanja PTV-a, [h].

Volumen akumulacijskog spremnika računa se sljedećim izrazom:

$$V_s = \frac{C}{c \cdot (\vartheta_0 - \vartheta_u)} \cdot b \text{ [l]} \quad (6.14)$$

Kapacitet akumulirane energije:

$$C = z_A \cdot \dot{Q}_K \text{ [kWh]} \quad (6.15)$$

$$C = 2 \cdot 13 \text{ [kWh]} \quad (6.16)$$

$$C = 26 \text{ kWh} \quad (6.17)$$

Uvrštavamo u formulu za volumen spremnika:

$$V_s = \frac{26}{1,16 \cdot 10^{-3} \cdot (45 - 10)} \cdot 1,1 \text{ [l]} \quad (6.18)$$

$$V_s = 705 \text{ l} \quad (6.19)$$

gdje je:

V_s – volumen spremnika, [l]

C – kapacitet (akumulirana količina topline) spremnika, [kWh]

ϑ_0 – najviša srednja temperatura u spremniku, [°C]


ϑ_u – dozvoljena najniža temperatura u spremniku, [°C]

b – faktor dodatka zbog mrtvog prostora ispod grijane površine rezervara, $1,1 \div 1,2$.

6.2. Odabir spremnika PTV-a

Pri odabiru akumulacijskog spremnika treba obratiti pozornost da ima izmjenjivač topline namijenjen za korištenje dizalice topline kao izvora toplinske energije zbog temperaturnog režima. Takav izmjenjivač topline će imati veću površinu izmjene topline između primarnog (ogrjevnog) i sekundarnog medija zbog, općenito nižeg režima temperature, te posljedično i manje razlike temperature između dvaju medija.

Odabire se spremnik volumena istog ili višeg od volumena određenog u proračunu. Spremnik mora imati integrirani električni grijач ili barem mogućnost ugradnje električnog grijaća na kućište spremnika zbog dnevnog zagrijavanja vode protiv razvoja legionelle. Odabrani spremnik je Vitocell 100-V 750 proizvođača Viessmann, zapremnine 750 l. Spremnik je napravljen od čelika te je zaštićen od korozije s pocakljenjem Ceraprotect, sadrži dodatnu katodnu zaštitu s magnezijskom anodom. Zagrijavanje vode u spremniku ostvareno je preko velike ogrjevne spirale površine $3,7 \text{ m}^2$.



Slika 6.3. Tehnički nacrt spremnika [14]

Volumen spremnika	I	750
Duljina (\emptyset)	a	mm 960
Širina	b	mm 1045
Visina	c	mm 2106
	d	mm 1923
	e	mm 1327
	f	mm 901
	g	mm 321
	h	mm 104
	k	mm 505
	l	mm \emptyset 180
	m	mm 457
	n	mm 947
bez toplinske izolacije	o	mm \emptyset 750

Slika 6.4. Dimenzije spremnika [14]

Volumen ogrjevne vode	I	5,5	5,5	10,0	12,5	24,5	26,
Grijača površina	m^2	1,0	1,0	1,5	1,9	3,7	4,
Prikљučci (vanjski navoji)							
Polazni i povratni vod ogrjevne vode	R	1	1	1	1	1½	1½
Hladna voda, topla voda	R	¾	¾	1	1¼	1¼	1½
Cirkulacijski vod	R	¾	¾	1	1	1¼	1½
Uputa za trajni učin							
Kod projektiranja s navedenim, odn. određenim trajnim učinom potrebno je planirati odgovarajuću cirkulacijsku crpu. Navedeni trajni učin postiže se samo ako je nazivni toplinski učin kotla za grijanje \geq trajnom učinu.							

Slika 6.5. Prikaz dimenzija izmjenjivača topline odabranog spremnika PTV-a [14]

Prilikom odabira važno je obratiti pozornost na ogrjevnu površinu za izmjenu topline preko izmjenjivača uronjenog u vodu, što je manja temperatura ogrjevnog medija to će biti potrebna veća površina izmjenjivača. Uzet je manji koeficijent prolaza topline za prirodnu konvekciju ogrjevne vode na sanitarnu vodu u spremniku $k=250$ [W/m²K]. S jednadžbama u nastavku napravljena je provjera kapaciteta cijevnog izmjenjivača koji se nalazi u spremniku PTV-a.

$$\phi = k \cdot A \cdot \Delta\vartheta_m \quad (6.20)$$

Gdje je:

ϕ – izmjena topline na protusmjernom izmjenjivaču [kW]

k – koeficijent prolaza topline [W/m²°C]

A – površina izmjene topline [m^2]

$\Delta\vartheta_m$ – srednja logaritamska razlika temperature [°C]

$$\Delta t_m = \frac{\Delta\vartheta_1 - \Delta\vartheta_2}{\ln \left(\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2} \right)} \quad (6.21)$$

$$\Delta t_m = \frac{(45 - 40) - (45 - 10)}{\ln \left(\frac{5}{35} \right)} = 15,4 \text{ [°C]} \quad (6.22)$$

gdje je:


$\Delta\vartheta_1$ – razlika temperatura medija s jedne strane izmjenjivača [°C]

$\Delta\vartheta_2$ – razlika temperatura medija s druge strane izmjenjivača [°C].

$$\Phi = 250 \cdot 3,7 \cdot 15,4 \quad (6.23)$$

$$\Phi = 14,3 \text{ kW} \quad (6.24)$$

Na sljedećim dijagramima (slika 11.6) prikazani su padovi tlaka u spremniku PTV-a sa strane ogrjevnog medija i sanitarne vode.



Slika 6.6. Dijagrami padova tlaka s obzirom na protok ogrjevne i sanitarne vode [14]

Kosa linija koja spaja vrijednosti volumnog protoka i pada tlaka za odabrani spremnik Vitocell 100-V 750 je označena slovom "D". Iz toga proizlazi da je uz protok od 2236 l/h, otpor strujanja kroz zavojnicu oko 3,6 kPa. Uz projektnu potrošnju PTV-a koja iznosi 637 l/h, pad tlaka prolaskom sanitарне vode kroz spremnik PTV-a bit će manji od 0,1 kPa.


7. ODABIR DIZALICE TOPLINE I INERCIJSKOG SPREMNIKA

Obnovljiva energija je energija dobivena iz prirodnih izvora koji se obnavljaju većom brzinom nego što se troše, a ima ih u izobilju. Tim svojstvom, uređaji koji koriste OIE imaju popriličnu prednost nad tradicionalnim uređajima koji koriste fosilna goriva čiji su produkti izgaranja staklenički plinovi. Uz to obnovljivi izvori energije sada su jeftiniji u većini zemalja i stvaraju tri puta više radnih mesta od fosilnih goriva.

Dizalice topline su uređaji koji postižu čak 600% korisnosti što je naizgled rušenje zakona fizike. Prema zakonu očuvanja energije ukupna energija zatvorenog sustava je konstantna. Energija se ne može stvoriti niti uništiti, može se samo transformirati u drugi oblik. Na prvi pogled za dizalicu topline ne vrijedi zakon o očuvanju energije zato jer proizvodi preko 3 puta više energije nego što potroši električne energije. Objasnjenje leži u tome da dizalica topline ne proizvodi energiju već ju prenosi. U svemiru ne postoji hladnoća, samo nedostatak topline. To znači da na svakoj temperaturi iznad -273,15 °C tj. 0 K tvar posjeduje odgovarajuću količinu toplinske energije.


Dakle, ako je temperatura vanjskog zraka -6 °C, tj. 267,15 K, jedinica mase tvari još uvijek sadrži dosta toplinske energije, samo nam treba temperaturna razlika da tu energiju prenesemo. U slučaju korištenja radne tvari R410A, ako je u isparivaču tlak 4 bar, radna tvar isparuje na temperaturi od -19,95 °C čime se postiže razlika temperature od oko 14 K, te se postižu uvjeti za prijenos topline.

Sada se toplina može prenositi s vanjskog zraka (-6 °C) na radnu tvar, te s radne tvari na ogrjevnu vodu za potrebe grijanja kuće putem podnog grijanja. Kako bi se ogrjevna voda grijala na projektnu temperaturu 40 °C, temperatura radne tvari mora biti viša. Radna tvar R410A pri tlaku od 30 bar kondenzira pri temperaturi od 49,1 °C. Temperatura radne tvari će se, podizanjem tlaka suhozasićene pare na 30 bara, podignuti iznad 90°C nakon čega će se, predajom topline ogrjevnom mediju, postepeno smanjivati do temperature kondenzacije od 49,1 °C. Opisani krug radne tvari R410A u dizalici topline prikazan je na grafu na slici 7.1.



Slika 7.1. P-h dijagram za radne parametre iz primjera u tekstu u ulomku iznad

Tako će dizalica topline prenijeti toplinu od hladnjeg vanjskog zraka, zemlje, ili vode u topliju kuću, stambenu ili poslovnu zgradu. Također će odvoditi toplinu iz hlađenog prostora prema vanjskom, a to je postalo moguće dodavanjem posebnog 4-putnog ventila koji reverzira smjer kolanja radne tvari u uređaju.



Slika 7.2. Shema rada dizalice topline

Na slici 7.2 vidi se shema kruga dizalice topline. Izvor topline predstavlja medij kojem odvodi toplina. U ovom slučaju to može biti vanjski zrak ili rashladna voda kojom hladimo objekt.

Ponor topline predstavlja medij kojemu prenosimo toplinu iz izvora topline i kompresora. Kompresor igra ulogu u prijenosu energije sadržane u radnoj tvari koji kola u samoj dizalici topline, te o njemu ovisi tlak (a time i temperatura) radne tvari u isparivaču i kondenzatoru. Međutim, tlak radne tvari u isparivaču i kondenzatoru ne ovisi samo o kompresoru, već o ekspanzijskom ventilu koji regulira tlak u isparivaču. Prikazana shema se može podijeliti na stranu višeg (cjevovod nakon kompresora pa sve do ekspanzijskog ventila – crveno obojen) i stranu nižeg tlaka (cjevovod od ekspanzijskog ventila pa sve do kompresora – plavo obojen).

Princip rada je sljedeći:

U kompresoru se radna tvar komprimira, te joj s tlakom raste i temperatura. Ta se temperatura smanjuje uz konstantni tlak kako medij prolazi kroz kondenzator. Donekle rashlađenom mediju nakon kondenzacije ekspanzijski ventil spušta tlak natrag na onaj od ulaza u kompresor, te sa njim mu dodatno pada temperatura niže nego što je bila na ulazu u kompresor. U isparivaču se ta niža temperatura zagrijava i isparuje pri konstantnom tlaku, te donekle zagrijana ulazi u kompresor.

7.1. Ukupna potrebna energija za grijanje i hlađenje sustava

Ukupnu maksimalnu potrebu za toplinskom energijom određujemo simuliranjem maksimalne potrošnje toplinske energije na potrošačima, u najgorim mogućim uvjetima, koja se može odjednom pojaviti. U režimu grijanja će to biti kombinacija:

- maksimalnog učina izmjenjivača topline u spremniku PTV-a
- maksimalnog učina grijaća zraka u klima-komori, za vanjsku temperaturu od $-6\text{ }^{\circ}\text{C}$
- maksimalnog učina za grijanje objekta (toplinsko opterećenje za grijanje zgrade)
- maksimalnog učina za zagrijavanje unutarnjeg bazena.

Tablica 7.1. Maksimalan potreban učin grijanja

ZIMA			
GR		HL	
[-]	[kW]	[-]	[kW]
PTV	13	/	/
KK Grijач	5	/	/
ϕ_H	21	/	/
Unutarnji bazen	5	/	/
	44		0

U tablici 7.1. za režim grijanja nije uključeno grijanje vanjskog bazena pošto je bazen u funkciji od početka svibnja do kraja rujna, a periodi u kojima se javljaju najgori uvjeti za režim grijanja su uglavnom u zimsko doba (prosinac, siječanj, veljača).

Osim navedene potrebe za energijom koja se javlja u režimu grijanja, povećana potreba za toplinskom energijom se može javiti i u režimu hlađenja. U režimu hlađenja, maksimalnu potrebu za toplinskom energijom činit će:

- maksimalni učin za hlađenje objekta (toplinsko opterećenje za hlađenje zgrade)
- maksimalni učin hladnjaka klima-komore, za vanjsku temperaturu od 35 °C

Tablica 7.2. Maksimalni potreban učin hlađenja

LJETO			
GR		HL	
[-]	[kW]	[-]	[kW]
PTV	13	KK Hladnjak	9,9
Unutarnji bazen	5	ϕ_C	25,6
Vanjski bazen	18,8		
	36,8		35,5

Osim maksimalnih potreba za grijanjem i hlađenjem koje se javljaju zimi i ljeti (projektne temperature), treba napraviti provjeru potrebne toplinske energije za svibanj i rujan u kojima vanjski bazen dominira s potrebom toplinske energije. Potrebno je uzeti u obzir da se u datim mjesecima ne postiže maksimalna potreba za grijanjem i hlađenjem prostora. Prema proračunu o mjesecnoj potrebnoj toplinskoj energiji, potrebe za grijanjem nema, a potreba za hlađenjem je mala.

Tablica 7.3. Potreba za toplinskom energijom za rujan i svibanj

RUJAN				SVIBANJ			
GR		HL		GR		HL	
[-]	[kW]	[-]	[kW]	[-]	[kW]	[-]	[kW]
PTV	13	KK Hladnjak	0	PTV	13	KK Hladnjak	9,9
KK Grijач	2	ϕ_c	4	KK Grijач	2	ϕ_c	3
Unutarnji bazen	5			Unutarnji bazen	5		
Vanjski bazen	44,8			Vanjski bazen	47,7		
ϕ_h	0			ϕ_h	0		
	64,8		4		67,7		12,9


7.2. Odabir dizalice topline

Prema određenim potrebama za učinom grijanja i hlađenja tijekom godine, usvajamo da će odabrana dizalica topline moći pokriti gubitke od 70 kW ogrjevne energije, te 36 kW rashladne energije. Danas je na tržištu dostupno puno različitih vrsta dizalica topline od kojih se najviše koriste izvedbe zrak-voda. Slučaj u ovom projektu je specifičan zato jer se u režimu hlađenja javlja velika potreba za grijanjem zbog vanjskog i unutarnjeg bazena.

U novije vrijeme počele su se proizvoditi dizalice topline zrak-voda s četiri ili više priključnih cijevi. Takvi uređaji imaju mogućnost hladiti kroz jedan par cijevi, te grijati kroz drugi par cijevi. Kako odnos između potrebe za ogrjevnim i rashladnom energijom varira, 4-cijevna dizalica topline mora imati mogućnost da energiju koju ne uspije predati preko rashladnog kruga, preda preko integriranog isparivača s prisilnom ventilacijom.

Takav se uređaj može i modularno napraviti korištenjem suhog hladnjaka (engl. dry-cooler) umjesto isparivača, no cijena sustava se tada drastično povećava, te dimenzije suhog hladnjaka eksponencijalno rastu kako vanjska temperatura zraka pada.

Na temelju potrebnog učina odabранa je dizalica topline Mitsubishi Climaveneta i-NX-Q 0252P. To je inverterska 4-cijevna multifunkcionalna dizalica topline zrak-voda za istovremenu i nezavisnu proizvodnju hladne/tople vode ovisno o potrebama sustava, namijenjena za vanjsku ugradnju. Sastoje se od kompresora, nezavisnih rashladnih krugova, izmjenjivača topline, ventilatora, elektro-upravljačkog ormara za dovod napajanja i automatikom za upravljanje i vođenje logikom rada uređaja.



Slika 7.3. Shematski prikaz spajanja elemenata unutar dizalice topline

Deklarirani kapacitet grijanja/hlađenja je 74,1 kW/67,5 kW prema standardu EN14511.

7.3. Odabir inercijskog spremnika

Zbog konstrukcije dizalica topline, postoje mane u njezinom radu vezane na pokretne dijelove koji će biti dugotrajni samo u kontroliranim uvjetima rada. Jedan od čestih problema leži u preučestalom uključenju i isključenju kompresora. Proizvođači dizalica topline preporučuju da razmak između uključenja i isključenja uređaja bude barem 5 minuta. Kako bi se to osiguralo, u sustav grijanja i hlađenja ugrađuje se inercijski spremnik.

Inercijski spremnik u kombinaciji s dizalicom topline može poslužiti i kao pomoć oko snabdijevanja energijom pri učestalim oscilacijama potrebne energije. Kako je danas dostupno

sve više inverterskih dizalica topline, taj problem je riješen, no ostaje problem učestalog uključenja i isključenja.

U ovom projektu potrebni su dva inercijska spremnika, jedan za krug grijanja a drugi za krug hlađenja, koji će zbog veličine instalacije i potrebne snage biti različiti. Neki izvori navode kako se do odgovarajuće zapremnine inercijskog spremnika dođe umnoškom snage dizalice topline sa 15 čime se dobije zapremnina u litrama.

Proračunom u nastavku se dokazuje da se akumulacijom energije u inercijski spremnik i instalaciju sustava osigurava razmak isključenja i ponovnog uključenja dizalice topline koji traje više od 5 minuta.

Vrijeme odgode uključenja u sekundama:

$$t_s = t_{min} \cdot 60 \text{ [s]} \quad (7.1)$$

$$t_s = 5 \cdot 60 = 300 \text{ s} \quad (7.2)$$

Toplina predana u 300 sekundi:

$$Q = t_s \cdot Q_{DT}[\text{kJ}] \quad (7.3)$$

$$Q = 300 \cdot 70 = 21000 \text{ kJ} \quad (7.4)$$

Potrebna količina vode za dostaviti dobivenu energiju:

$$m = \frac{Q}{c_p \cdot \Delta\vartheta} \text{ [kg]} \quad (7.5)$$

$$m = \frac{21000}{4,186 \cdot 5} = 1003,3 \text{ kg} \quad (7.6)$$

Iz proračuna je vidljivo da je u sustavu grijanja potrebno imati 1004 kg vode kako bi se dizalica topline pri maksimalnom opterećenju sustava mogla isključiti na 5 minuta. Jedan dio vode je sadržan u cjevovodu, no treba obratiti pozornost da se uzima u obzir samo ona količina vode koja se u maksimalnom učinu grijanja koristi. Ona iznosi 116 l zato jer se maksimalni učin dizalice topline postiže u svibnju zbog grijanja bazena, a onda grijanje stambenog dijela objekta(koje sadrži oko 400 l vode) nije potrebno pa ta voda ne kola, niti se ne zagrijava.

Uvezši u obzir količinu vode od 116 l koja se koristi u sustavu grijanja za vrijeme maksimalnog učina dizalice topline, potrebna zapremnina inercijskog spremnika za grijanje iznosi minimalno 888 l.

Na isti način određena je zapremnina inercijskog spremnika za hlađenje:

Vrijeme odgode uključenja u sekundama:

$$t_s = t_{min} \cdot 60 \text{ [s]} \quad (7.7)$$

$$t_s = 5 \cdot 60 = 300 \text{ s} \quad (7.8)$$

Toplina predana u 300 sekundi:

$$Q = t_s \cdot Q_{DT}[\text{s}] \quad (7.9)$$

$$Q = 300 \cdot 40 = 12000 \text{ kJ} \quad (7.10)$$

Potrebna količina vode za dostaviti dobivenu energiju:


$$m = \frac{Q}{c_p \cdot \Delta\vartheta} \text{ [kg]} \quad (7.11)$$

$$m = \frac{12000}{4,186 \cdot 5} = 573,4 \text{ [kg]} \quad (7.12)$$

Zapremnina vode u cijevima hlađenja iznosi 485,4 l, tako da će minimalna zapremnina inercijskog spremnika hlađenja iznositi 88 l.

Odabrani su sljedeći inercijski spremnici:

- Spremnik za grijanja Vitocell 100-E 950




Slika 7.4. Nacrt inercijskog spremnika Vitocell 100-E 950

Volumen spremnika	I	750	950
Duljina (\varnothing)	a mm	1004	1004
Širina	b mm	1059	1059
Visina	c mm	1895	2195
	d mm	1777	2083
	e mm	1547	1853
	f mm	1067	1219
	g mm	967	1119
	h mm	676	752
	k mm	386	386
	l mm	155	155
	m mm	535	535
\varnothing bez toplinske izolacije	n mm	\varnothing 790	\varnothing 790
	o mm	140	140

Slika 7.5. Dimenzije inercijskog spremnika Vitocell 100-E 950

- Spremnik grijanja Vitocell 100-E/-W



Slika 7.6. Nacrt inercijskog spremnika Vitocell 100-E/-W 200

Volumen spremnika	I	200
Duljina (\varnothing)	a	581 mm
Širina	b	640 mm
Visina	c	1409 mm
	d	1256 mm
	e	1073 mm
	f	973 mm
	g	354 mm
	h	254 mm
	k	72 mm
	l	317 mm
	m	323 mm

Slika 7.7. Dimenzije inercijskog spremnika Vitocell 100-E/-W 200

8. DIMENZIONIRANJE CIJEVOVODA GRIJANJA I HLAĐENJA

Pravilno dimenzioniranje cjevovoda, od velike je važnosti radi postizanja odgovarajućih protoka vode, kako bi se mogli postići ciljani učini grijanja i hlađenja, te zbog ispravnog odzračivanja cjevovoda. Uz to pravilnim se projektiranjem razvoda cijevi grijanja (ili hlađenja) može dodatno iskoristiti toplina transportirana kroz cijev prolaskom kroz zid grijanog prostora, te na taj način dodatno zagrijati prostor. Isto tako, pravilnim razvođenjem cijevi po prostoru smanjujemo tromost sustava grijanja/hlađenja (vrijeme osjetne promjene ugodjaja u prostoru) na način da cijevi vodimo kroz kondicionirani dio zgrade kroz koji će temperaturna devijacija biti manja nego vođenjem razvoda kroz nekondicionirani dio zgrade.

8.1. Određivanje protoka za svaku granu glavnog razdjelnika

Prvi korak za dimenzioniranje cijevi je određivanje maksimalnog protoka za svaku dionicu cijevi. Kao kod dimenzioniranja razvoda ventilacije najprije je bilo potrebno odrediti protok za svaki otvor te nakon toga odrediti dimenzije presjeka kanala.

U ovom slučaju "otvor" će biti krajnji potrošač kao npr. podno grijanje, izmjenjivač topline u spremniku PTV-a, ventilokonvektori i izmjenjivač na klima-komori. Dakle prije svega potrebno je odrediti maksimalne protoke, uz danu temperaturnu razliku, za dionicu koja vodi do pojedinog potrošača. Na tablici prikazani su potrebni maksimalni protoci za razdjelnik grijanja koji se nalazi u strojarnici.

Tablica 8.1. Protoci na razdjelniku grijanja u strojarnici

Kolektori	br.	Cu Ø	Temp.	Opis	Oznaka	DN PUMPE	Protok
[-]	[-]	[-]	[°C]	[-]	[-]	[-]	[m ³ /h]
R1	1	42x1,5 mm	45	PTV	C11	25	2,24
	2	28x1,0 mm	45	KK Grijać	C12	25	1,05
	3	35x1,5 mm	40	Ventilokonvektori	C13	15	0,79
	4	35x1,5 mm	40	Podno Suteren	C14	25	1,06
	5	42x1,5 mm	40	Podno Kuća	C15	25	2,19
	6	42x1,5 mm	45	Izmjenjivač UB	C16	30	2,08
	7	64x2,0 mm	45	Izmjenjivač VB	C17	40	8,93
	8	42x1,5 mm		Rezerva	/		

Protoci za svaki potrošač određeni su u pojedinom potpoglavlju gdje je njihov postupak proračuna i objašnjen.


8.2. Dimenzioniranje cjevovoda

Cilj dimenzioniranja cjevovoda je optimalni odnos cijene cjevovoda i ugodnosti u prostoru. Laganim predimenzioniranjem cjevovoda postižemo manji pad tlaka u cijevi što omogućava instalaciju manje (i jeftinije) cirkulacijske pumpe. Što je još bitnije, kad se radi o kući za odmor, takvim se načinom dimenzioniranja postiže niža razina buke u cijevima pa je s time i boravak u kući ugodniji.

Dimenzija cijevi odabire se na temelju tablice (ili grafa) koja prikazuje usporedbu protoka kroz cijev određenih dimenzija i pada tlaka po jedinici dužine. Za optimalan odnos cijene i ugodnosti odabire se pad tlaka od 50 Pa/m do 150 Pa/m.

Tablica 8.2. Tablica pada tlaka u toplovodnim okruglim cijevima [7]

Srednje teske navojne cevi DIN EN 10255:2004-11										
NV"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
NV mm mm*)	10	15	20	25	32	40	50	54	80	100
	12,5	16,0	21,6	27,2	35,9	41,8	53,0	68,8	80,8	105,3
<i>Pad R Pa/m</i>										
<i>w = brzina u m/s m = protok vode u kg/h</i>										
1			0,034 70	0,043 151	0,048 229	0,057 438	0,069 892	0,077 1380	0,093 2822	
5	0,058 41	0,073 94	0,087 177	0,11 378	0,12 571	0,14 1085	0,17 2191	0,19 3373	0,22 6853	
10	0,072 31	0,087 61	0,11 140	0,13 262	0,16 556	0,17 839	0,21 1590	0,25 3202	0,27 4922	0,33 9974
15	0,091 39	0,11 77	0,14 176	0,16 329	0,20 696	0,22 1049	0,26 1985	0,31 3990	0,34 6128	0,41 12393
20	0,11 46	0,13 91	0,16 206	0,19 386	0,23 815	0,26 1228	0,30 2321	0,36 4660	0,40 7152	0,47 14456
25	0,12 52	0,15 103	0,18 234	0,21 436	0,26 921	0,29 1387	0,34 2619	0,40 5253	0,45 8059	0,53 16276
30	0,14 58	0,16 114	0,20 258	0,24 482	0,29 1018	0,32 1531	0,37 2889	0,45 5792	0,50 8881	0,59 17926
35	0,15 63	0,18 125	0,22 281	0,26 525	0,31 1107	0,35 1664	0,41 3138	0,48 6288	0,54 9639	0,64 19447
40	0,16 68	0,19 134	0,24 303	0,28 564	0,34 1190	0,37 1788	0,44 3371	0,52 6752	0,58 10347	0,68 20856
45	0,17 73	0,20 143	0,25 323	0,30 602	0,36 1268	0,40 1905	0,47 3590	0,55 7188	0,61 11012	0,73 22200
50	0,18 78	0,22 152	0,27 342	0,31 637	0,38 1342	0,42 2016	0,49 3798	0,58 7601	0,65 11642	0,77 23453
60	0,20 86	0,24 168	0,29 378	0,35 703	0,42 1480	0,46 2223	0,54 4185	0,64 8370	0,71 12817	0,85 25816
70	0,22 93	0,26 183	0,32 411	0,38 764	0,45 1608	0,50 2414	0,59 4542	0,70 9079	0,77 13899	0,92 27983
80	0,23 101	0,28 197	0,34 442	0,40 822	0,49 1727	0,54 2591	0,63 4875	0,75 9741	0,83 14907	0,98 30003
90	0,25 107	0,30 210	0,37 471	0,43 875	0,52 1839	0,57 2759	0,67 5188	0,80 10362	0,88 15856	1,05 31901
100	0,27 114	0,32 222	0,39 499	0,46 926	0,55 1945	0,61 2917	0,71 5484	0,84 10951	0,93 16753	1,11 33698
150	0,33 142	0,39 277	0,48 620	0,57 1150	0,68 2411	0,75 3614	0,88 6786	1,04 13535	1,15 20693	1,36 41581
200	0,39 166	0,46 323	0,56 723	0,66 1340	0,79 2806	0,88 4204	1,02 7887	1,21 15719	1,34 24021	1,58 48238



Slika 8.1. Graf pada tlaka u toplovodnim okruglim cijevima [7]

Temeljem protoka i odabranog područja pada tlaka, određene su dimenzije svih cijevi u razvodu grijanja i hlađenja objekta.

Tablica 8.3. Protoci na razdjelniku hlađenja u strojarnici

Kolektori	br.	Cu Ø	Temp.	Opis	Oznaka	DN PUMPE	Protok
[-]	[-]	[-]	[°C]	[-]	[-]	[-]	[m³/h]
R2	1	35x1,5 mm	9	Ventilokonvektori	C21	25	1,01
	2	35x1,5 mm	16	Podno Suteren	C22	25	0,93
	3	42x1,5 mm	16	Podno Kuća	C23	30	3,20
	4	42x1,5 mm	9	KK Hladnjak	C24	25	2,05
	5	42x1,5 mm		Rezerva	/		

8.3. Dimenzioniranje razdjelnika

Osim dimenzioniranja razvoda cjevovoda grijanja i hlađenja, potrebno je odrediti dimenzije razdjelnika i sabirnika kako bi se olakšala montaža, rukovanje i servis opreme na razdjelniku.

Za dimenzioniranje razdjelnika potrebne su dimenzije izvoda, tj. krugova razdjelnika koje smo odabrali na temelju protoka kroz njih. Na tablici 8.4. prikazani su dobiveni rezultati izračuna dimenzija razdjelnika.

Tablica 8.4. Prikaz rezultata određivanja razmaka prvrta na razdjelniku hlađenja

	DN	Širina L [mm]	Širina D [mm]	Ukupna širina [mm]	Tip	x [mm]
K1	25	70	110	180	VK	70
K2	25	70	110	180	Podno S	350
K3	40	100	170	270	Podno Kuća	660
K4	32	90	110	200	KK	1020
K5	40	100	170	270	Prazno	1330
GL	50					

Pri određivanju dimenzija razdjelnika uzimaju se u obzir veličine pumpi, prirubnica i glavne dovodne cijevi. Treba osigurati dovoljno mesta za provući ruku između dviju pumpi (oko 10 cm). Na temelju srednjih dimenzija pumpi za pripadajuće dimenzije cijevi, određene su udaljenosti između prvrta za cijevi krugova na razdjelniku (x [mm]). Na kraju, bitna dimenzija je promjer samog (okruglog) razdjelnika, koja je dva puta veća od najveće cijevi kruga na razdjelniku (glavne dovodne cijevi).

Tablica 8.5. Dimenzije razdjelnika hlađenja

Duljina	1500	mm
Promjer	100	mm
Razmak	100	mm

Tablica 8.6. Prikaz rezultata određivanja razmaka prvrta na razdjelniku grijanja

	DN	Širina L [mm]	Širina D [mm]	Ukupna širina [mm]	Tip	x [mm]
K1	32	100	170	270	PTV	100
K2	20	50	110	160	KK	420
K3	25	50	110	160	VK	680
K4	25	70	110	180	Podno S	960
K5	32	90	110	200	Podno Kuća	1260
K6	25	70	110	180	UB	1540
K7	50	130	160	290	VB	1880
K8	40	100	170	270	Rezerva	2240
GL	80					

Tablica 8.7. Dimenzije razdjelnika grijanja

Duljina	2410	mm
Širina	160	mm
Razmak	100	mm

9. BALANSIRANJE SUSTAVA I ODABIR CIRKULACIJSKIH PUMPI

Balansiranje sustava je posao koji zahtjeva određeni broj iteracija u svrhu dobivanja što nižeg maksimalnog pada tlaka sustava, te manje potrošnje energije. Sustav grijanja s više paralelno spojenih potrošača znači potrebu za uravnoveženjem sustava. Voda slijedi put manjeg otpora, pa ako imamo dva paralelno spojena potrošača, od kojih jedan ima manji otpor pri odabranom protoku, kroz njega će kolati veća količina vode od projektirane dok se otpori ne izjednače. Otpori će se izjednačiti zato jer je otpor u cijevi ili u potrošaču uvijek proporcionalan kvadratu protoka kroz isti, pa će sve većim protokom kroz potrošač manjeg otpora, otpor postepeno rasti. Rezultat takvog (nebalansiranog) sustava je povećani protok medija kroz izmjenjivač manjeg otpora, što u tehniči grijanja znači veći učin grijanja nego što je potreban, te narušena ugodnost u prostoru.

9.1. Odabir troputnih motornih regulacijskih ventila

Svakim se serijskim dodavanjem elemenata (troputnih ventila, balansirajućih ventila, itd.) uvećava potrebni tlak strujanja medija, što znači i potreba za jačom cirkulacijskom pumpom promatranog kruga. U ovom sustavu nastojalo se koristiti regulacijske elemente tako da se korisniku kuće daje dovoljna kontrola, a da to pretjerano ne narušava uobičajene parametre rada takvog sustava (veliki pad tlaka, potrošnja energije, te zahtjevnost upravljanja sustavom). Pri odabiru troputnih motornih regulacijskih ventila potrebno je obratiti pozornost na više stvari.

Prva stavka na koju je potrebno obratiti pozornost je autoritet ventila, koji je pokazatelj utjecaja njegova upravljanja na regulacijski krug. Autoritet ventila definiran je kao odnos pada tlaka kroz otvoreni ventil i ukupnog pada tlaka u reguliranom krugu uključujući regulacijski ventil.

$$\beta = \frac{\Delta p_V}{\Delta p_{UK}} = \frac{\Delta p_V}{\Delta p_V + \Delta p_{KPP}} \quad (9.1)$$

Gdje je:


Δp_V – pad tlaka kroz potpuno otvoreni ventil [Pa]

Δp_{UK} – ukupni pad tlaka u promatranom djelu cijevnog razvoda [Pa]

Δp_{KPP} – pad tlaka za krug promjenjivog protoka [Pa].

Iz izvoda je vidljivo da vrijednost autoriteta ventila varira od 0-1. Kada je vrijednost autoriteta približno nula, na ventilu će pad tlaka biti jako mali, dok će u suprotnom glavnina pada tlaka regulacijskog kruga otpadati na troputni ventil. Zaključak je da u svrhu bolje regulacije sustava i autoritet ventila mora biti veći, no to će na kraju rezultirati većim troškovima električne energije za pogon pumpi zbog većeg pada tlaka. Optimalna vrijednost autoriteta ventila leži u području između 0,35 i 0,75.

Iz gore navedenog, za početak je potrebno odrediti pad tlaka u krugu promjenjivog protoka kako bismo mogli preko formule 9.1. odrediti pad tlaka na otvorenom ventilu. Prema tipu regulacije, odabrana je regulacija miješanjem gdje je ciljni autoritet ventila 0,5. Odnosno, pad tlaka za zadani protok bit će isti kao i pad tlaka u krugu promjenjivog protoka. Sada se dimenzija ventila može odabratи preko grafa koji uspoređuje padove tlaka za zadani protok za ponuđene dimenzije ventila.



Slika 9.1. Graf za odabir troputnog ventila [15]

U primjeru na slici, za protok od $6 \text{ m}^3/\text{h}$ i uz pad tlaka u krugu promjenjivog protoka od 55 kPa, autoritet ventila bio bi 0,5 samo u slučaju da se ugradи ventil s padom tlaka od 55 kPa. Budući

da kosi pravci koji označavaju k_{vs} – vrijednost dostupnih ventila ne sijeku dobivenu točku na grafu, idealna veličina ventila ne postoji.

Za odabir dostupnih ventila, iz dobivene početne točke povlači se linija konstantnog protoka do sjecišta kosih pravaca sa dimenzijom ventila. Tim točkama pridruženi su padovi tlaka za pojedinu dimenziju ventila koje se uvrštava u izraz za poračun autoriteta ventila kako bi usporedili vrijednosti. Odabirom pravca k_{vs} -a bližeg početnoj točki u grafu, autoritet pripadajućeg regulacijskog ventila uglavnom ispada povoljniji.

Do odabira odgovarajućeg k_{vs} -a ventila moguće je doći i računski korištenjem formule za izračun idealne vrijednosti k_{vs} -a.

$$k_{vs} = \dot{V} \sqrt{\frac{10^5}{\Delta p_v}} \quad (9.2)$$

gdje je:

\dot{V} – volumni protok kroz potpuno otvoreni ventil [m^3/h]

Δp_v – pad tlaka kroz potpuno otvoreni ventil [Pa].

Nakon što se odredi proračunska vrijednost k_{vs} -a, odabiru se prva gornja i prva donja vrijednost dostupnih k_{vs} -a (dimenzija) ventila te se za njih odrede autoriteti, nakon čega slijedi odabir.

Tablica 9.1. Određivanje autoriteta ventila na razdjelniku grijanja

DN	Krug	Protok	Δp_{kpp}	k_{vs}	veći	Δp	β	manji	Δp	β
[-]	[-]	[m^3/h]	[kPa]	[m^3/h]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
40	PTV	2,24	20	5,06	6,30	12,64	0,39	4,00	31,36	0,62
20	KK Grijач	1,05	20	2,37	2,50	17,64	0,47	1,60	43,07	0,69
25	FC	0,78	20	1,76	2,50	9,73	0,33	1,60	23,77	0,55
25	Podno Suteren	1,06	20	2,39	2,50	17,98	0,48	1,60	43,89	0,69
32	Podno Kuća	2,19	20	4,95	6,30	12,08	0,38	4,00	29,98	0,60
25	Izmjenjivač UB	1,14	20	2,57	4,00	8,12	0,29	2,50	20,79	0,51
50	Izmjenjivač VB	8,93	20	20,17	25,00	12,76	0,39	16,00	31,15	0,61
40	Prazno									

Tablica 9.2. Odabir dimenzije ventila i pripadajući pad tlaka na ventilu

DN	Krug	Odabir kvs	Odabir DN	Δp ventila
[-]	[-]	[-]	[-]	[kPa]
40	PTV	6,30	20,00	12,64
20	KK Grijac	2,50	15,00	17,64
25	FC	1,60	15,00	23,77
25	Podno Suteren	2,50	15,00	17,98
32	Podno Kuca	6,30	20,00	12,08
25	Izmjenjivač UB	2,50	15,00	20,79
50	Izmjenjivač VB	25,00	40,00	12,76
40	Prazno			

U ovom slučaju je pad tlaka na krugu promjenjivog protoka (Δp_{kpp}) bio zbroj dužinskog pada tlaka u cijevima s razdjelnika, sabirnika i inercijskog spremnika.

Isti postupak koristio se za ostale troputne ventile čiji se padovi tlaka nalaze u prilozima.

9.2. Određivanje pada tlaka bez balansiranja za pojedinu granu

Kao i u poglavlju ventilacije, za početak je potrebno odrediti padove tlaka u pojedinim dionicama cjevovoda te odrediti najveći pad tlaka koji se javlja zbog protoka i konstrukcije cijevi u svakom krugu. Izrazi koji se pritom koriste navedeni su u nastavku:

Određivanje linjskog otpora dionice:

$$R = \frac{\lambda \cdot \rho_w \cdot w^2}{2 \cdot d_u} \text{ [Pa/m]} \quad (9.3)$$

gdje je:

λ – koeficijent trenja (0,02-0,04)

ρ_w – gustoća ogrjevne vode [kg/m^3]

w – brzina vode u cijevi [m/s]

d_u – unutarnji promjer cijevi [m].

Određivanje lokalnih otpora dionice:

$$Z = \zeta \frac{\rho_w \cdot w^2}{2} \text{ [Pa]} \quad (9.4)$$

gdje je:

ζ – koeficijent lokalnih otpora [7], [16].

Rezultati proračuna linijskih otpora nalaze se u prilozima, a tablici 9.3. prikazani su rezultati proračuna pada tlaka za krug ventilokonvektora.

Tablica 9.3. Unos podataka za izračun koeficijenata lokalnih otpora za svaku dionicu

br. dionic e	DN/ \emptyset	Protok	Zapor. ventili	ksi Z vent. ζ	Nepov. ventili	ksi N vent. ζ	Koljena i T kom.	ksi koljena i T kom. ζ	ζ
[-]	[-]	[m ³ /h]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
1	35 mm	0,79	4	6	1	4	8	1,5	40
2	18 mm	0,22	2	2	0	0	4	3,5	18
3	28 mm	0,57	0	5	0	0	12	2	24
4	22 mm	0,19	2	2	0	0	4	1,75	11
5	28 mm	0,38	0	5	0	0	2	1,5	3
6	22 mm	0,19	2	2	0	0	4	1,75	11
7	22 mm	0,19	0	5	0	0	2	1,5	3
8	22 mm	0,19	2	2	0	0	4	1,75	11
9	80	17,30	4	4,5	1	6	8	1	32

Tablica 9.4. Unos osnovnih podataka za proračun

Dionica	Krug	Srednja temp. ogrij. medija t, [°C]	Protok ogrjevnog medija Q, [m ³ /h]	Koef. lok. ζ	Duljina dionice, [m]	Materijal cijevi	Nazivni otvor, DN
1	VK	40	0,79	40	52	Bakar	35 mm
2	VK	40	0,22	18	3,8	Bakar	18 mm
3	VK	40	0,57	24	46,6	Bakar	28 mm
4	VK	40	0,19	11	7	Bakar	22 mm
5	VK	40	0,38	3	9,8	Bakar	28 mm
6	VK	40	0,19	11	7	Bakar	22 mm
7	VK	40	0,19	3	8,2	Bakar	22 mm
8	VK	40	0,19	11	7	Bakar	22 mm
9	Inercijski spremnik	40	17,30	32	8	Čelik	NO 80

Tablica 9.5. Rezultati za određivanje ukupnog pada tlaka u pojedinoj dionici


Dionica	ϕ	Protok	DN	w	r	I	R=r x I
1	4,592972	0,79	35 mm	0,27	33,75	52	1,755134
2	1,279056	0,22	18 mm	0,30	98,55	3,8	0,374482
3	3,313917	0,57	28 mm	0,32	61,68	46,6	2,874103
4	1,104639	0,19	22 mm	0,17	29,56	7	0,20692
5	2,209278	0,38	28 mm	0,22	30,67	9,8	0,300598
6	1,104639	0,19	22 mm	0,17	29,56	7	0,20692
7	1,104639	0,19	22 mm	0,17	29,56	8,2	0,242392
8	1,104639	0,19	22 mm	0,17	29,56	7	0,20692
9	100,5803	17,30	NO 80	0,90	96,82	8	0,774547

Tablica 9.6. Određivanje ukupnog pada tlaka u dionicama

ζ	Z	R+Z	Δp_{ost}	Δp_{bal}	Δp_{uk}
40	1,48	3,23	4	19,14	26,37
18	0,82	1,20	3,5	5,36	10,06
24	1,24	4,11			4,11
11	0,17	0,37	2	4,8	7,17
3	0,07	0,37			0,37
11	0,17	0,37	2	4,17	6,54
3	0,05	0,29			0,29
11	0,17	0,37	2	3,66	6,03
32	12,83	13,60	2		15,60

Nakon što je određen pad tlaka za svaku dionicu, potrebno je detektirati koji put(kombinacija dionica) ogrjevnog medija ima najveći pad tlaka. Na taj način je detektiran pad tlaka kojeg je potrebno postići u svim ostalim putevima medija koristeći se balansirajućim ventilima.

Na slici 9.2, prikazana je shema kruga razdjelnika grijanja od koje se snabdijevaju četiri ventilokonvektora.



Slika 9.2. Shematski prikaz spajanja cjevovoda za napajanje ventilokonvektora

Na slici 9.2 prikazan je razvod kruga grijanja preko ventilokonvektora. Na razvodu su označene i dionice polaza tople vode do potrošača, a povrat iz potrošača ima isti redni broj dionice jer se radi o istim protocima samo niže temperature. Dionicu 8 nije trebalo dodavati ali zbog lakšeg snalaženja i dosljednosti logike upisivanja u tablicu ipak je dodana na cjevovod. Logičkim zaključivanjem, najveći pad tlaka bi se trebao javiti na cjevovodu do najdaljeg ventilokonvektora, no to treba dokazati proračunom.

Tablica 9.7. Pad tlaka cjevovoda za svaki ventilokonvektor u krugu

dionice	Δp [kPa]
1,2	9,75
1,3,4	10,31
1,3,5,6	10,94
1,3,5,7,8	11,45

Nakon detektiranja najvećeg pada tlaka za cjevovod pojedinog ventilokonvektora, pristupamo određivanju balansirajućih ventila koji će izjednačiti pad tlaka u svakoj grani pojedinog kruga.

9.3. Odabir balansirajućih ventila pojedinoj grani cijevnog razvoda

U nekim krugovima, kao što su krug PTV-a, krug grijača KK, krug izmjenjivača topline za bazen, itd. balansiranje nije potrebno jer se radi o jednom potrošaču, te protok kroz njega ovisi samo o karakteristikama pumpe i cjevovoda. Zbog toga odabir balansirajućih ventila biti će potreban samo za krugove koji se granaju, tj. koje imaju više potrošača, kao što su krug ventilokonvektora, i podnog grijanja.

Kada je određen najveći pad tlaka za cjevovod do pojedinog potrošača (u ovom slučaju ventilokonvektora), potrebno je pronaći odgovarajući model balansirajućeg ventila koji svojim dimenzijama odgovara protoku i potrebnom padu tlaka za dan slučaj. Odabir odgovarajućeg balansirajućeg ventila obavit će se u softveru tvrtke IMI Hydronic.

U softveru se odabire vrsta balansirajućeg ventila koji je potreban, protok kroz ventil i potreban pad tlaka na ventilu. Za skup dionica s najvišim padom tlaka u krugu ventilokonvektora upisuju se vrsta ventila i protok vode kroz njega, nakon čega softver daje najmanji pad tlaka na balansirajućem ventilu, tj. pad tlaka kad je ručka ventila na poziciji 10 (100% otvorenosti). Sada se taj minimalni pad tlaka na ventilu pribraja ukupnom izračunatom padu tlaka za skup dionica odabranog ventilokonvektora. Dobivamo ukupni pad tlaka za dio cjevovoda pojedinog potrošača koji treba postići u svakom skupu dionica istog kruga (u ovom slučaju, kruga ventilokonvektora). Za postizanje navedenog pada tlaka potrebno je znati padove tlaka svih skupova dionica (tablica 9.8) promatranog kruga, te ih oduzeti od već izračunatog najvećeg

pada tlaka. Dobivamo razliku u tlaku koju treba nadomjestiti balansirajućim ventilom tako da za svaki ventil posebno upisujemo protok vode i pad tlaka koji nam je potreban.

Tablica 9.8. Pad tlaka za svaki skup dionica nakon ugradnje odabiranih balansirajućih ventila

dionice	Postojeći pad tlaka bez balansirajućeg ventila [kPa]	potreban pad tlaka na ventilu [kPa]	Model ventila	Prednamještanje ventila/okretaji	Pad tlaka nakon ugradnje balansirajućeg ventila [kPa]
1,2	9,75	5,36	TBV-CM 15NF	9,25	15,11
1,3,4	10,31	4,8	TBV-CM 15NF	8,75	15,11
1,3,5,6	10,94	4,17	TBV-CM 15NF	9,5	15,11
1,3,5,7,8	11,45	3,66	TBV-CM 15NF	10	15,11


U tablici 9.8. je najmanji pad tlaka na balansirajućem ventilu pri nazivnom protoku vode jednak 3,66 kPa. Ta se vrijednost odnosi na ventil koji je u potpunosti otvoren ali je ugrađen radi potpune regulacije sustava, tj. mogućosti paljenja ili gašenja pojedinog ventilokonvektora. Ugradnjom ostalih balansirajućih ventila u cjevovod potrošača omogućeno je izjednačavanje pada tlaka ostalih skupova dionica u krugu ventilokonvektora. U zadnjem stupcu nalazi se ukupni pad tlaka za svaki skup dionica, s obzirom da je za svaki skup jednak, krug ventilokonvektora je izbalansiran.

Tablice s rezultatima drugih krugova nalaze se u prilozima, a za sve je korišten isti postupak.

9.4. Proračun padova tlaka u pojedinim cirkulacijskim krugovima

Kako bi se mogle odabrati cirkulacijske pumpe za pojedine cirkulacijske krugove potrošača, potrebno je izračunati ukupni pad tlaka za svaki krug. Dosadašnji proračuni nisu uzeli sve otpore strujanju, pa će u ovom potpoglavlju ti dodatni otpori biti uzeti u obzir kako bi se proračunali ukupni padovi tlaka.

Prvi dodatni pad tlaka koji nije toliko značajan i ne javlja se u svakom krugu, već samo u krugovima ventilokonvektora i podnog grijanja, je pad tlaka na preklopnom troputnom ventilu.



Slika 9.3. Shema troputnih prekretnih ventila

Taj ventil, ovisno o kojoj se sezoni radi (grijanje ili hlađenje), usmjerava pripremljenu toplu, odnosno hladnu vodu prema ogrjevnim, odnosno rashladnim tijelima. Pošto njegova svrha nije da fino regulira miješanje protoka dvaju struja, njegov autoritet nije bitan te se veličina ventila odabire prema dimenziji cijevi na kojoj se on nalazi. U ovom slučaju potrebno je odabrati tri prekretna ventila dimenzija $2 \times G1\frac{1}{4}''$ i $1 \times G1\frac{1}{2}''$. Najveći otpor koji se na njima iznosi:

- krug ventilokonvektora $G1\frac{1}{4}''$ ($\Delta p=0,65$ kPa).
- krug podno-S $G1\frac{1}{4}''$ ($\Delta p=0,7$ kPa).
- krug podno 0-1 $G1\frac{1}{2}''$ ($\Delta p=2,5$ kPa).

Osim prekretnih ventila, u svaki cirkulacijski krug potrošača su ugrađeni truputni regulacijski ventili koji reguliraju polaznu temperaturu vode u pojedinom krugu.temperaturu polaza u pojedini granu. Odabir tih ventila napravljen je u potpoglavlju 9.1., te su tamo određeni i padovi tlaka na njima.

Osim navedenih, u ukupne otpore strujanju potrebno je ubrojiti i otpore u spojnom cjevovodu između razdjelnika/sabirnika i inercijskih spremnika. Drugi dodatni pad tlaka je sa druge strane razdjelnika/sabirnika, tj. cjevovod koji vodi do inercijskog spremnika. Na cjevovodu se nalazi i armatura tako da za ukupni pad tlaka u krugu inercijskog spremnika je potrebno odrediti linijske i lokalne gubitke.

Svaka pumpa koja svojim radom ostvaruje cirkulaciju medija kroz svoj krug, vodu uzima iz razdjelnika, vraća je u sabirnik, te istu količinu vode cirkulira kroz inercijski spremnik pripadajućeg kruga (grijanja ili hlađenja). To je svojstvo u ovom sustavu zajedničko svakoj pumpi razdjelnika grijanja i hlađenja. Pad tlaka koji se zbog razdjelnika, sabirnika i inercijskog spremnika dodaje odgovarajućoj dionici cjevovoda, iznosi za svaki element 2 kPa. Dionici 1 će se tako pribrojiti 4 kPa (2 kPa za razdjelnik i 2 kPa za sabirnik), te dionici inercijskog spremnika će se pribrojiti 2 kPa.

Tablica 9.9. Podaci za izračun koeficijenata lokalnih otpora za krug inercijskog spremnika

br.	DN	Protok	Zaporni ventili	ksi Z vent. ζ	Nepov. ventili	ksi N vent. ζ	Koljena	ksi koljena ζ	ζ
9	80	17,30	4	4,5	1	6	8	1	32

Tablica 9.10. Podaci za određivanje ukupnog pada tlaka u krugu inercijskog spremnika

Dionica	Φ [kW]	Protok [m ³ /h]	DN	w [m/s]	r [Pa/m]	l [m]
9	100,58	17,30	NO 80	0,90	96,82	8

Tablica 9.11. Rezultati određivanja ukupnog pada tlaka u krugu inercijskog spremnika

R=r x l [kPa]	ζ	Z [kPa]	R+Z [kPa]	Δp_{ost} [kPa]	Δp_{uk} [kPa]
0,774547	32	12,83	13,60	2	15,60

Tablice izračuna ukupnih padova tlaka za grane grijanja i hlađenja nalaze se u prilozima. A krajnji rezultati su prikazani u sljedećoj tablici.

Tablica 9.12. Rezultati ukupnih padova tlaka za pojedine cirkulacijske krugove grijanja

PTV	KK GR	FC	PODNO S	PODNO 01	UB	VB
Δp [kPa]						
26,07	42,45	37,66	46,43	52,71	34,46	54,01
15,60	15,60	37,66	46,43	52,71	15,60	15,60
		37,66	15,60	52,71		
		37,66		52,71		
		15,60		52,71		
				15,60		
41,64	58,06	53,26	62,03	68,32	50,07	69,61

9.5. Odabir cirkulacijskih pumpi pojedinih krugova grijanja

Za odabir pumpi potrebni su podaci o padu tlaka koji pumpa mora savladati, i protoka.

Tablica 9.13. Odabir pumpi za cirkulacijske krugove sustava grijanja


DN	Temp.	Opis	Oznaka	Protok	Pad tlaka	Model	Snaga
[-]	[°C]	[-]	[-]	[m³/h]	[kPa]	[-]	[W]
32	45	PTV	C11	2,24	41,64	Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 16	60
20	45	KK Grijач	C12	1,05	58,06	Stratos PICO 25/0,5-8	50
25	40	Ventilokonvektori	C13	0,79	53,26	Stratos PICO 15/0,5-6	30
25	40	Podno Suteren	C14	1,06	62,03	Stratos PICO 25/0,5-8	50
32	40	Podno Kuća	C15	2,19	68,32	Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 16	90
25	45	Izmjenjivač UB	C16	2,08	50,07	Stratos MAXO 30/0,5-8	70
50	45	Izmjenjivač VB	C17	8,93	69,61	Stratos MAXO 40/0,5-8	200
40		Prazno	/				

9.6. Odabir troputnih ventila i cirkulacijskih pumpi u krugu dizalice topline

Za potrebe cirkulacije medija iz dizalice topline do inercijskog spremnika koristi se jedna cirkulacijska pumpa za svaki krug. U svakom krugu se prije inercijskog spremnika nalaze i po jedan troputni regulacijski mješajući ventil koji ima svrhu održavati stalnu razliku temperature između polaza i povrata u izmjenjivač dizalice topline.

Na temelju proračuna koji su provedeni kao u potpoglavlju 9.1 odabrani su troputni regulacijski ventili DN32 za krug hlađenja, te DN 50 za krug grijanja.

Pumpe su odabrane prema protoku vode i padu tlaka u cjevovodu računatom kao u potpoglavlju 9.4, te su odabrane pumpe Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16 za krug hlađenja, te Stratos MAXO 50/0,5-6 PN6/10 za krug grijanja.



Slika 9.4. Shematski prikaz dijela cjevovoda uz dizalicu topline

10. DIMENZIONIRANJE I ODABIR EKSPANZIJSKE POSUDE

Pravilno dimenzioniranje ekspanzijskih posuda u sustavu grijanja od velikog je značaja. Promjenom temperature volumen vode se povećava što može uzrokovati porast tlaka u zatvorenom sustavu centralnog grijanja. Ekspanzijska posuda ima mogućnost da to širenje volumena vode preuzme u posudu. U posudi se nalazi membrana koja je s druge strane napunjena dušikom. Kako se volumen vode širi, voda ulazi u posudu te pritiskom na membranu smanjuje volumen dušika tj. komprimira ga. Kada se voda ohladi, volumen joj se smanjuje te se dušik u posudi dekomprimira i zauzima prostor kojeg je zauzimala voda.

10.1. Proračun volumena ekspanzijskih posuda prema DIN 4807

U sustavu su postavljene dvije ekspanzijske posude kojima je proraču volumena napravljen prema DIN 4807.

Volumen ekspanzijske posude računa se prema izrazu (10.1.):

$$V_n = (V_e + V_v) \frac{p_e + 1}{p_e - p_0} \quad (10.1)$$

dje je:

V_n – nazivna zapremnina ekspanzijske posude [l]

V_e – zapremnina širenja vode [l]

V_v – zapremnina zapremnina hladne vode u ekspanzijalnoj posudi za radni tlak sustava(najmanje 0,5% ukupne zapremnine V_A) [l]

p_e – krajnji pritisak sustava [bar]

p_0 – pretpritisak [bar].

Povećanje volumena vode uslijed porasta temperature iznosi:

$$V_e = \frac{V_A \cdot n}{100} \quad (10.2)$$

gdje je:

V_A – ukupna zapremnina vode u postrojenju [l]

n – postotno širenje vode zbog zagrijavanja u odnosu na 10°C [l].

Krajnji pritisak sistema se računa sljedećim izrazom (10.3.):

$$p_e = p_{sv} - dp_A \quad (10.3)$$

gdje je:

p_{sv} – tlak otvaranja sigurnosnog ventila [bar]

dp_A – razlika radnih tlakova [bar].

Predpritisak iznosi:

$$p_0 = p_{stG} + p_D \quad (10.4)$$

gdje je:

p_{stG} – statički pritisak na priključku ekspanzijske posude [bar]

p_D – za sustave temperature vode ispod 100°C $p_D = 0$

Statički pritisak na priključku ekspanzijske posude:

$$p_{stG} = \frac{h_G}{10}; h_G > h \quad (10.5)$$

gdje je:

h_G – visinska razlika između priključnog nastavka ekspanzijske posude sa membranom pod pritiskom i najviše točke sustava centralnog grijanja [m]

h – statička visina sustava [m].

Tablica 10.1. Ulazni podaci za proračun ekspanzijske posude

KK	Va [l]	Glycol [-]	Tmin	Gustoća1	Tmax	Gustoća2	Širenje [%]
GR	1622,3	0,2	10	1016	50	1014	0,01195
HL	685,4	0,2	10	1016	20	1004	0,00197

Tablica 10.2. Rezultati proračuna volumena ekspanzijskih posuda

V_e	V_v	p_{sv}	$d p_A$	h_G	p_D	p_e	p_{stg}	p_0	$V_n [l]$
19,39	8,11	3,50	0,50	8,00	0,00	3,00	1,00	1,00	55,00
1,35	3,43	3,50	0,50	8,00	0,00	3,00	1,00	1,00	9,56

Odabrane posude su ELBI ERCE 801 i ELBI ERCE 121.

11. TEHNIČKI OPIS SUSTAVA

Grijanje prostora izvodi se preko sustava podnog grijanja, ventilokonvektora i kupaonskih električnih grijajućih elementa. Hlađenje prostora izvedeno je sustavom podnog hlađenja (kroz instalaciju podnog grijanja prolazi rashladna voda), zidnog hlađenja i ventilokonvektorima. Priprema PTV-a je riješena spremnikom od 750 l grijanim cijevnim izmjenjivačem. Regulacija temperature vrši se preko zidnih upravljača koji kontroliraju temperaturu sobe u kojoj su montirani. Kao izvor toplinske, odnosno rashladne energije, izvan objekta je smještena dizalica topline zrak-voda, proizvod kao Mitsubishi Climaveneta i-NX-Q-0252P. Dizalica topline je predviđena za vanjsku ugradnju, sa dva kondenzatora od kojih je jedan hlađen zrakom, a jedan vodom, sa visokoučinkovitim i ekološki prihvatljivim freonom R410A. Ogrjevni/rashladni medij u instalaciji je voda-glikol (20%).

11.1. Dizalica topline

Projektom je predviđeno centralno grijanje i hlađenje objekta u kojem je osnovna toplinska i rashladna energija osigurana pomoću dizalice topline zrak/voda. Sustav se sastoji od vanjske jedinice u monoblok izvedbi, tj. uz vanjsku jedinicu ne dolaze unutarnje jedinice. Na dizalici topline postoje 4 priključka cijevi, tj. 2 kruga (krug hlađenja i krug grijanja). Svaki krug je povezan sa pripadajućim inercijski spremnikom preko čeličnog cjevovoda. Cirkulacija vode u primarnom krugu između dizalice topline i inercijskog spremnika osigurana je pomoću odgovarajuće cirkulacijske pumpe koja je ugrađena u cjevovod u prostoru strojarnice. Cirkulacija vode u sekundarnom krugu omogućena je pomoću sekundarnih cirkulacijskih crpki.

11.2. Cijevna mreža sustava

Razvod od inercijskog spremnika do pripadajućeg razdjelnika i sabirnika je zbog svoje veličine (DN80 i DN50) izrađen od čeličnih cijevi. Nakon glavnih razdjelnika i sabirnika cjevovod je izведен od bakrenih cijevi prema HRN C.D5.500-1972, 501-1973. Razvod sustava grijanja i hlađenja vodi se u podu do razdjelnika podnog, zidnog sustava te se posebna grana za napajanje ventilokonvektora grana na svakome posebno. Odzračivanje mreže riješeno je ugradnjom elemenata za odzračivanje na najvišim mjestima instalacije, odnosno automatskim odzračnicima ugrađenim u uređaju i u razdjelnim ormarićima, te ugradnjom odzračnog lončića na najvišoj točki cijevnog razvoda. Sve prodore cijevi iz zidova i podova treba riješiti sa

metalnim ukrasnim rozetama zaštićenim antikorozivnom zaštitom. Toplinski cjevovodi izoliraju se izolacijom proizvod kao Armaflex XG, debljine 13 mm ili 19 mm.

11.3. Podno grijanje

Predviđeno podno grijanje s polaznim vodom temperature max. 40 °C i povratom 35 °C, projektirano je da zadovolji toplinske potrebe za grijanjem prostora i za održavanje ugodne temperature poda od maksimalno 29 °C. Podno grijanje se izvodi iz Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 PE-Xa cijev s EVOH. Cijevi su otporne na difuziju kisika prema DIN 4726 i DIN 4729. Osnovni razvod cjevovoda podnog grijanja do razdjelnika izведен je iz bakra obloženog izolacijom kao armafлекс tip XG debljine d = 19 mm. Cijevi krugova podnog grijanja polazu se na izravnatu podlogu prema nacrtu u nacrtnoj dokumentaciji. Uz sve zidove prostorije kao i između pojedinih krugova ugrađuju se rubne izolacijske trake izrađene od ekspandiranog polietilena. Prvo zagrijavanje se vrši polaznom temperaturom vode od 25 °C, koja se mora održavati naredna tri dana, a nakon toga se polazna temperature vode podešava na maksimalnu vrijednost. Instalacija podnog grijanja ima primarnu regulaciju temperature u strojarnici te lokalnu regulaciju preko ugrađenih termostata koji upravljaju termičkim glavama pojedinog kruga grijanja.

11.4. Podno i zidno hlađenje

Hlađenje se osim ventilotokonvektorima izvodi i proticanjem hladne vode kroz instalaciju podnog grijanja, te preko dodatne instalacije zidnog hlađenja. Kroz instalaciju podnog grijanja koja je opisana u prethodnom potpoglavlju, u režimu hlađenja, protjeće veća količina vode za koju se regulacija mijenja. Zidno hlađenje izvedeno je preko sustava instalacije uponor fix na podkonstrukciji od opeke. U vodilice pričvršćene na zid postavljaju se cijevi te se daje prva ruka žbuke na koju dolazi mrežica. Sada se na mrežicu postavlja završna žbuka. Sve ostalo je isto kao i kod podnog grijanja.

11.5. Ventilotokonvektori

Za dogrijavanje (zimi) i hlađenje prostora (ljeti) predviđena je upotreba ventilotokonvektora. Ventilotokonvektori su predviđeni ugradbene podne i zidne izvedbe. Projektiran je dvocijevni sustav grijanja/hlađenja, odnosno zimi ventilotokonvektori mogu po potrebi raditi u režimu grijanja, a ljeti u režimu hlađenja. Toplinska ili rashladna energija se s vode na prostorni zrak

prenosi preko izmjenjivača topline izrađenih iz bakrenih cijevi s aluminijskim lamelama. Uređaj radi isključivo s optočnim zrakom, a cirkulacija zraka je prisilna i osigurava se ventilatorom. Željena unutarnja temperatura prostorije bira se na sobnom termostatu i regulira se automatski. Svi električni priključci su smješteni u električnoj kutiji. Cijevni razvod između ventilokonvektora i razdjelnika/sabirnika predviđen je iz bakrene cijevi s izolacijom tip kao Armaflex XG. Cijevni razvod je dimenzioniran u ovisnosti o kapacitetu uređaja, odnosno protoku vode.

11.6. Ventilacija

Ventilacija je potrebna u djelu *wellnessa* u kojem postoji potreba za odvodnjom ishlapljene vode unutarnjeg bazena. Razvod ventilacije izведен je okruglim kanalima gdje god je to bilo moguće, a ostalo je izvedeno s pravokutnim kanalima. Na kanalima su postavljene regulacijske zaklopke gdje je bilo potrebno, a za dodatnu regulaciju koriste se zaklopke na otvorima kanala. Na glavni dovodni i odsisni kanal postavljeni su prigušivači buke tako da na prvoj rešetki buka ne dostiže 35 dB, te su postavljene požarne zaklopke na zid između požarnih zona. Cijeli sustav pogoni klima-komora Topvex TC35-R-HWH-B, kompaktna klima-komora koja dobavlja 1980 m³/h, te ima otvore za ventilacijske kanale na gornjoj strani kućišta što u strojarnici štedi prostor. Klima-komora je opremljena s pločastim izmjenjivačem topline zrak-zrak, te izmjenjivačima voda-zrak koji se ne koriste za grijanje prostora *wellnessa*, već za grijanje/hlađenje dovodnog zraka na temperaturu jednaku temperaturi zraka *wellnessa*.

11.7. Način regulacije

Dizalica topline isporučuje se s modulom koji ima mogućnost komunikacije pomoću protokola kao što su ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, LonWorks. Krugovi podnog grijanja opremljeni su termopogonima za regulaciju temperature i zatvaranja protoka kod stanja mirovanja. Regulator prima signale od sobnih termostata i senzora za kontrolu termopogona te po potrebi zatvara pojedine krugove, kada su svi krugovi zatvoreni, ili svi termostati ugašeni regulator daje signal pumpi da stane. Ventilokonvektori su opremljeni balansirajućim ON/OFF ventilima, univerzalni sobni termostat upravlja radom ventilokonvektora te kod zadovoljavanja temperature ili gašenja uređaja na upravljaču, zatvara i prolazni balans ventil. Kada su svi ventilokonvektori isključeni i zatvoreni prolazni ventili pumpa ventilokonvektorskog grijanja prima signal da stane.

12. ZAKLJUČAK

Zadatak ovog diplomskog rada bio je napraviti projekt strojarskih instalacija kuće za odmor što je uključilo instalacije za grijanje i hlađenje cijelokupnog objekta, ventilaciju djela objekta, te grijanje vanjskog i unutarnjeg bazena. Proračunom se utvrdilo da zbog pripreme PTV-a i grijanja unutarnjeg bazena, cijele godine postoji potreba za ogrjevnim energijom. Kako se svake ljetne sezone javlja i potreba za hlađenjem, u isto vrijeme na istom objektu postoji potreba za grijanjem i hlađenjem. Idealna dizalica topline za ovaj slučaj bit će ona koja može odjednom hladiti i grijati pa se takva i odabrala za snabdijevati ovaj sustav.

LITERATURA

- [1] Tehnički propis o racionlanoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, (»Narodne novine«, broj 128/15, 70/18, 73/18 i 86/18)
- [2] Rudolf Jauschowetz: Herz sustavi toplovodnog grijanja hidraulika, Herz Armaturen, Beč 2004.
- [3] Guide to HVAC Design – sa interneta, <https://www.brighthubengineering.com/hvac>
- [4] Priručnik za energetsko certificiranje zgrada 1 i 2, s interneta, <https://www.enu.hr/wp-content/uploads/2016/03/Priru%C4%8Dnik-za-energetsko-certificirane-zgrada.pdf>, 2022.
- [5] Ražnjević, K: Termodinamičke tablice, narodna tehnika hrvatske-Zagreb "Svijetlost"- Sarajevo
- [6] Pravilnik o sanitarno - tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta, te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (»Narodne novine«, broj 59/2020)
- [7] Recknagel-Sprenger-Schramek-Čeperković: Grejanje i klimatizacija, Građevinska knjiga Beograd 1984.
- [8] Proklima – VDI POOL web aplikacija, s interneta, <http://apps.proklima.hr/>
- [9] Gregurić, A: Smjernice za projektiranje i izradu niskotlačnih limenih kanala za ventilaciju i klimatizaciju, Zagreb
- [10] Online alat za dimenzioniranje kanala, na internetu, <https://www.calculduct.com/circ-si>
- [11] Systemair – web aplikacija, s interneta, <https://configurator.systemair.com/>
- [12] Projektiranje podnog grijanja, na internetu, <https://hr.muisconstruction.com>
- [13] Kampmann – web aplikacija, na internetu, <https://www.kampmanngroup.com/>
- [14] Katalog proizvođača Viessmann, 2022.
- [15] Katalog proizvođača Danfoss, 2022.

[16] Labudović B., Paić Z., Vuk R.: Priručnik za grijanje, Energetika marketing, Zagreb, rujan 2005.

[17] Algoritam za proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora zgrade prema HRN EN ISO 13790“, ažurirano u ožujku 2014. godine

[18] Uponor Product Catalogue, Sigurnisni sustavi isporuke pitke vode i energetske učnikovitosti površinskog grijanja i hlađenja, 2016.

[19] Galović A., Termodinamika 2, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2014

SAŽETAK

U ovom radu napravljen je projekt strojarskih instalacija kuće za odmor koji uključuje grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu PTV-a, grijanje vanjskog i unutarnjeg bazena. Kuća se nalazi u mjestu Fabci, kraj Poreča.

Glavni izvor toplinske energije je dizalica topline zrak-voda smještena u blizini kuće, koja ima mogućnost istovremene i nezavisne proizvodnje hladne i tople vode, ovisno o potrebama sustava. Potreba za grijanjem i hlađenjem javlja se za vrijeme ljetnih mjeseci kada je osim hlađenja objekta potrebno grijanje vanjskog i unutarnjeg bazena, te priprema PTV-a.

Grijanje prostora izvedeno je preko sustava podnog grijanja, ventilokonvektora i kupaonskih električnih grijajućih elementa. Hlađenje prostora izvedeno je sustavom podnog hlađenja za koje se koristi instalacija podnog grijanja, zidnog hlađenja i ventilokonvektorima. Priprema PTV-a odvija se u spremniku od 750 l grijanim cijevnim i električnim grijajućim elementom. Regulacija temperature vrši se preko zidnih upravljača koji kontroliraju temperaturu sobe u kojoj su montirani.

Ventilacija je potrebna u djelu podruma u kojem se nalazi unutarnji bazen, te u kojem postoji potreba za odvodnjom ishlapljene vode unutarnjeg bazena. Razvod ventilacije izведен je okruglim kanalima gdje god je to bilo moguće, a ostalo je izvedeno s pravokutnim kanalima.

Ključne riječi: grijanje, hlađenje, PTV, ventilacija, dizalica topline, bazen.

SUMMARY

In this thesis, the project of the mechanical installations of the holiday home was elaborated, which includes the project of heating, cooling, ventilation, preparation of domestic hot water, outdoor and indoor pool heating. The house is located in the village of Fabci, near Poreč.

The main source of thermal energy is an air-water heat pump located near the house, which has the possibility of simultaneous and independent production of cold and hot water, depending on the needs of the system. The need for heating and cooling arises during the summer months when, in addition to cooling the building, heating of the outdoor and indoor swimming pools is required, as well as the preparation of DHW.

The space is heated through a floor heating system, fan coils and bathroom electric heaters. The space is cooled by a floor cooling system, wall cooling system and fan coils. The preparation of DHW takes place in a 750 l tank heated by a pipe and electric heater. Temperature regulation is done via wall controllers that control the temperature of the room in which they are installed.

Ventilation is required in the part of the basement where the indoor pool is located, and where there is a need to drain the evaporated water from the indoor pool. The ventilation distribution was made with round ducts wherever possible, and the rest was made with rectangular ducts.

Key words: heating, cooling, DHW, ventilation, heat pump, swimming pool.

POPIS OZNAKA I KRATICA

$\Phi_{T,i}$ – transmisijski gubici topline prostorije, W

$\Phi_{V,i}$ – ventilacijski gubici topline prostorije, W

$H_{T,ie}$ – koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka prema okolici, W/K

$H_{T,iue}$ – koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka prema negrijanim prostorijama, W/K

$H_{T,ig}$ – koeficijent transmisijskoga gubitka topline od grijana prostora prema tlu, W/K

$H_{T,ij}$ – koeficijent transmisijskoga gubitka topline od grijana prostora prema susjednom prostoru grijanom na nižu temperaturu, W/K

$\Theta_{int,i}$ – temperatura prostorije, °C

Θ_e – vanjska projektna temperatura – nacionalni dodatak, °C

$H_{V,i}$ – koeficijent ventilacijskog toplinskog gubitka, W/K

\dot{Q}_{un} – unutarnje toplinsko opterećenje, W

\dot{Q}_{vanj} – vanjsko toplinsko opterećenje, W

\dot{Q}_{os} – toplina koju odaju osobe, W

\dot{Q}_{ras} – toplina koju odaju rasvjetna tijela, W

\dot{Q}_{SUO} – toplina koju odaju strojevi, uređaji i oprema, W

$\dot{Q}_{u,zid}$ – toplina dovedena iz susjednih prostorija ili podzemlja provođenjem i konvekcijom kroz unutarnji zid, strop ili pod, W

\dot{Q}_{prol} – toplina koju odaju predmeti pri prolasku kroz prostoriju, W

\dot{Q}_{ost} – ostali izvori topline (npr. razni procesi, biljke i sl.), W

\dot{Q}_{v_zid} – toplina dovedena iz okolice provođenjem i konvekcijom kroz vanjski zid, W

\dot{Q}_{proz_konv} – toplina dovedena iz okolice provođenjem i konvekcijom kroz ostakljene plohe, W

\dot{Q}_{proz_zr} – toplina dovedena iz okolice zračenjem kroz ostakljene plohe, W

\dot{Q}_{vent} – toplina dovedena uslijed prirodne ventilacije (npr. kroz zazore), W

Q_{Tr} – izmjenjena toplinska energija transmisijom za proračunsku zonu, kWh

Q_{Ve} – potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju za proračunsku zonu, kWh

$\eta_{H,gn}$ – faktor iskorištenja toplinskih dobitaka [-]

Q_{int} – unutarnji toplinski dobici zgrade (ljudi, uređaji, rasvjeta), kWh

Q_{sol} – toplinski dobici od sunčeva zračenja, kWh

$\eta_{C,ls}$ – faktor iskorištenja toplinskih gubitaka kod hlađenja [-]

Q_{Tr} – izmjenjena toplinska energija transmisijom za proračunsku zonu, kWh

Q_{Ve} – potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju za proračunsku zonu, kWh

V_{baz} – volume bazena, m³

F_{baz} – površina bazena, m²

F_{opl} – oplošje bazena, m²

ϑ_w – temperatura vode u bazenu, °C

ϑ_{vl} – temperatura vlažnog termometra za stanje okolnog zraka, °C

ϑ_g – korekcijska temperatura graničnog područja vode u bazenu, °C

σ – koeficijent ishlapljivanja, kg/m²h

w – brzina vjetra, m/s

W – količina ishlapljene vode, m/s

x_g – apsolutna vlažnost graničnog sloja, g/kg

x_0 – apsolutna vlažnost okolnog zraka, g/kg

Q_σ – odvođenje topline ishlapljivanjem, kJ/kg

r_{ϑ_g} – toplina ishlapljivanja, kJ/kg

α – koeficijent prijelaza topline, W/m²K

c_p – specifični toplinski kapacitet zraka, kJ/kgK

Q_α – toplina odvedena konvekcijom, W/m²K

ϑ_{zr} – temperatuta zraka, °C

q_{zr} – specifična toplina odvedena zračenjem, W/m²

ε – emisijski koeficijent [-]

C_C – konstanta zračenja crnog tijela [W/m²K⁴]

T_g – korekcijska temperatuta graničnog područja vode u bazenu, K

T_0 – temperatuta okolnog zraka, K

ϑ_{zem} – temperatuta na traženoj dubini tla, °C

ϑ_{zr} – prosječna temperatuta okolnog zraka, °C

ϑ_{amp} – amplituda promjene površinske temperature tla, °C

D – dubina tla, m

a – temperatuma difuzivnost tla, cm²/s

n_{tren} – trenutni redni broj dana u godini, (-)

n_{min} – redni broj dana u godini s minimalnom površinskom temperaturom, (-)

ϑ_T – temperatuta na traženoj dubini tla, °C

k – koeficijent prolaza topline, W/m²K

ϑ_{zem} – temperatuta zemljišta koje okružuje bazen, °C

\dot{m}_{svj} – maseni protok svježe vode dovedene u bazen, kg/s

V_{svj} – volumen dnevno dovedene svježe vode, m^3

ρ_w – gustoća vode, kg/m^3

t_R – dnevno radno vrijeme bazena, h

Φ_{dob} – iskorištena toplina apsorpcijom Sunčevog zračenja, kW

a – faktor apsorpcije, (–)

\dot{G} – dozračena sunčeva energija na vodoravnu plohu, W/m^2

Z – broj dana u mjesecu, –

t_S – efektivni sati sijanja sunca dnevno, h

V_{pros} – volumen prostorije, m^3

V_{izmj} – broj izmjene volumena u jednom satu, h^{-1}

Δp – pad tlaka, Pa

ζ – koeficijet otpora, (–)

β – autoritet ventila, (–)

Δp_V – pad tlaka kroz potpuno otvoreni ventil, Pa

Δp_{UK} – ukupni pad tlaka u promatranom djelu cijevnog razvoda, Pa

Δp_{KPP} – pad tlaka za krug promjenjivog protoka, Pa

\dot{V} – volumni protok kroz potpuno otvoreni ventil, m^3/h

t_s – vrijeme odgode paljenja dizalice topline, s

Q – toplina predana hlađenjem vode za $\Delta\vartheta = 5^\circ\text{C}$, J

Φ_{DT} – nazivna snaga dizalice topline, kW

m – potrebna količina vode za $\Delta\vartheta = 5^\circ\text{C}$, kg

\dot{V}_{PTV} – potrošnja vode u jednom stau, [l/h]

\dot{V}_{uk} – ukupna potrošnja PTV-a u jednom danu, l/dan

c_{pw} – toplinski kapacitet vode, kJ/kgK

Φ – toplinska energija za zagrijavanje PTV-a, kW

Φ_K – toplinska snaga grijачa za zagrijavanje PTV-a, kW

V_s – volumen spremnika, l

C – kapacitet (akumulirana količina topline) spremnika, kWh

ϑ_0 – najviša srednja temperatura u spremniku, °C

ϑ_u – dozvoljena najniža temperatura u spremniku, °C

b – faktor dodatka zbog mrtvog prostora ispod grijane površine rezervara, 1,1 ÷ 1,2

R – linijski otpor, Pa/m

λ – koeficijent trenja

ρ_w – gustoća ogrjevne vode kg/m³

w – brzina vode u cijevi, m/s

d_u – unutarnji promjer cijevi, m

Φ – izmjena topline na protusmjernom izmjenjivaču, kW

k – koeficijent prolaza topline, W/m²°C

A – površina izmjene topline, m²

$\Delta\vartheta_m$ – srednja logaritamska razlika temperature, °C

$\Delta\vartheta_1$ – razlika temperatura medija s jedne strane izmjenjivača, °C

$\Delta\vartheta_2$ – razlika temperatura medija s druge strane izmjenjivača, °C

POPIS SLIKA

Slika 1.1. Raspodjela temperatura po visini prostorije za različite ogrjevne sustave [2]	9
Slika 1.2. Koenigov dijagram [3].....	10
Slika 1.3. Jednokanalni jednozonski GVIK sustav sa stalnim volumnim protokom zraka [4]	11
Slika 2.1. Prikaz 3D modela predmetnog objekta.....	13
Slika 2.2. Tlocrt podruma podijeljen prema namjeni	14
Slika 2.3. Tlocrt prizemlja s namjenama prostora	15
Slika 2.4. Tlocrt kata s namjenama prostora.....	16
Slika 2.5. Prikaz mjesečne toplinske energije za grijanje, hlađenje i pripremu PTV-a	22
Slika 3.1. Tlocrt vanjskog bazena	24
Slika 3.2. Prikaz tokova energije za vanjski bazen.....	25
Slika 3.3. Prikaz temperature tla po dubini za svaki mjesec.....	32
Slika 4.1. Podjela prostora prema namjeni	43
Slika 4.2. Proklima - online proračun potrebnog dovedenog zraka za prostor s bazenom [8]	44
Slika 4.3. Proklima - prikaz rezultata dobivenih u online proračunu [8].....	44
Slika 4.4. GEA - proračun potrebnog dovedenog zraka prostor s bazenom.....	45
Slika 4.5. Prikaz skice razvoda ventilacijskih kanala na tlocrtu wellnessa	46
Slika 4.6. Detalj numeriranja dionica s upisanim protocima	46
Slika 4.7. Standardne veličine i debljine lima pravokutnih kanala [9]	47
Slika 5.1. Sučelje softvera LoopCAD za unašanje tlocrta objekta	64

Slika 5.2. Automatski generirana protustrujna (engl. Counterflow) petlja blagovaone	65
Slika 5.3. Automatski generirana pojedinačna (engl. Single) petlja prednjeg hodnika.....	65
Slika 5.4. Krug grijanja s korakom od 300 mm.....	66
Slika 5.5. Krug grijanja s korakom od 150 mm.....	66
Slika 5.6. Dijagram pada tlaka na regulacijskim ventilima na razdjelniku [12].....	67
Slika 5.7. Tlocrt i karakteristika kruga podnog grijanja za kupaonicu sobe 3	68
Slika 5.8. Dijagram pada tlaka na regulacijskim ventilima na razdjelniku [12].....	71
Slika 5.9. Podni ventilokonvektor Kampmann Katherm HK [13].....	75
Slika 5.10. Ugradbeni ventilokonvektor Kampmann Venkon [13]	75
Slika 6.1. Prikaz tablice s vrijednostima faktora istivremenosti u odnosu na broj stanova [7]	76
Slika 6.2. Graf faktora istovremenosti za različite zgrade	77
Slika 6.3. Tehnički nacrt spremnika [14].....	81
Slika 6.4. Dimenzije spremnika [14]	82
Slika 6.5. Prikaz dimenzija izmjenjivača topline odabranog spremnika PTV-a [14].....	82
Slika 6.6. Dijagrami padova tlaka s obzirom na protok ogrjevne i sanitarne vode [14].....	83
Slika 7.1. P-h dijagram za radne parametre iz primjera u tekstu u ulomku iznad	86
Slika 7.2. Shema rada dizalice topline	86
Slika 7.3. Shematski prikaz spajanja elemenata unutar dizalice topline.....	90
Slika 7.4. Nacrt inercijskog spremnika Vitocell 100-E 950	93
Slika 7.5. Dimenzije inercijskog spremnika Vitocell 100-E 950.....	93

Slika 7.6. Nacrt inercijskog spremnika Vitocell 100-E/-W 200	94
Slika 7.7. Dimenzije inercijskog spremnika Vitocell 100-E/-W 200	94
Slika 8.1. Graf pada tlaka u toplovodnim okruglim cijevima [7]	97
Slika 9.1. Graf za odabir troputnog ventila [15]	101
Slika 9.2. Shematski prikaz spajanja cjevovoda za napajanje ventilokonvektora	106
Slika 9.3. Shema troputnih prekretnih ventila	109
Slika 9.4. Shematski prikaz dijela cjevovoda uz dizalicu topline.....	112

POPIS TABLICA

Tablica 2.1. Rezultati proračuna toplinskog opterećenja grijanja za objekt	18
Tablica 2.2. Rezultati proračuna toplinskog opterećenja hlađenja za objekt.....	20
Tablica 2.3. Mjesečna potrebna toplinska energija za grijanje i hlađenje	23
Tablica 3.1. Klimatsko meteorološki podaci za Poreč.....	25
Tablica 3.2. Parcijalni tlakovi i absolutna vlažnost zraka.....	28
Tablica 3.3. Parcijalni tlakovi i absolutna vlažnost graničnog sloja.....	28
Tablica 3.4. Koeficijent ishlapljivanja, ishlapljena voda i energija ishlapljivanja	28
Tablica 3.5. Gubici topline konvekcijom.....	29
Tablica 3.6. Gubici topline zračenjem	30
Tablica 3.7. Gubici topline transmisijom.....	33
Tablica 3.8. Gubitak zbog dovođenja svježe vode	34
Tablica 3.9. Dobici zbog zračenja Sunca.....	35
Tablica 3.10. Sumarni prikaz toplinskih gubitaka i dobitaka	36
Tablica 3.11. Proračun ishlapljene energija unutarnjeg bazena.....	38
Tablica 3.12. Gubici transmisijom.....	38
Tablica 3.13. Gubitak zbog dovođenja svježe vode	39
Tablica 3.14. Sumarni prikaz toplinskih gubitaka i dobitaka	40
Tablica 4.1. Minimalna potrebna količina svježeg zraka prema namjeni prostora	42
Tablica 4.2. Tablica padova tlaka po dionici ventilacijskog razvoda	49

Tablica 4.3. Određivanje pada tlaka za svaku dionicu dobavnog kanala	56
Tablica 4.4. Određivanje ukupnog pada tlaka za skupove dionica dobavnog kanala.....	57
Tablica 4.5. Određivanje padova tlaka za svaku dionicu odsisnog kanala.....	58
Tablica 4.6 Određivanje ukupnog pada tlaka za skupove dionica odsisnog kanala	59
Tablica 4.7. Tehničke karakteristike KK	62
Tablica 5.1. Popis krugova hlađenja i pripadajući rashladni učini	69
Tablica 5.2. Određivanje područja regulacije ventila na razdjelniku podnog grijanja	71
Tablica 5.3 Određivanje područja regulacije ventila na razdjelniku podnog i zidnog hlađenja	72
Tablica 7.1. Maksimalan potreban učin grijanja.....	88
Tablica 7.2. Maksimalni potreban učin hlađenja	88
Tablica 7.3. Potreba za toplinskom energijom za rujan i svibanj	89
Tablica 8.1. Protoci na razdjelniku grijanja u strojarnici.....	95
Tablica 8.2. Tablica pada tlaka u toplovodnim okruglim cijevima [7].....	96
Tablica 8.3. Protoci na razdjelniku hlađenja u strojarnici	98
Tablica 8.4. Prikaz rezultata određivanja razmaka prvrta na razdjelniku hlađenja	98
Tablica 8.5. Dimenzije razdjelnika hlađenja.....	99
Tablica 8.6. Prikaz rezultata određivanja razmaka prvrta na razdjelniku grijanja.....	99
Tablica 8.7. Dimenzije razdjelnika grijanja.....	99
Tablica 9.1. Određivanje autoriteta ventila na razdjelniku grijanja.....	102

Tablica 9.2. Odabir dimenzije ventila i pripadajući pad tlaka na ventilu	103
Tablica 9.3. Unos podataka za izračun koeficijenata lokalnih otpora za svaku dionicu	104
Tablica 9.4. Unos osnovnih podataka za proračun	105
Tablica 9.5. Rezultati za određivanje ukupnog pada tlaka u pojedinoj dionici	105
Tablica 9.6. Određivanje ukupnog pada tlaka u dionicama.....	105
Tablica 9.7. Pad tlaka cjevovoda za svaki ventilokonvektor u krugu.....	107
Tablica 9.8. Pad tlaka za svaki skup dionica nakon ugradnje odabiranih balansirajućih ventila	108
Tablica 9.9. Podaci za izračun koeficijenata lokalnih otpora za krug inercijskog spremnika	110
Tablica 9.10. Podaci za određivanje ukupnog pada tlaka u krugu inercijskog spremnika	110
Tablica 9.11. Rezultati određivanja ukupnog pada tlaka u krugu inercijskog spremnika	110
Tablica 10.1. Ulagani podaci za proračun ekspanzijske posude.....	115
Tablica 10.2. Rezultati proračuna volumena ekspanzijskih posuda	115

DODATAK

Tablica 1 Podno grijanje - krugovi

Kat	Prostorij a	Kolektor	Krug	Duljina	Površina	Protok	Pad tlaka na razdjelni k	Pad tlaka na krugu	Polazna temp.	dt	Provjeru	Instaliran a Snaga	Potrebna Snaga	Razlika
	[-]	[-]	[m]	[m ²]	[l/m]	[l/h]	[kPa]	[kPa]	[°C]	[K]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
S	Hodnik	R01	K11	75,4	11,31	2,11	126,60	7	5,4	40	4	591		
S	Kušaona	R01	K12	96,7	14,505	0,82	49,20	1,5	1,2	40	11	631	1902	1672
S	Kušaona	R01	K13	105,5	15,855	0,81	48,60		1,2	40	12	680		
S	Wellness	R02	K21	87	13,05	2,13	127,80		7,1	40	5	745		
S	Wellness	R02	K22	91	9,1	1,73	103,80		4	40	5	605		
S	Wellness	R02	K23	87	8,7	1,73	103,80	8,7	4	40	5	605		
S	Wellness	R02	K24	90	9	1,64	98,40		3,5	40	5	574		
S	Wellness	R02	K25	89	8,9	1,69	101,40		3,8	40	5	591	4740	3704
S	Wellness	R02	K26	72	7,2	1,41	84,60		2,2	40	5	493		
S	Wellness	R02	K27	68,9	13,78	1,32	79,20	6,4	1,9	40	5	462		
S	Wellness	R02	K28	97,5	19,5	1,9	114,00		5,1	40	5	665		
S	Wellness	M2	K34	97,9	9,79	1,9	114,00		5,1	40	5	665		
0	Blagovaor	R03	K31	84,3	12,645	3,75	225,00		17	40	5	1312		
0	Blagovaor	R03	K32	81	12,15	2,18	130,80	22,3	4,1	40	5	763	4142	4339
0	Blagovaor	R03	K33	63	12,6	2,84	170,40		7,8	40	5	994		
0	Blagovaor	R03	K34	69	10,35	3,07	184,20		9,9	40	5	1074		
0	Blagovaor	R03	K35	38,2	3,82	1,73	103,80	6	4,9	40	3	363	339	335
0	Soba	R04	K41	27,7	8,31	0,57	34,20	0,8	0,4	40	9	359	543	517
0	Soba WC	R04	K42	86,2	8,62	1,7	102,00		3,4	40	5	595		
0	Soba WC	R04	K43	82,4	8,24	1,7	102,00	7,1	3,2	40	5	595	1949	2376
0	Soba WC	R04	K44	90,2	9,02	2,17	130,20		5,4	40	5	759		
1	Soba 1	R05	K51	26	2,6	2,12	127,20	3,6	1,9	40	4	593	598	556
1	Soba 1 WC	R05	K52	33,7	3,37	1,45	87,00	5,4	3,2	40	3	304	449	513
1	Soba 2	R06	K61	74,1	7,41	1,82	109,20	4,5	3	40	10,5	1337	1339	1306
1	Soba 2 WC	R06	K62	48,6	4,86	2,49	149,40	11,4	9,2	40	3	523	423	599
1	Soba 3	R07	K71	60	6	2,14	128,40	6,2	4,6	40	9	1348	1320	1266
1	Soba 3 WC	R07	K72	49	4,9	2,03	121,80	4,1	2,6	40	4	568	519	317

Tablica 2 Podno grijanje - balansiranje

Duljina	Protok	Pad tlaka razdjelni k	Pad tlaka krug	dp reg. Min.	dp reg. Max.	dp reg. Min.	dp reg. Max.	dp R+K	R+K+reg.	dp	dp	područje regulacije
[m]	[l/m]	[l/h]	[kPa]	[mBar]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	R+K+reg.	min	max	mjerodavni [kPa]
75,4	2,11	126,60	1,2	4,6	11,18	152,93	1,12	15,29	5,8	6,92	21,09	
96,7	0,82	49,20	1,2	7,7	1,65	23,70	0,16	2,37	8,9	9,06	11,27	
105,5	0,81	48,60	1,2	7,7	1,61	23,13	0,16	2,31	8,9	9,06	11,21	
87	2,13	127,80	2,4	3,2	11,39	155,80	1,14	15,58	5,6	6,74	21,18	
91	1,73	103,80	2,4	3,7	7,48	103,36	0,75	10,34	6,1	6,85	16,44	
87	1,73	103,80	2,4	3,2	7,48	103,36	0,75	10,34	5,6	6,35	15,94	
90	1,64	98,40	2,4	3,7	6,71	93,02	0,67	9,30	6,1	6,77	15,40	
89	1,69	101,40	2,4	3,5	7,13	98,70	0,71	9,87	5,9	6,61	15,77	
72	1,41	84,60	2,4	4,5	4,94	69,04	0,49	6,90	6,9	7,39	13,80	
68,9	1,32	79,20	2,4	4,7	4,32	60,62	0,43	6,06	7,1	7,53	13,16	
97,5	1,9	114,00	2,4	4,7	9,04	124,35	0,90	12,44	7,1	8,00	19,54	
97,9	1,9	114,00	2,4	4	9,04	124,35	0,90	12,44	6,4	7,30	18,84	
84,3	3,75	225,00	2,5	8	35,83	475,54	3,58	47,55	10,5	14,08	58,05	
81	2,18	130,80	2,5	8,6	11,94	163,10	1,19	16,31	11,1	12,29	27,41	
63	2,84	170,40	2,5	7,4	20,41	274,82	2,04	27,48	9,9	11,94	37,38	
69	3,07	184,20	2,5	9,3	23,89	320,45	2,39	32,05	11,8	14,19	43,85	
38,2	1,73	103,80	2,5	5,1	7,48	103,36	0,75	10,34	7,6	8,35	17,94	
27,7	0,57	34,20	0,8	2,2	0,79	11,56	0,08	1,16	3	3,98	4,16	
86,2	1,7	102,00	0,8	0	7,22	99,85	0,72	9,99	0,8	1,52	10,79	
82,4	1,7	102,00	0,8	0	7,22	99,85	0,72	9,99	0,8	1,52	10,79	
90,2	2,17	130,20	0,8	5,2	11,83	161,62	1,18	16,16	6	7,18	22,16	
26	2,12	127,20	0,9	2,4	11,29	154,36	1,13	15,44	3,3	4,43	18,74	
33,7	1,45	87,00	0,9	11,4	5,23	72,96	0,52	7,30	12,3	12,82	19,60	
74,1	1,82	109,20	1,3	9,9	8,29	114,24	0,83	11,42	11,2	12,03	22,62	
48,6	2,49	149,40	1,3	4,1	15,63	212,01	1,56	21,20	5,4	6,96	26,60	
60	2,14	128,40	1,3	0	11,50	157,25	1,15	15,72	1,3	2,45	17,02	
49	2,03	121,80	1,3	4,5	10,34	141,70	1,03	14,17	5,8	6,83	17,02	
												19,97

Tablica 3 Podno i zidno hlađenje-krugovi


Kat	Prostorij a	Kolektor	Krug	Duljina	Površina	Protok	Protok1	Pad tlaka na razdijelni k	Pad tlaka na krugu	Polazna temp.	dt	Provjera	Instaliran a Snaga	Potrebna Snaga	Razlika
[-]	[-]	[-]	[-]	[m]	[m ²]	[l/m]	[l/h]	[kPa]	[kPa]	[°C]	[K]	[W]	[W]	[W]	[W]
S	Hodnik	M1	K11	75,4	11,31	1,58	95,00	8,45	6,5	16	2	222	693	1406	713,33
S	Kušaona	M1	K12	96,7	14,505	1,68	101,00	11,7	8	16	2	236			
S	Kušaona	M1	K13	105,5	15,825	1,68	101,00		9	16	2	236			
S	Wellness	M2	K21	87	13,05	1,70	102,00	10,66	8,2	16	2	238			
S	Wellness	M2	K22	91	9,1	1,62	97,00		3,5	16	2	226			
S	Wellness	M2	K23	87	8,7	1,58	95,00		3,5	16	2	222			
S	Wellness	M2	K24	90	9	1,60	96,00		3,5	16	2	224			
S	Wellness	M2	K25	89	8,9	1,23	74,00		2,5	16	2	173	1712	896	-815,85
S	Wellness	M2	K26	72	7,2	1,20	72,00	10,27	2,5	16	2	168			
S	Wellness	M2	K27	68,9	13,78	1,65	99,00		7,9	16	2	231			
S	Wellness	M2	K28	97,5	19,5	1,65	99,00		3,5	16	2	231			
O	Blagovaor	M3	K31	97,9	9,79	2,17	130,00	16,9	10	16	3	455	1514	5224	3710,39
O	Blagovaor	M3	K32	84,3	12,645	2,23	134,00		5	16	2	313			
O	Blagovaor	M3	K33	81	12,15	2,65	159,00		9	16	2	371			
O	Blagovaor	M3	K34	63	12,6	2,68	161,00		13	16	2	375			
O	Blagovaor	M3	K35	69	10,35	1,92	115,00	1,56	1,2	16	2	268	268	276	7,79
O	Soba	M4	K41	27,7	8,31	1,20	72,00	1,17	0,9	16	2,5	210	647	379	-268,19
O	Soba	M4	K45	80	12	1,25	75,00	2,21	1,7	16	2,5	219			
O	Soba	M4	K46	80	12	1,25	75,00	2,21	1,7	16	2,5	219			
O	Soba WC	M4	K42	86,2	8,62	2,38	143,00	6,63	5,1	16	2	334	994	2431	1437,47
O	Soba WC	M4	K43	82,4	8,24	2,25	135,00		5,1	16	2	315			
O	Soba WC	M4	K44	90,2	9,02	2,47	148,00		5,1	16	2	345			
1	Soba 1	M5	K51	26	2,6	0,87	52,00	0,78	0,6	16	2	121	616	549	-66,94
0	Soba 1	M5	K53	60	9	1,18	70,70	2,21	1,8	16	2	165			
0	Soba 1	M5	K54	60	9	1,18	70,70	2,21	1,8	16	2	165			
0	Soba 1	M5	K55	60	9	1,18	70,70	2,21	1,8	16	2	165			
1	Soba 1 WC	M5	K52	33,7	3,37	1,12	67,00	1,17	0,9	16	2	156	156	206	49,74
1	Soba 2	M6	K61	74,1	7,41	2,63	158,00	12,35	9,5	16	2	368	1651	1577	-74,21
1	Soba 2	M6	K63	100	15	1,83	110,00	1,3	10,3	16	2	257			
1	Soba 2	M6	K64	100	15	1,83	110,00	1,3	10,3	16	2	257			
1	Soba 2	M6	K65	100	15	1,83	110,00	1,3	10,3	16	2	257			
1	Soba 2	M6	K66	100	15	1,83	110,00	1,3	10,3	16	2	257			
1	Soba 2	M6	K67	100	15	1,83	110,00	1,3	10,3	16	2	257			
1	Soba 2 WC	M6	K62	48,6	4,86	1,57	94,00	4,29	3,3	16	2	219	219	219	-0,23
1	Soba 3	M7	K71	60	6	1,62	97,00	4,81	3,7	16	2	226	1742	1710	-32,17
1	Soba 3	M7	K73	104	15,6	2,17	130,00	4,81	3,7	16	2	303			
1	Soba 3	M7	K74	104	15,6	2,17	130,00	4,81	3,7	16	2	303			
1	Soba 3	M7	K75	104	15,6	2,17	130,00	4,81	3,7	16	2	303			
1	Soba 3	M7	K76	104	15,6	2,17	130,00	4,81	3,7	16	2	303			
1	Soba 3	M7	K77	104	15,6	2,17	130,00	4,81	3,7	16	2	303			
1	Soba 3 WC	M7	K72	49	4,9	1,65	99,00	4,94	3,8	16	2	231	231	177	-53,89

Tablica 4 Podno i zidno hlađenje-balansiranje

Duljina	Protok	Protok	Pad tlaka razdjelnik	Pad tlaka krug	dp reg. Min.	dp reg. Max.	dp reg. Min.	dp reg. Max.	dp R+K	dp R+K+reg. min	dp R+K+reg. max	područje regulacije		
[m]	[l/m]	[l/h]	[l/h]	[kPa]	[mBar]	[mBar]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	mjerodavni [kPa]		
75,4	1,58	95,00	1,2	3,19	6,25	86,79	0,62	8,68	4,39	5,02	13,07	6,90	13,07	
96,7	1,68	101,00	1,2	4,58	7,07	97,93	0,71	9,79	5,78	6,48	15,57			
105,5	1,68	101,00	1,2	4,99	7,07	97,93	0,71	9,79	6,19	6,90	15,99			
87	1,70	102,00	1,7	4,19	7,22	99,85	0,72	9,99	5,89	6,61	15,88			
91	1,62	97,00	1,7	4,00	6,52	90,43	0,65	9,04	5,70	6,35	14,74			
87	1,58	95,00	1,7	3,68	6,25	86,79	0,62	8,68	5,38	6,01	14,06			
90	1,60	96,00	1,7	3,88	6,38	88,60	0,64	8,86	5,58	6,22	14,44			
89	1,23	74,00	1,7	2,39	3,77	53,02	0,38	5,30	4,09	4,46	9,39	10,93	8,56	
72	1,20	72,00	1,7	1,84	3,56	50,23	0,36	5,02	3,54	3,89	8,56			
68,9	1,65	99,00	1,7	3,14	6,79	94,14	0,68	9,41	4,84	5,52	14,26			
97,5	1,65	99,00	1,7	4,45	6,79	94,14	0,68	9,41	6,15	6,83	15,56			
97,9	2,17	130,00	2,4	7,35	11,80	161,13	1,18	16,11	9,75	10,93	25,87			
84,3	2,23	134,00	2,5	6,69	12,54	171,06	1,25	17,11	9,19	10,45	26,30			
81	2,65	159,00	2,5	8,79	17,73	239,73	1,77	23,97	11,29	13,06	35,26	13,06	8,23	
63	2,68	161,00	2,5	6,99	18,19	245,71	1,82	24,57	9,49	11,31	34,07			
69	1,92	115,00	2,5	4,14	9,20	126,52	0,92	12,65	6,64	7,56	19,29			
27,7	1,20	72,00	2,5	0,71	3,56	50,23	0,36	5,02	3,21	3,56	8,23			
80	1,25	75,00	1,5	2,20	3,87	54,44	0,39	5,44	3,70	4,08	9,14			
80	1,25	75,00	1,5	2,20	3,87	54,44	0,39	5,44	3,70	4,08	9,14	11,62	9,14	
86,2	2,38	143,00	1,5	7,71	14,31	194,47	1,43	19,45	9,21	10,64	28,65			
82,4	2,25	135,00	1,5	6,63	12,73	173,59	1,27	17,36	8,13	9,40	25,49			
90,2	2,47	148,00	1,5	8,59	15,34	208,11	1,53	20,81	10,09	11,62	30,90			
26	0,87	52,00	1,5	0,37	1,84	26,43	0,18	2,64	1,87	2,05	4,51			
60	1,18	70,70	1,5	1,48	3,44	48,45	0,34	4,85	2,98	3,32	7,83	3,32	4,51	
60	1,18	70,70	1,5	1,48	3,44	48,45	0,34	4,85	2,98	3,32	7,83			
33,7	1,12	67,00	1,5	0,75	3,08	43,58	0,31	4,36	2,25	2,56	6,61			
74,1	2,63	158,00	3,2	7,95	17,51	236,76	1,75	23,68	11,15	12,90	34,82			
100	1,83	110,00	3,2	5,53	8,41	115,89	0,84	11,59	8,73	9,57	20,32	12,90	13,72	
100	1,83	110,00	3,2	5,53	8,41	115,89	0,84	11,59	8,73	9,57	20,32			
100	1,83	110,00	3,2	5,53	8,41	115,89	0,84	11,59	8,73	9,57	20,32			
100	1,83	110,00	3,2	5,53	8,41	115,89	0,84	11,59	8,73	9,57	20,32			
48,6	1,57	94,00	3,2	2,02	6,12	84,99	0,61	8,50	5,22	5,83	13,72			
60	1,62	97,00	1,8	2,64	6,52	90,43	0,65	9,04	4,44	5,09	13,48			
104	2,17	130,00	1,8	7,81	11,80	161,13	1,18	16,11	9,61	10,79	25,72	10,79	13,45	
104	2,17	130,00	1,8	7,81	11,80	161,13	1,18	16,11	9,61	10,79	25,72			
104	2,17	130,00	1,8	7,81	11,80	161,13	1,18	16,11	9,61	10,79	25,72			
104	2,17	130,00	1,8	7,81	11,80	161,13	1,18	16,11	9,61	10,79	25,72			
49	1,65	99,00	1,8	2,24	6,79	94,14	0,68	9,41	4,04	4,72	13,45			

Karakteristične krivulje


Pumpa C24



Medij	Water 100 %
Temperatura medija T	20.00 °C
Količina protoka Q	2.10 m^3/h
Requested head in pressure unit	5.50 m (0.05 MPa)
Isporučena količina protoka	2.10 m^3/h
Visina dobave (tlačna jedinica) u radnoj točki	5.50 m (0.05 MPa)
Broj okretaja u radnoj točki	2862 1/min
Cjelokupna električna potrošnja struje u radnoj točki	0.08 kW
Cjelokupna snaga vratila u radnoj točki	0.05 kW
Hidraulički stupanj iskorištenja u pogonskoj točki	59.35 %
Ukupna učinkovitost motora u radnoj točki	36.17 %

Karakteristične krivulje


Pumpa C23



Medij	Water 100 %
Temperatura medija T	20.00 °C
Količina protoka Q	3.20 m^3/h
Requested head in pressure unit	6.00 m (0.06 MPa)
Isporužena količina protoka	3.20 m^3/h
Visina dobave (tlačna jedinica) u radnoj točki	6.00 m (0.06 MPa)
Broj okretaja u radnoj točki	3001 1/min
Cjelokupna električna potrošnja struje u radnoj točki	0.11 kW
Cjelokupna snaga vratila u radnoj točki	0.07 kW
Hidraulički stupanj iskorištenja u pogonskoj točki	69.74 %
Ukupna učinkovitost motora u radnoj točki	44.28 %

Karakteristične krivulje


Pumpa C22



Medij	Water 100 %
Temperatura medija T	20.00 °C
Količina protoka Q	1.00 m³/h
Requested head in pressure unit	4.50 m (0.04 MPa)
Isporučena količina protoka	1.00 m³/h
Vistina dobave (tlačna jedinica) u radnoj točki	4.50 m (0.04 MPa)
Broj okretaja u radnoj točki	2593 1/min
Cjelokupna električna potrošnja struje u radnoj točki	0.05 kW
Cjelokupna snaga vratila u radnoj točki	0.03 kW
Hidraulički stupanj iskorištenja u pogonskoj točki	37.66 %
Ukupna učinkovitost motora u radnoj točki	22.51 %

Karakteristične krivulje


Pumpa C21



Medij	Water 100 %
Temperatura medija T	20.00 °C
Količina protoka Q	1.10 m^3/h
Requested head in pressure unit	6.00 m (0.06 MPa)
Isporučena količina protoka	1.10 m^3/h
Visina dobave (tlačna jedinica) u radnoj točki	6.00 m (0.06 MPa)
Broj okretaja u radnoj točki	2998 1/min
Cjelokupna električna potrošnja struje u radnoj točki	0.07 kW
Cjelokupna snaga vratila u radnoj točki	0.05 kW
Hidraulički stupanj iskorištenja u pogonskoj točki	38.24 %
Ukupna učinkovitost motora u radnoj točki	24.31 %

Karakteristične krivulje


Pumpa C17



Medij	Water 100 %
Temperatura medija T	20.00 °C
Količina protoka Q	8.40 m^3/h
Requested head in pressure unit	5.40 m (0.05 MPa)
Isporučena količina protoka	8.40 m^3/h
Visina dobave (tlačna jedinica) u radnoj točki	5.40 m (0.05 MPa)
Broj okretaja u radnoj točki	2913 1/min
Cjelokupna električna potrošnja struje u radnoj točki	0.20 kW
Cjelokupna snaga vratila u radnoj točki	0.15 kW
NPSH pump @ BP	1.57 m
Hidraulički stupanj iskorištenja u pogonskoj točki	80.49 %
Ukupna učinkovitost motora u radnoj točki	58.63 %

Karakteristične krivulje


Pumpa C16



Medij	Water 100 %
Temperatura medija T	20.00 °C
Količina protoka Q	2.10 m^3/h
Requested head in pressure unit	5.10 m (0.05 MPa)
Isporužena količina protoka	2.10 m^3/h
Visina dobava (tlačna jedinica) u radnoj točki	5.10 m (0.05 MPa)
Broj okretaja u radnoj točki	2757 1/min
Cjelokupna električna potrošnja struje u radnoj točki	0.07 kW
Cjelokupna snaga vratila u radnoj točki	0.05 kW
Hidraulički stupanj iskorištenja u pogonskoj točki	59.05 %
Ukupna utinkovitost motora u radnoj točki	35.96 %

Karakteristične krivulje


Pumpa C15



Medij	Water 100 %
Temperatura medija T	20.00 °C
Količina protoka Q	2.20 m^3/h
Requested head in pressure unit	5.80 m (0.06 MPa)
Isporužena količina protoka	2.20 m^3/h
Visina dobave (tlačna jedinica) u radnoj točki	5.80 m (0.06 MPa)
Broj okretaja u radnoj točki	2934 1/min
Cjelokupna električna potrošnja struje u radnoj točki	0.08 kW
Cjelokupna snaga vratila u radnoj točki	0.06 kW
Hidraulički stupanj iskorištenja u pogonskoj točki	59.53 %
Ukupna učinkovitost motora u radnoj točki	37.18 %

Karakteristične krivulje


Pumpa C14



Medij	Water 100 %
Temperatura medija T	20.00 °C
Količina protoka Q	1.10 m³/h
Requested head in pressure unit	6.20 m (0.06 MPa)
Isporučena količina protoka	1.10 m³/h
Visina dobave (tlačna jedinica) u radnoj točki	6.20 m (0.06 MPa)
Broj okretaja u radnoj točki	4160 1/min
Cjelokupna električna potrošnja struje u radnoj točki	0.05 kW
Cjelokupna snaga vratila u radnoj točki	0.03 kW
Hidraulički stupanj iskorištenja u pogonskoj točki	56.80 %
Ukupna učinkovitost motora u radnoj točki	37.01 %

Karakteristične krivulje


Pumpa C13



Medij	Water 100 %
Temperatura medija T	20.00 °C
Količina protoka Q	0.80 m^3/h
Requested head in pressure unit	5.40 m (0.05 MPa)
Isporužena količina protoka	0.80 m^3/h
Vlicina dobave (tlačna jedinica) u radnoj točki	5.40 m (0.05 MPa)
Broj okretaja u radnoj točki	3863 1/min
Cjelokupna električna potrošnja struje u radnoj točki	0.04 kW
Cjelokupna snaga vratila u radnoj točki	0.02 kW
Hidraulički stupanj iskorištenja u pogonskoj točki	48.71 %
Ukupna učinkovitost motora u radnoj točki	31.73 %

Karakteristične krivulje


Pumpa C12



Medij	Water 100 %
Temperatura medija T	20.00 °C
Količina protoka Q	1.10 m^3/h
Requested head in pressure unit	5.80 m (0.06 MPa)
Isporučena količina protoka	1.10 m^3/h
Visina dobave (tlačna jedinica) u radnoj točki	5.80 m (0.06 MPa)
Broj okretaja u radnoj točki	4030 1/min
Cjelokupna električna potrošnja struje u radnoj točki	0.05 kW
Cjelokupna snaga vratila u radnoj točki	0.03 kW
Hidraulički stupanj iskorištenja u pogonskoj točki	57.08 %
Ukupna učinkovitost motora u radnoj točki	37.19 %

Karakteristične krivulje


Pumpa C11



Medij	Water 100 %
Temperatura medija T	20.00 °C
Količina protoka Q	2.24 m^3/h
Requested head in pressure unit	4.20 m (0.04 MPa)
Isporučena količina protoka	2.24 m^3/h
Visina dobave (tlačna jedinica) u radnoj točki	4.20 m (0.04 MPa)
Broj okretaja u radnoj točki	2501 1/min
Cjelokupna električna potrošnja struje u radnoj točki	0.06 kW
Cjelokupna snaga vratila u radnoj točki	0.04 kW
Hidraulički stupanj iskorištenja u pogonskoj točki	63.59 %
Ukupna učinkovitost motora u radnoj točki	39.38 %

Karakteristične krivulje


Pumpa C01






Medij	Water 100 %
Temperatura medija T	20.00 °C
Količina protoka Q	6.40 m^3/h
Requested head in pressure unit	8.20 m (0.08 MPa)
Isporučena količina protoka	6.40 m^3/h
Visina dobave (tlačna jedinica) u radnoj točki	8.20 m (0.08 MPa)
Broj okretaja u radnoj točki	2737 1/min
Cjelokupna električna potrošnja struje u radnoj točki	0.24 kW
Cjelokupna snaga vratila u radnoj točki	0.19 kW
NPSH pump @ BP	1.25 m
Hidraulički stupanj iskorištenja u pogonskoj točki	73.54 %
Ukupna učinkovitost motora u radnoj točki	56.18 %

Karakteristične krivulje

Pumpa C02




Medij	Water 100 %
Temperatura medija T	20.00 °C
Količina protoka Q	12.00 m³/h
Requested head in pressure unit	8.70 m (0.09 MPa)
Isporužena količina protoka	12.00 m³/h
Visina dobave (tlačna jedinica) u radnoj točki	8.70 m (0.09 MPa)
Broj okretaja u radnoj točki	2277 1/min
Cjelokupna električna potrošnja struje u radnoj točki	0.48 kW
Cjelokupna snaga vratila u radnoj točki	0.38 kW
NPSH pump @ BP	1.08 m
Hidraulički stupanj iskorištenja u pogonskoj točki	74.91 %
Ukupna učinkovitost motora u radnoj točki	57.71 %




SVEUČILIŠTE U RIJECI
TEHNIČKI FAKULTET
51000 RIJEKA, Vukovarska 58, HRVATSKA

Naziv građevine: Obiteljska kuća za odmor	Predmet: TKIAR	List: 01	Listova: 11
Izradio: Kristijan Rudan	Mentor: Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf		
Sadržaj nacrtta: Situacijski nacrt	Mjerilo: 1:100	Datum: rujan 2022.	



Označavanje




napomene:
 -Projektni temperaturni režim vode u reimu grijanja je 40/35 °C, a u režimu hlađenja je 16/18 °C, za ventilkonvektore 9/14 °C
 -cjvni razvod do razdjelnika podnog grijanja i ventilkonvektora izvesti iz tvrdih bakrenih cijevi
 -cijevni razvod postaviti u podu
 -cijevi toplinski izolirati toplinskom izolacijom kao armafлекс tip XG debljine d = 19 mm




SVEUČILIŠTE U RIJECI
 TEHNIČKI FAKULTET
 51000 RIJEKA, Vukovarska 58, HRVATSKA

Naziv građevine: Obiteljska kuća za odmor	Predmet: TKIAR	List: 02	Listova: 11
Izradio: Kristijan Rudan	Mentor: Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf		
Sadržaj nacrta: Tlocrt suteren - podno grijanje	Mjerilo: 1:100	Datum: rujan 2022.	



napomene:
 -Projektni temperaturni režim vode u reimu grijanja je 40/35 °C, a u režimu hlađenja je 16/18 °C, za ventilokonvektore 9/14 °C
 -cjivni razvod do razdjelnika podnog grijanja i ventilokonvektora izvesti iz tvrdih bakrenih cijevi
 -cjivni razvod postaviti u podu
 -cijevi toplinski izolirati toplinskom izolacijom kao armafлекс tip XG debljine d = 19 mm



RO3 Podžbukni ormarić, proizvod kao „Uponor“, tip IW dim. 750 x 730 x 110 mm, za smještaj razdjelnika podnog grijanja za 5 krugova


- termopogon Vario S 24 V-kom 5
- žičani regulator Smartix base pulse X-242 BUS, modul za proširenje M-242, napajanje 230 V (3 x 1,5 mm²)
- komunikacijski modul Smatrix pulse R-208, proizvod kao „Uponor“

RO4 Podžbukni ormarić, proizvod kao „Uponor“, tip IW dim. 750 x 730 x 110 mm, za smještaj razdjelnika podnog grijanja za 6 krugova

- termopogon Vario S 24 V-kom 6
- žičani regulator Smartix base pulse X-242 BUS, modul za proširenje M-242, napajanje 230 V (3 x 1,5 mm²)

SVEUČILIŠTE U RIJECI
TEHNIČKI FAKULTET
51000 RIJEKA, Vukovarska 58, HRVATSKA

Naziv građevine: Obiteljska kuća za odmor	Predmet: TKIAR	List: 03	Listova: 11
Izradio: Kristijan Rudan	Mentor: Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf		
Sadržaj nacrta: Tlocrt prizemlja: Podno grijanje	Mjerilo: 1:100	Datum: rujan 2022.	




RO5 Podžbukni ormarić, proizvod kao „Uponor”, tip IW dim. 750 x 730 x 110 mm, za smještaj razdjelnika podnog grijanja za 5 krugova
 - termopogon Vario S 24 V-kom 5
 - žičani regulator Smartix base pulse X-242 BUS, modul za proširenje M-242, napajanje 230 V (3 x 1,5 mm²)

RO6 Podžbukni ormarić, proizvod kao „Uponor”, tip IW dim. 750 x 730 x 110 mm, za smještaj razdjelnika podnog grijanja za 7 krugova
 - termopogon Vario S 24 V-kom 7
 - žičani regulator Smartix base pulse X-242 BUS, modul za proširenje M-242, napajanje 230 V (3 x 1,5 mm²)

RO7 Podžbukni ormarić, proizvod kao „Uponor”, tip IW dim. 750 x 730 x 110 mm, za smještaj razdjelnika podnog grijanja za 7 krugova
 - termopogon Vario S 24 V-kom 7
 - žičani regulator Smartix base pulse X-242 BUS, modul za proširenje M-242, napajanje 230 V (3 x 1,5 mm²)


napomene:
 -Projektni temperaturni režim vode u reimu grijanja je 40/35 °C, a u režimu hlađenja je 16/18 °C, za ventilokonvektore 9/14 °C
 -cjvni razvod do razdjelnika podnog grijanja i ventilokonvektora izvesti iz tvrdih bakrenih cijevi
 -cijevni razvod postaviti u podu
 -cijevi toplinski izolirati toplinskom izolacijom kao armafлекс tip XG debljine d = 19 mm

Označavanje




SVEUČILIŠTE U RIJECI
 TEHNIČKI FAKULTET
 51000 RIJEKA, Vukovarska 58, HRVATSKA

Naziv građevine: Obiteljska kuća za odmor	Predmet: TKIAR	List: 04	Listova: 11
Izradio: Kristijan Rudan	Mentor: Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf		
Sadržaj nacrta: Tlocrt I. kata: Podno grijanje	Mjerilo: 1:100	Datum: rujan 2022.	




napomene:
 -Projektni temperaturni režim vode u reimu grijanja je 40/35 °C, a u režimu hlađenja je 16/18 °C, za ventilokonvektore 9/14 °C
 -cijevni razvod do razdjelnika podnog grijanja i ventilokonvektora izvesti iz tvrdih bakrenih cijevi
 -cijevni razvod postaviti u podu
 -cijevi toplinski izolirati toplinskom izolacijom kao armafлекс tip XG debljine d = 19 mm



SVEUČILIŠTE U RIJECI
TEHNIČKI FAKULTET
 51000 RIJEKA, Vukovarska 58, HRVATSKA

Naziv građevine: Obiteljska kuća za odmor	Predmet: TKIAR	List: 05	Listova: 11
Izradio: Kristijan Rudan	Mentor: Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf		
Sadržaj nacrta: Tlocrt suterena: dispozicija cijevnog razvoda	Mjerilo: 1:100	Datum: rujan 2022.	




RO3 Podžbukni ormarić, proizvod kao „Uponor“, tip IW dim. 750 x 730 x 110 mm, za smještaj razdjelnika podnog grijanja za 5 krugova
 - termopogon Vario S 24 V-kom 5
 - žičani regulator Smatrix base pulse X-242 BUS, modul za proširenje M-242, napajanje 230 V (3 x 1,5 mm²)
 - komunikacijski modul Smatrix pulse R-208, proizvod kao „Uponor“

RO4 Podžbukni ormarić, proizvod kao „Uponor“, tip IW dim. 750 x 730 x 110 mm, za smještaj razdjelnika podnog grijanja za 6 krugova
 - termopogon Vario S 24 V-kom 6
 - žičani regulator Smatrix base pulse X-242 BUS, modul za proširenje M-242, napajanje 230 V (3 x 1,5 mm²)


napomene:

- Projektni temperaturni režim vode u reimu grijanja je 40/35 °C, a u režimu hlađenja je 16/18 °C, za ventilokonvektore 9/14 °C
- cjvni razvod do razdjelnika podnog grijanja i ventilokonvektora izvesti iz tvrdih bakrenih cijevi
- cjvni razvod postaviti u podu
- cijevi toplinski izolirati toplinskom izolacijom kao armafлекс tip XG debljine d = 19 mm




SVEUČILIŠTE U RIJECI
TEHNIČKI FAKULTET
 51000 RIJEKA, Vukovarska 58, HRVATSKA

Naziv građevine: Obiteljska kuća za odmor	Predmet: TKIAR	List: 06	Listova: 11
Izradio: Kristijan Rudan	Mentor: Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf		
Sadržaj nacrta: Tlocrt prizemlja: Dispozicija cijevnog razvoda	Mjerilo: 1:100	Datum: rujan 2022.	



napomene:

- Projektni temperaturni režim vode u reimu grijanja je 40/35 °C, a u režimu hlađenja je 16/18 °C, za ventilotokonvektore 9/14 °C
- cjivni razvod do razdjelnika podnog grijanja i ventilotokonvektora izvesti iz tvrdih bakrenih cijevi
- cijevni razvod postaviti u podu
- cijevi toplinski izolirati toplinskom izolacijom kao armafлекс tip XG debljine d = 19 mm



RO5 Podžbukni ormarić, proizvod kao „Uponor”, tip IW dim. 750 x 730 x 110 mm, za smještaj razdjelnika podnog grijanja za 5 krugova
 - termopogon Vario S 24 V-kom 5
 - žičani regulator Smartix base pulse X-242 BUS, modul za proširenje M-242, napajanje 230 V (3 x 1,5 mm²)

RO6 Podžbukni ormarić, proizvod kao „Uponor”, tip IW dim. 750 x 730 x 110 mm, za smještaj razdjelnika podnog grijanja za 7 krugova
 - termopogon Vario S 24 V-kom 7
 - žičani regulator Smartix base pulse X-242 BUS, modul za proširenje M-242, napajanje 230 V (3 x 1,5 mm²)

RO7 Podžbukni ormarić, proizvod kao „Uponor”, tip IW dim. 750 x 730 x 110 mm, za smještaj razdjelnika podnog grijanja za 7 krugova
 - termopogon Vario S 24 V-kom 7
 - žičani regulator Smartix base pulse X-242 BUS, modul za proširenje M-242, napajanje 230 V (3 x 1,5 mm²)



SVEUČILIŠTE U RIJECI
 TEHNIČKI FAKULTET
 51000 RIJEKA, Vukovarska 58, HRVATSKA

Naziv građevine: Obiteljska kuća za odmor	Predmet: TKIAR	List: 07	Listova: 11
Izradio: Kristijan Rudan	Mentor: Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf		
Sadržaj nacrta: Tlocrt I. kata: Dispozicija cijevnog razvoda	Mjerilo: 1:100	Datum: rujan 2022.	

RO1 Podžbukni ormarić, proizvod kao „Uponor”, tip IW dim. 550 x 730 x 110 mm, za smještaj razdjelnika podnog grijanja za 3 kruga
 - termopogon Vario S 24 V-kom 3
 - žičani regulator Smartix base pulse X-242 BUS, modul za proširenje M-242, napajanje 230 V (3 x 1,5 mm²)
 - komunikacijski modul Smatrix pulse R-208, proizvod kao „Uponor”

RO2 Podžbukni ormarić, proizvod kao „Uponor”, tip IW dim. 550 x 730 x 110 mm, za smještaj razdjelnika podnog grijanja za 8 krugova
 - termopogon Vario S 24 V-kom 8
 - žičani regulator Smartix base pulse X-242 BUS, modul za proširenje M-242, napajanje 230 V (3 x 1,5 mm²)


RO3 Podžbukni ormarić, proizvod kao „Uponor”, tip IW dim. 750 x 730 x 110 mm, za smještaj razdjelnika podnog grijanja za 5 krugova
 - termopogon Vario S 24 V-kom 5
 - žičani regulator Smartix base pulse X-242 BUS, modul za proširenje M-242, napajanje 230 V (3 x 1,5 mm²)
 - komunikacijski modul Smatrix pulse R-208, proizvod kao „Uponor”

RO4 Podžbukni ormarić, proizvod kao „Uponor”, tip IW dim. 750 x 730 x 110 mm, za smještaj razdjelnika podnog grijanja za 6 krugova
 - termopogon Vario S 24 V-kom 6
 - žičani regulator Smartix base pulse X-242 BUS, modul za proširenje M-242, napajanje 230 V (3 x 1,5 mm²)

RO5 Podžbukni ormarić, proizvod kao „Uponor”, tip IW dim. 750 x 730 x 110 mm, za smještaj razdjelnika podnog grijanja za 5 krugova
 - termopogon Vario S 24 V-kom 5
 - žičani regulator Smartix base pulse X-242 BUS, modul za proširenje M-242, napajanje 230 V (3 x 1,5 mm²)


RO6 Podžbukni ormarić, proizvod kao „Uponor”, tip IW dim. 750 x 730 x 110 mm, za smještaj razdjelnika podnog grijanja za 7 krugova
 - termopogon Vario S 24 V-kom 7
 - žičani regulator Smartix base pulse X-242 BUS, modul za proširenje M-242, napajanje 230 V (3 x 1,5 mm²)

RO7 Podžbukni ormarić, proizvod kao „Uponor”, tip IW dim. 750 x 730 x 110 mm, za smještaj razdjelnika podnog grijanja za 7 krugova
 - termopogon Vario S 24 V-kom 7
 - žičani regulator Smartix base pulse X-242 BUS, modul za proširenje M-242, napajanje 230 V (3 x 1,5 mm²)




SVEUČILIŠTE U RIJEKI
TEHNIČKI FAKULTET
51000 RIJEKA, Vukovarska 58, HRVATSKA

Naziv građevine: Obiteljska kuća za odmor	Predmet: TKIAR	List: 8	Listova: 11
Izradio: Kristijan Rudan	Mentor: Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf		
Sadržaj nacrta: Prostorna shema cijevnog razvoda	Mjerilo: 1:100	Datum: rujan 2022.	




Označavanje



SVEUČILIŠTE U RIJECI
TEHNIČKI FAKULTET
51000 RIJEKA, Vukovarska 58, HRVATSKA

Naziv građevine: Obiteljska kuća za odmor	Predmet: TKIAR	List: 09	Listova: 11
Izradio: Kristijan Rudan	Mentor: Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf		
Sadržaj nacrta: Tlocrt suterena: Razvod ventilacije	Mjerilo: 1:100	Datum: rujan 2022.	


- (R1) Rešetka 120 m³/h - kao proizvod Klima oprema OAH-2-L 425x75 mm
- (R1) Rešetka 100 m³/h - kao proizvod Klima oprema OAH-2-L 325x125 mm
- (R1) Rešetka 170 m³/h - kao proizvod Klima oprema OAH-2-L 425x75 mm
- (K1) Distributor 70 m³/h - Ø 100 mm kao proizvod Klima oprema ZOT 100
- (K2) Distributor 80 m³/h - Ø 100 mm kao proizvod Klima oprema ZOT 100
- (L1) Linijski distributor 150 m³/h - proizvod kao Klima oprema LDD 30-1 150
- (L2) Linijski distributor 140 m³/h - proizvod kao Klima oprema LDD 30-1 150
- (L3) Linijski distributor 150 m³/h - proizvod kao Klima oprema LDD 30-1 150
- (L4) Linijski distributor 250 m³/h - proizvod kao Klima oprema LDD 30-1 150



SVEUČILIŠTE U RIJEKI
TEHNIČKI FAKULTET
51000 RIJEKA, Vukovarska 58, HRVATSKA

Naziv građevine: Obiteljska kuća za odmor	Predmet: TKIAR	List: 10	Listova: 11
Izradio: Kristjan Rudan	Mentor: Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf		
Sadržaj nacrta: Prostorna shema razvoda ventilacije	Mjerilo: 1:100	Datum: rujan 2022.	

CNUS



- C11 Cirkulacijska pumpa za PTV, proizvod kao „WILO”, tip kao STRATOS MAXO 25/05-6, Q=2,24 m³/h, Δp=39,7 kPa, P=60 W, (230 V / 50 Hz)
- C12 Cirkulacijska pumpa za grijač KK, proizvod kao „WILO”, tip kao STRATOS PICO 25/05-8, Q=1,05 m³/h, Δp=64,4 kPa, P=50 W, (230 V / 50 Hz)
- C13 Cirkulacijska pumpa za ventilotokonvektore, proizvod kao „WILO”, tip STRATOS PICO 15/05-6, Q=0,79 m³/h, Δp=54,3 kPa, P=30 W, (230 V / 50 Hz)
- C14 Cirkulacijska pumpa podno grijanje suterena, proizvod kao „WILO”, tip kao STRATOS PICO 25/05-8, Q=1,06 m³/h, Δp=62,5 kPa, P=50 W, (230 V / 50 Hz)
- C15 Cirkulacijska pumpa za podno grijanje kuće, proizvod kao „WILO”, tip kao STRATOS MAXO 25/05-8, Q=2,19 m³/h, Δp=57,3 kPa, P=90 W, (230 V / 50 Hz)
- C16 Cirkulacijska pumpa za izmjenjivač unutarnjeg bazena, proizvod kao „WILO”, tip STRATOS MAXO 30/0,5-8, Q=2,08 m³/h, Δp=51,6 kPa, P=70 W, (230 V / 50 Hz)
- C17 Cirkulacijska pumpa za ventilotokonvektore, proizvod kao „WILO”, tip kao STRATOS MAKSO 40/05-12, Q=8,3 m³/h, Δp=74,3 kPa, P=300, (230 V / 50 Hz)
- C21 Cirkulacijska pumpa za hlađenje ventilotokonvektorima, proizvod kao „WILO”, tip kao STRATOS MAXO 25/05-10, Q=1,01 m³/h, Δp=62,2 kPa, P=100 W, (230 V / 50 Hz)
- C22 Cirkulacijska pumpa hlađenje suterena, proizvod kao „WILO”, tip STRATOS MAXO 25/05-10, Q=0,93 m³/h, Δp=48,1 kPa, P=70 W, (230 V / 50 Hz)
- C23 Cirkulacijska pumpa za podno/zidno hlađenje kuće, proizvod kao „WILO”, tip kao STRATOS MAXO 32/05-12, Q=3,2 m³/h, Δp=59,8 kPa, P=180 W, (230 V / 50 Hz)
- C24 Cirkulacijska pumpa za hladnjak KK, proizvod kao „WILO”, tip kao STRATOS MAXO 25/05-10, Q=2,05 m³/h, Δp=55,9 kPa, P=110 W, (230 V / 50 Hz)



SVEUČILIŠTE U RIJEKI
TEHNIČKI FAKULTET
51000 RIJEKA, Vukovarska 58, HRVATSKA

Naziv građevine: Obiteljska kuća za odmor	Predmet: TKIAR	List: 11	Listova: 11
Izradio: Kristijan Rudan	Mentor: Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf		
Sadržaj nacrtta: Funkcionalna shema strojarnice	Mjerilo: /	Datum: rujan 2022.	